UWAGA
Prace dodatkowe:
-Demontaż wtórnych metalowych.
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
-Zabezpieczyć folią metalowe elementy.
-Zaleca się przeprowadzenie w przyszłości kompleksowej wymiany stolarki okiennej z odtworzeniem jej historycznych rozwiązań.

Technologia prac do wykonania przy elewacji:
1) Zbicie zbutwiałych tynków na elewacji,uzupełnienie zbitych tynków
2) Oczyszczenie elewacji,cokołu,gzymsu wieńczącego,wnęk okiennych i drzwiowych.
3) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu,gzymsu wieńczącego, wnęk okiennych i drzwiowych.
4) Przyklejenie wełny mineralnej gr.8 cm z niwelacją powierzchni na elewacji T1 do wysokości gzymsów,montaż listw startowych.
5) Zakołkowanie wełny mineralnej w ilości 6-8 kołków na m2 na elewacji T1.
6) Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki PCV zatapianej w kleju na elewacji T1 oraz wnękach okiennych i drzwiowych.
7) Wykonanie drugiej warstwy zbrojącej z siatki PCV zatapianej w kleju do wysokości 3 mb na elewacji T1.
8) Montaż narożników z siatką PCV .
9) Wykonanie tynków renowacyjnych na gzymsie wieńczącym.
10) Wykonanie tynku cem-wap gładkiego kat.III na cokole i murkach zsypów piwnicznych.
11) Gruntowanie powierzchni elewacji T1 i T2 oraz wnęk okiennych i drzwiowych pod tynk .
12) Położenie tynku wykończeniowego gładkiego 3 mm na elewacji i wnękach okiennych i drzwiowych - elewacja T1 .
13) Wykonanie tynków ciepłochronnych gr.4 cm na elewacji - elewacja T2.
14) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu,gzymsu oraz wnęk okiennych i drzwiowych pod farbę krzemianową.
15) Malowanie elewacji,cokołu,gzymsu oraz wnęk okiennych i drzwiowych farba krzemianową (silikatową).
16) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokości 3 m.
17) Montaż okapników ceramicznych w oknach.
18) Malowanie krat w oknach parteru pod kolor elewacji.
19) Malowanie krat w zsypach piwnic.
20) Renowacja drzwi podwórzowych.
21) Przyklejenie szprosów okiennych, ujednolicenie podziału krzyżowego okien.

Powierzchnia elewacji T1 = 322,46 m

Powierzchnia elewacji T2 = 9,00 m2

Powierzchnia cokołu = 13,51 m2

LEGENDA :
-ściana tylna budynku.
-projektowanie ocieplenie gr.8 cm.
-projektowaniy tynk ciepłochronny gr.4 cm.

Biuro projektowo-usługowe "WPROJEKT" Łukasz Włudyka

Tytuł rysunku:
Widok elewacja tylna 1 i 2.
-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura 240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Włudyka		podpis
Sprawdzajacy	Paweł Młynarz	nr uprawnień – branża architektura 27/WPOKK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala 1 : 100
Lokalizacja	ul.Żeromskiego 44 ; 50–321 Wrocław		rys. nr 1
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Żeromskiego 44 we Wrocławiu.		data 19.12.2022