

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			MONTAŻ RUSZTOWANIA PRZYŚCIENNEGO WZDŁUŻ ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU			
1 d.1	KNR 2-02 1604-03	STWi OR cz. II ; ST 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
			18.00*17.30	m ²	311.40	
					RAZEM	311.40
2 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	STWi OR cz. II ; ST 2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82)			
3 d.1	KNR 2-02 1613-02	STWi OR cz. II ; ST 2	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²		
			poz.1	m ²	311.40	
					RAZEM	311.40
4 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	STWi OR cz. II ; ST 2	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
			poz.1	m ²	311.40	
					RAZEM	311.40
5 d.1	KNR 2-02 1614-03	STWi OR cz. II ; ST 2	Daszki ochronne ciągłe - na szerokości dojścia do drzwi wejściowych do budynku oraz zjazdu do garażu	m ²		
			3.00*1.50*2	m ²	9.00	
					RAZEM	9.00
6 d.1	KNR 2-02 1613-03	STWi OR cz. II ; ST 2	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
			poz.1	m ²	311.40	
					RAZEM	311.40
7 d.1	Wycena indywidualna	STWi OR cz. II ; ST 2	Opłata do ZDiUM za zajęcie pasa działki nr 19/8 - przed elewacją frontową - na czas prac remontowych/ustawienie rusztowania (przyjęto czas remntu elewacji/3 miesiące) Krotność = 3	m ²		
			18.00*2.00	m ²	36.00	
					RAZEM	36.00
2			REMONT 4-ch BALKONÓW ZLOKALIZOWANYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU			
2.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE BALKONÓW			
8 d.2	KNR 4-01 0535-08 1 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka obróbek blacharskich/"osłon kwietników" górnych części balustrad murowanych balkonów usyt. w elewacji frontowej (w poziomach I-go, II-go, III-go i IV-go piętra)	m ²		
			(1.20*2+3.54)*0.50*4	m ²	11.88	
					RAZEM	11.88
9 d.2	KNR 4-01 0535-06 1	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka rur spustowych dn50 odprowadzających balkony	m		
			4.20+2.90*3	m	12.90	
					RAZEM	12.90
10 d.2	KNR 4-01 0336-01 1 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ; usunięcie szpałdowań belek stalowych, nośnych płyt balkonów	m		
			(1.30*2+3.34)*4*0.75	m	17.82	
					RAZEM	17.82

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.2. 1	KNR 4-01 0804-07 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Zerwanie posadzki cementowej - rozbiórka posadzek cem. na 4-ch balkonach usyt. w elewacji frontowej (wraz z okładzinami z płytek ceramicznych/gresowych) Krotność = 2 3.02*1.18*4	m ² m ²	 14.25	 14.25
					RAZEM	14.25
12 d.2. 1	KNR 4-01 0348-03	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianek balustrad murowanych 4-ch balkonów usyt. w elewacji frontowej (w poziomie I-go, II-go, III-go i IV-go piętra) (1.30*2+3.00)*1.05*4	m ² m ²	 23.52	 23.52
					RAZEM	23.52
13 d.2. 1	KNR 4-01 0701-11 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5m2 - odbicie tynków na dolnych powierzchniach płyt balkonów wspornikowych usyt. w elewacji frontowej 3.34*1.30*4	m ² m ²	 17.37	 17.37
					RAZEM	17.37
14 d.2. 1	KNR 4-01 0351-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie stropów płaskich ; rozbiórka płyt konstrukcyjnych 4-ch balkonów usyt. w elewacji frontowej - wykonanych z prefabrykowanych płytek żelbetowych (z podłużnymi kanałami) o wysokości 10cm i wymiarach w rzucie 140x25cm 3.30*1.40*4	m ² m ²	 18.48	 18.48
					RAZEM	18.48
15 d.2. 1	KNR 4-04 0804-03 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Demontaż belek stalowych wsporczych płyt balkonów (tj. rozbiórka belek stalowych zewn./podłużnych (z dwuteowników 160 - 4 szt.), oraz belek wspornikowych - z dwuteowników 180 - 2*4= 8 szt.) - balkony w poziomie I-go, II-go, III-go i IV-go piętra 3.30*4+1.80*8	m m	 27.60	 27.60
					RAZEM	27.60
16 d.2. 1	KNR 4-01 0346-02 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Wykucie (poszerzenie) gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych - poszerzenie 8-miu gniazd w ścianie frontowej dla osadzenia nowych belek stalowych wspornikowych - konstrukcji wsporczych płyt balkonów 2*4	gniazd gniazd	 8.00	 8.00
					RAZEM	8.00
17 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.10*0.06*0.16 poz.11*0.12 poz.12*0.16 poz.13*0.02 poz.14*0.10 poz.16*0.40*0.35*0.50	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.17 1.71 3.76 0.35 1.85 0.56	 8.40
					RAZEM	8.40
18 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 poz.17	m ³ m ³	 8.40	 8.40
					RAZEM	8.40
19 d.2. 1	Wycena własna	STWi OR cz. II ; ST 1	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko poz.17*2.0	t t	 16.80	 16.80
					RAZEM	16.80
2.2			WYKONANIE NOWYCH KONSTRUKCJI BALKONÓW			

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
20 d.2. 2	Wycena własna	STWi OR cz. II ; ST 3	Dostawa konstrukcji stalowych wsporczych płyt balkonów usyt. w elewacji frontowej - 4 szt. (ramy stalowe, jednoprzęsłowe, złożone z 2-ch wsporników skrajnych (z dwureowników normalnych NP 180, o długości L=1,75m), oraz z belki zewnętrznej, (rygla ramy), z ceownika normalnego C160 o długości L=3,25m); konstrukcje stalowe (ramy) - zabezpieczona antykorozyjnie powłokami z farby miniowej 0.145*4	t t	 0.58	 0.58
					RAZEM	0.58
21 d.2. 2	KNR 2-05 0101-06 ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 3	Montaż konstrukcji stalowych wsporczych płyt 4-ch balkonów usyt. w elewacji frontowej - 4 szt. 0.145*4	t t	 0.58	 0.58
					RAZEM	0.58
22 d.2. 2	KNR 4-01 0206-04	STWi OR cz. II ; ST 5	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm - obetonowanie końców stalowych belek wspornikowych płyt balkonów (osadzonych w ścianie zewnętrznej budynku) 2*4	szt. szt.	 8.00	 8.00
					RAZEM	8.00
23 d.2. 2	KNR 4-01 0703-03	STWi OR cz. II ; ST 5	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach i środnikach belek stalowych wsporczych płyt balkonów (1.30*2+3.30)*4	m m	 23.60	 23.60
					RAZEM	23.60
24 d.2. 2	KNR 4-01 0704-03	STWi OR cz. II ; ST 5	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.23*0.25	m ² m ²	 5.90	 5.90
					RAZEM	5.90
25 d.2. 2	KNR 2-02 0216-01 ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 4	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach- wykonanie płyt balkonów, usyt. w elewacji frontowej - 4 szt., z betonu C 20/25 (zbrojenie prętami fi8 co 10cm dołem, oraz fi8 co 20 górą, stal A-III, pręty rozdzielcze fi6 co ok. 25cm, stal A-0), 3.30*1.40*4	m ² m ²	 18.48	 18.48
					RAZEM	18.48
26 d.2. 2	KNR 2-02 0216-05	STWi OR cz. II ; ST 4	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 2 poz.25	m ² m ²	 18.48	 18.48
					RAZEM	18.48
27 d.2. 2	KNR 2-02 0290-02	STWi OR cz. II ; ST 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.050*4	t t	 0.20	 0.20
					RAZEM	0.20
28 d.2. 2	KNR-W 2-15 0218-01	STWi OR cz. II ; ST 5	Wpusty ściekowe z tworzywa szlucznego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
					RAZEM	4.00
29 d.2. 2	KNR 2-02 0120-02 ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 5	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gr.1/2ceg. - odbudowa balustrad murowanych balkonów w elewacji frontowej, w poziomach : I-go, II-go, III-go i IV-go piętra (1.30*2+3.02)*0.90*4	m ² m ²	 20.23	 20.23
					RAZEM	20.23

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
30 d.2. 2	KNR 2-02 0120-09	STWi OR cz. II ; ST 5	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie bednarką stalową, ułożoną w co 2-giej spoinie poziomej muru	m ²		
			poz.29	m ²	20.23	
					RAZEM	20.23
31 d.2. 2	KNR 2-02 0210-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 4	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 -wykonanie żelbetowych belek wieńczących balustrady murowane balkonów w elewacji frontowej, w poziomach : I-go, II-go, III-go i IV-go piętra; belki wieńczące o wymiarach bxb= 18x15cm, z betonu C20/25, zbrojenie podłużne 4 fi12 (stal A-III) , strzemiona fi6 co 15cm (stal A-0) ; Pręty zbrojenia podłużnego wieńca dokładnie zakotwić w ścianie zewn. budynku (wkleić na głębokość 20cm, stosując żywire np. firmy HILTI) 0.18*0.15*(1.30*2+3.02)*4	m ³		
				m ³	0.61	
					RAZEM	0.61
32 d.2. 2	KNR-W 2-02 0259-02	STWi OR cz. II ; ST 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne; zbrojenie belek wieńczących	t		
			0.03*4	t	0.12	
					RAZEM	0.12
2.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BALKONÓW			
33 d.2. 3	KNR 2-02 1214-05 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Wykonanie, dostawa i montaż górnych części balustrad balkonów ; zamontowanie poręczy z rury stalowej prostokątnej 50x30x3mm, wspartych na słupkach z rur stalowych prostokątnych 30x20x3mm - na belce żelbetowej (poręcze na wysokości 110cm ponad posadzką z płytek gres) ; ciężar górnej, stalowej części balustrady (poręczy na wspornikach pionowych) - dla jednego balkonu równy 25,0 kG (1.20*2+3.00)*4	m		
				m	21.60	
					RAZEM	21.60
34 d.2. 3	KNR 2-02 0506-02	STWi OR cz. II ; ST 3	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki górnych krawędzi balustrad murowanych balkonów ("pełne", katowo wygięte osłony kwietników z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, usztywnionej płaskownikami stalowymi 30x6mm) (1.20*2+3.54)*0.50*4	m ²		
				m ²	11.88	
					RAZEM	11.88
35 d.2. 3	KNR 2-02 0909-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane/drapane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) z zaprawy drobno- i średnioziarnistej ; tynki "drapane" na zewnętrznych powierzchniach balustrad murowanych balkonów (1.30*2+3.34)*1.30*4	m ²		
				m ²	30.89	
					RAZEM	30.89
36 d.2. 3	KNR 2-02 0902-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Tynki zewn.zwyczaj kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - tynki na wewnętrznych powierzchniach balustrad murowanych balkonów, oraz na dolnych powierzchniach płyt nośnych balkonów <tynki na wewn. powierzchniach ścianek balustrad> ((1.00*2+3.00)*0.90 <tynki na dolnych powierzchniach płyt balkonów> 3.34*1.30*4	m ²		
				m ²	17.37	
					RAZEM	17.37
37 d.2. 3	KNR 2-02 1102-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zastarte na ostro - na balkonach w elewacji frontowej, w poziomach : I-go, II-go III-go i IV-go piętra 1.00*3.00*4	m ²		
				m ²	12.00	
					RAZEM	12.00
38 d.2. 3	KNR 2-02 1102-03	STWi OR cz. II ; ST 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 poz.37	m ²		
				m ²	12.00	
					RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 0-29 d.2. 0635-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 6	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawą uszczelniającą (hydroizolacja podposadzkowa) - gruntowanie podłoża pod posadzki balkonów np.Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
			poz.37	m ²	12.00	
					RAZEM	12.00
40	KNR 0-29 d.2. 0637-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 6	Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia (pod cokolikiem) - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
			(1.00+3.00)*2*0.15*4	m ²	4.80	
					RAZEM	4.80
41	KNR 0-29 d.2. 0640-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 6	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą uszczelniającą (mikrozaprawą)	m ²		
			poz.39	m ²	12.00	
					RAZEM	12.00
42	KNR 0-29 d.2. 0641-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 6	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych (cokół) - szpachlowanie masą uszczelniającą	m ²		
			poz.40	m ²	4.80	
					RAZEM	4.80
43	KNR 0-12 d.2. 1118-04 3	STWi OR cz. II ; ST 6	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowa- ną	m ²		
			1.00*3.00*4	m ²	12.00	
					RAZEM	12.00
44	KNR 0-12 d.2. 1119-02 3	STWi OR cz. II ; ST 6	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
			(1.00+3.00)*2*4	m	32.00	
					RAZEM	32.00
45	KNR 2-02 d.2. 0510-01 3	STWi OR cz. II ; ST 5	Rury spustowe okrągłe o śr.5cm - z blachy ocynkowanej	m		
			14.10+0.70*3	m	16.20	
					RAZEM	16.20
46	KNR 2-02 d.2. 1505-12 3 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne flautowanie powierzchni zewnętrznych - zagruntowanie tynków zewnętrznych na balustradach murowanych oraz na dolnych powierzchniach płyt balkonów	m ²		
			poz.35+poz.36	m ²	48.26	
					RAZEM	48.26
47	KNR 2-02 d.2. 1505-10 analogia 3	STWi OR cz. II ; ST 7	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na balustradach murowanych oraz na dolnych powierzchniach płyt balkonów	m ²		
			poz.46	m ²	48.26	
					RAZEM	48.26
3			REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU I BALKONÓW W ELEWACJI FRONTOWEJ			
3.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
48	KNR 2-02 d.3. 0925-01 1	STWi OR cz. II ; ST 7	Oslony okien, drzwi wejść. i balkonowych folią polietylenową - osłona okien i drzwi balkonowych w elewacji frontowej budynku	m ²		
	<piwnice>		2.36*2.00+0.80*0.63*3+1.11*0.75	m ²	7.06	
	<parter>		1.60*1.70*4+1.11*2.00	m ²	13.10	
	<lp.>		1.60*1.70*4+0.43*1.70*2+0.80*2.50	m ²	14.34	

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	<Ilp.> <IIlp.> <IVp.>		1.60*1.70*4+0.43*1.70*2+0.80*2.50 1.60*1.70*4+0.43*1.70*2+0.80*2.50 1.60*1.70*4+0.43*1.70*2+0.80*2.50	m ² m ² m ²	14.34 14.34 14.34	
					RAZEM	77.52
49 d.3.	KNR 4-01 0535-05 1	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - rozbiórka 2-ch rur spustowych dn120 odwadniających dach budynku (Uwaga: rury spustowe zachować do ponownego montażu)	m		
			16.50*2	m	33.00	
					RAZEM	33.00
50 d.3.	KNR 4-01 0535-08 1 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka obróbek blacharskich gzymsów elewacyjnych i parapetów zewnętrznych, podokiennych w poziomie parteru i I-go piętra - w elewacji frontowej <rozbiórka obróbki bl. gzymsu w poziomie okien I-go p.> (18.00-1.70*4-3.34)*0.15 <rozbiórka parapetów zewn. okien w poziomie parteru i I-go p.> 2.00*0.32*4*2+0.70*0.32*2	m ² m ² m ²	 1.18 5.57	
					RAZEM	6.75
51 d.3.	KNR 4-01 0701-05 analogia 1	STWi OR cz. II ; ST 1	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - odbicie zachowanych na elewacji frontowej tynków zewnętrznych, wapiennych (na elewacji frontowej budynku zachowane są tynki zewnętrzne na ok. 75% powierzchni elewacji/pierwotnie istn. tynków zewn.); uwaga: Nie podlegają rozbiórce zachowane w dobrym stanie technicznym fragmenty: opasek okiennych i tynków ciągniętych na gzymsach elewacyjnych (18.00*16.30-poz.48)*0.75	m ² m ²	 161.91	
					RAZEM	161.91
52 d.3.	KNR 4-01 0702-02 analogia 1	STWi OR cz. II ; ST 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - odbicie tynków zewn. na ościeżach okien w elewacji frontowej <ościeża okien i drzwi w poziomie parteru> (1.60+1.70*2)*4 <okna i drzwi balkonowe w poziomie I-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.44+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2) <okna i drzwi w poziomie II-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.44+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2) <okna i drzwi w poziomie III-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.44+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2) <okna i drzwi w poziomie IV-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.44+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2)	m m m m m	 20.00 33.48 33.48 33.48 33.48	
					RAZEM	153.92
53 d.3.	KNR 4-01 0108-09 1	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km (poz.51+poz.52*0.15)*0.02	m ³ m ³	 3.70	
					RAZEM	3.70
54 d.3.	KNR 4-01 0108-10 1	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 poz.53	m ³ m ³	 3.70	
					RAZEM	3.70
55 d.3.	Wycena indywidualna 1	STWi OR cz. II ; ST 1	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku poz.53	m ³ m ³	 3.70	
					RAZEM	3.70
3.2			NAPRAWA/WZMOCNIENIE SPĘKANYCH FRAGMENTÓW ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ, FRONTOWEJ BUDYNKU			

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.3. 2	KNR AT-25 0113-02	STWi OR cz. II ; ST 3	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 38 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej $((1.20+1.50+0.90)+(1.50+1.40)+(1.40*2+1.50)+1.10+1.70+2.50+1.80+1.80+(1.80+1.10)+(1.20*2+1.80)+(1.60+1.80)+(2.20+0.80))/0.15*0.30$	m m	 66.40	
					RAZEM	66.40
57 d.3. 2	KNR AT-25 0104-02	STWi OR cz. II ; ST 3	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% - wypełnienie spękań ścian iniektem mineralnym $(1.20+1.50+0.90)+(1.50+1.40)+(1.40*2+1.50)+1.10+1.70+2.50+1.80+1.80+(1.80+1.10)+(1.20*2+1.80)+(1.60+1.80)+(2.20+0.80)$	m m	 33.20	
					RAZEM	33.20
58 d.3. 2	KNR 4-03 1001-01	STWi OR cz. II; ST 1	Mechaniczne wykucie bruzd w cegle na powierzchniach zewnętrznych elewacji frontowej - w miejscu istniejących pęknięć ścianek podokiennych - w celu wklejenia prętów zbrojeniowych fi 8mm $((1.20+1.50+0.90)+(1.50+1.40)+(1.40*2+1.50)+1.10+1.70+2.50+1.80+1.80+(1.80+1.10)+(1.20*2+1.80)+(1.60+1.80)+(2.20+0.80))/0.15*1.0$	m m	 221.33	
					RAZEM	221.33
59 d.3. 2	KNR 2-02 0290-02 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Osadzenie prętów stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu istniejących pęknięć ściany zewnętrznej 0.1	t t	 0.10	
					RAZEM	0.10
60 d.3. 2	KNR 4-01 0705-04 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm z zaprawy cementowej na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - wypełnienie bruzd poziomych z wklejonymi prętami - zaprawą cementową (wspl. do R, M, S =0,3) poz.58	m m	 221.33	
					RAZEM	221.33
61 d.3. 2	KNR 4-01 0703-03 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na wzmocnionych fragmentach ścianek podokiennych poz.58	m m	 221.33	
					RAZEM	221.33
3.3			ROBOTY TYNKARSKIE			
62 d.3. 3	KNR 4-01 0308-03 ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 5	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - zamurowanie ubytków w murze (od str. zewn.) w elewacji frontowej budynku 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
63 d.3. 3	KNR 2-02 0909-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane/drapane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) z zaprawy drobno- i średnioziarnistej ; wykonanie tynków "drapanych" na elewacji frontowej, powyżej cokołu z cegły licowej 18.00*16.30-poz.48	m ² m ²	 215.88	
					RAZEM	215.88
64 d.3. 3	KNR 19-01 0819-05	STWi OR cz. II ; ST 5	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm - uzupełnienie brakujących fragmentów tynku ciągnionego na gzymsach elewacyjnych: podokiennych, w poziomie okien I-go pietra oraz na gzymsie zwieńczającym (przyjęto uzupełnienie tynków ciągnionych na 70% gzymsów) <tynk ciągniony na gzymsie w poziomie okien I-go pietra> (18.00-3.34)*0.7 <tynk ciągniony na gzymsie zwieńczającym> 18.00*0.7	m m m	 10.26 12.60	
					RAZEM	22.86

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 19-01 d.3. 0819-03 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm - wykonanie tynku ciągnionego, profilowanego - na opaskach okiennych (wokół okien parteru)	m		
			(1.60+1.70*2)*4	m	20.00	
					RAZEM	20.00
66	KNR 19-01 d.3. 0819-02	STWi OR cz. II ; ST 5	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm ; wykonanie tynku ciągnionego, zatartero na gładko - na opaskach okiennych wokół okien i drzwi balkonowych I-go do IV-go piętra	m		
			(1.60+1.70*2)*4*4+(0.60+1.70*2)*2*4+(1.00+2.50*2)*4	m	136.00	
					RAZEM	136.00
67	KNR 4-01 d.3. 0708-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm - wykonanie nowych tynków na ościeżach okien i drzwi balkonowych	m		
			<ościeża okien w poziomie parteru> (1.60+1.70*2)*4	m	20.00	
			<okna i drzwi w poziomie I-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.40+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2)	m	33.40	
			<okna i drzwi w poziomie II-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.40+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2)	m	33.40	
			<okna i drzwi w poziomie III-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.40+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2)	m	33.40	
			<okna i drzwi w poziomie IV-go piętra> (1.60+1.70*2)*4+(0.40+1.70*2)*2+(0.80+2.50*2)	m	33.40	
					RAZEM	153.60
3.4			REMONT STREFY COKOŁOWEJ ELEWACJI FRONTOWEJ WYKONANEJ Z CEGŁY LICOWEJ			
68	KNR AT-08 d.3. 0112-05 4 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Mycie powierzchni gładkiej - okładziny strefy cokołowej elewacji, oraz portalu drzwi wejściowych - z cegły licowej - wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem detergentu	m ²		
			<mycie cokołu elewacji> (0.65+4.60+7.80)*0.95	m ²	12.40	
			<mycie okładziny portalu wejściowego> 8.00*0.50	m ²	4.00	
					RAZEM	16.40
69	KNR 4-01 d.3. 0308-01 4 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - wymiana uszkodzonych, pojedynczych cegieł licowych w elewacji frontowej budynku	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
70	KNR 19-01 d.3. 0828-02 4	STWi OR cz. II ; ST 5	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
			poz.68	m ²	16.40	
					RAZEM	16.40
71	KNR 19-01 d.3. 0325-03 4	STWi OR cz. II ; ST 5	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 - uzupełnienie spoinowania okładziny elewacyjnej z cegły licowej (przyjęto uzupełnienie spoinowania na całości powierzchni okładziny elewacji frontowej z cegły klinkierowej)	m ²		
			poz.68	m ²	16.40	
					RAZEM	16.40
72	KNR 0-26 d.3. 0640-01 4 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne; powierzchnie z cegły ceramicznej licowej - uszczelnienie elewacji przy pomocy preparatu hydrofobizującego, opartego na żywicach silikonowych np. Funkisol SNL	m ²		
			poz.68	m ²	16.40	
					RAZEM	16.40
3.5			MONTAŻ NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH NA GZYMSACH ELEWACYJNYCH + REMONT/UZUPEŁNIENIE CERAMICZNYCH OKAPNIKÓW PODOKIENNYCH			

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.3. 5	KNR 19-01 0832-01	STWi OR cz. II ; ST 5	Wykonanie spadków zaprawą cementową - spadki na gzymsach elewacyjnych - pod obróbki blacharskie <spadki pod obróbki blacharskie gzymsu w poziomie okien I-go p.> (18.00-1.70*4-3.34)*0.10 <spadki pod obróbki blacharskie gzymsu zwieńczającego> 18.00*0.18 <spadki pod obróbki blacharskie gzymsów podokiennych> 2.00*0.25*4*2+0.70*0.25*2	m ² m ² m ² m ²	 0.79 3.24 4.35	
					RAZEM	8.38
74 d.3. 5	KNR 2-02 0507-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan.-cynku ; obróbka blacharska gzymsu w poziomie okien I-go p. (18.00-1.70*4-3.34)*0.18	m ² m ²	 1.41	
					RAZEM	1.41
75 d.3. 5	KNR 2-02 0507-02	STWi OR cz. II ; ST 5	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy z tytan.-cynku; obróbki blacharskiej gzymsów/parapetów zewn. podokiennych pod oknami parteru i I-go piętra 2.00*0.32*4*2+0.70*0.32*2	m ² m ²	 5.57	
					RAZEM	5.57
76 d.3. 5	KNR AT-08 0112-05 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Mycie powierzchni gładkiej - okapników zewn. ceramicznych podokiennych, pod oknami II-go do IV-go p. - wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem detergentu <Ilp. > 2.00*0.28*4*3+0.70*0.28*2*3	m ² m ²	 7.90	
					RAZEM	7.90
77 d.3. 5	KNR 4-01 0813-09 analogia	STWi OR cz. II; ST 5	Wymiana uszkodzonych/spękanych ceramicznych, szklwionych okapników podokiennych - pod oknami II-go do IV-go piętra - na nowe 20	plyt. plyt.	 20.00	
					RAZEM	20.00
3.6			MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ			
78 d.3. 6	KNR 2-02 1505-12 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych - zagruntowanie tynków zewnętrznych na elewacji frontowej - pod malowanie farbą silikatową (wspł. do R, M, S = 2) z uwagi na drapana fakturę tynku <tynki zewn. na elewacji frontowej> poz.63 <tynki zewn. na ościeżach okien i drzwi balkon.> poz.67*0.15	m ² m ² m ²	 215.88 23.04	
					RAZEM	238.92
79 d.3. 6	KNR 4-01 1204-03 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji frontowej - tynki gładkie współ. zwiększający do R,M,S =2 z uwagi nadrapana fakturę tynków zewn.) <tynki zewn. na elewacji frontowej> poz.63 <tynki zewn. na ościeżach okien i drzwi balkon.> poz.67*0.15	m ² m ² m ²	 215.88 23.04	
					RAZEM	238.92
80 d.3. 6	KNR 4-01 1209-06	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 (okna drewniane w elewacjach frontowej - malowanie od strony zewnętrznej w kolorze białym) <Ivp. > 1.60*1.70*1	m ² m ²	 2.72	
					RAZEM	2.72
81 d.3. 6	KNR 4-01 1209-08 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - malowanie drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy lakierobejca 1.10*2.70*2	m ² m ²	 5.94	
					RAZEM	5.94

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
82 d.3. 6	KNR 2-02 0510-03 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - montaż rur spustowych odwadniających dach budynku (zamontować rury z wcześniej wykonanego demontażu)	m		
			poz.49	m	33.00	
					RAZEM	33.00
4			WYKONANIE WTÓRNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POZIOMYCH W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH, PIWNICZNYCH BUDYNKU (OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PIWNIC)			
83 d.4	KNR 4-01 0619-03 analogia	STWi OR cz. II; ST 1	Oczyszczenie części powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych z pozostałości zaprawy tynkarskiej - oczyszczenie ścian piwnicznych, zewnętrznych (od strony ulicy) - od strony wewnętrznej piwnic - z zabrudzeń, resztek zaprawy tynkarskiej	m ²		
			(4.60+1.70+7.45)*1.25	m ²	17.19	
					RAZEM	17.19
84 d.4	KNR 0-39 0104-04 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej pionowej, strukturalnej (od wewnętrznej strony piwnic) w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 1/2 cegły metodą iniekcji ciśnieniowej - w ścianie zewn. piwnicznej, frontowej budynku (na podziemnej części ściany piwnicznej - od strony ulicy) - 4 rzędy poziome otworów iniekcyjnych (w siatce 25x25 cm)	m		
			Krotność = 4 4.60+1.70+7.45	m	13.75	
					RAZEM	13.75
5			MONTAŻ RUSZTOWANIA PRZYŚCIENNEGO WZDŁUŻ ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU			
85 d.5	KNR 2-02 1604-03	STWi OR cz. II ; ST 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
			18.00*18.40	m ²	331.20	
					RAZEM	331.20
86 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	STWi OR cz. II ; ST 2	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:87,88,90,93,94,95,96,97,98,99,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128, 129,130,131,132,133,134,135,136,137,141,142,143,144,145,146,147,148, 149,150,151,152,153,154,161,162,163,164,165)			
87 d.5	KNR 2-02 1613-02	STWi OR cz. II ; ST 2	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²		
			poz.85	m ²	331.20	
					RAZEM	331.20
88 d.5	NNRNKB 202 1622a-01	STWi OR cz. II ; ST 2	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
			poz.85	m ²	331.20	
					RAZEM	331.20
89 d.5	KNR 2-02 1614-03	STWi OR cz. II ; ST 2	Daszki ochronne ciągłe - na szerokości dojścia do drzwi wejściowych do budynku	m ²		
			2.00*1.50	m ²	3.00	
					RAZEM	3.00
90 d.5	KNR 2-02 1613-03	STWi OR cz. II ; ST 2	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
			poz.85	m ²	331.20	
					RAZEM	331.20
91 d.5	Wycena indywidualna	STWi OR cz. II ; ST 2	Opłata do "Wrocławskich Mieszkań" Sp. z o.o. - za zajęcie pasa działki nr 19/12 - wzdłuż elewacji tylnej - na czas prac remontowych/ustawienie rusztowania (przyjęto czas remontu elewacji/3 miesiące)	m ²		
			Krotność = 3 18.00*2.00	m ²	36.00	
					RAZEM	36.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			REMONT 10-ci BALKONÓW ZLOKALIZOWANYCH W ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU			
6.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE BALKONÓW			
92 d.6.1306-01 1 analogia	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Demontaż górnych stalowych części balustrad murowanych balkonów w elewacji tylnej/osłon kwiatników/poręczy, wykonanych z rur stalowych dn 30mm (zamocowanych na pionowych wspornikach z płaskowników stalowych) - dotyczy balkonów niezabudowanych - 7 szt. ; Uwaga: zdemonstowane, górne części balustrad - po wykonaniu renowacji, podlegać będą ponownemu montażowi na wyremontowanych balustradach pełnych balkonów Krotność = 3 $(1.45 \times 2 + 4.30) \times 7$	m		
				m	50.40	
					RAZEM	50.40
93 d.6.0535-08 1 analogia	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka obróbek blacharskich górnych powierzchni balustrad murowanych balkonów usyt. w elewacji tylnej (w poziomie I-go, II-go, III-go i IV-go piętra) $(1.20 \times 2 + 4.30) \times 0.34 \times 7$ <plus rozbiórka obróbek bl. górnych pow. balustrad balkonów zabudowanych> $(1.20 \times 2 + 4.30) \times 0.16 \times 3$	m ²		
				m ²	15.95	
				m ²	3.22	
					RAZEM	19.17
94 d.6.0535-06 1	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka rur spustowych dn50 odprowadzających 2 piony balkonów w elewacji tylnej $(2.90 \times 4 + 2.20) \times 2$	m		
				m	27.60	
					RAZEM	27.60
95 d.6.0701-01 1 analogia	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² ; odbicie tynków pokrywających zewnętrzne powierzchnie balustrad murowanych balkonów w elewacji tylnej $(1.37 \times 2 + 4.07) \times 1.23 \times 10$	m ²		
				m ²	83.76	
					RAZEM	83.76
96 d.6.0701-11 1 analogia	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spoczynkach schodów. o pow.odbicia ponad 5m ² - odbicie tynków dolnych powierzchniach płyt balkonów wspornikowych (niezabudowanych) usyt. w elewacji tylnej - przyjęto dp rozbiórki tynki na 50% powierzchni płyt balkonów $4.07 \times 1.37 \times 0.5 \times 7$	m ²		
				m ²	19.52	
					RAZEM	19.52
97 d.6.0348-01 1 analogia	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej; rozbiórka górnych fragmentów ścianek balustrad - 3-ch górnych warstw cegieł - do linii górnego zarysowania poziomego ścianek (z wyłączeniem ścianek balustrad balkonów "zabudowanych") $(1.37 \times 2 + 3.83) \times 0.25 \times 7$	m ²		
				m ²	11.50	
					RAZEM	11.50
98 d.6.0336-01 1 analogia	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej; usunięcie szpałdowań belek stalowych, nośnych płyt balkonów w elewacji tylnej $(1.37 \times 2 + 4.07) \times 10$	m		
				m	68.10	
					RAZEM	68.10
99 d.6.0811-07 1 analogia	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej na balkonach w elewacji tylnej, wraz z cokolikami $1.20 \times 3.75 \times 6 + (1.20 + 3.75) \times 2 \times 0.15$	m ²		
				m ²	28.49	
					RAZEM	28.49
100 d.6.0108-09 1	KNR 4-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.95*0.02 poz.96*0.02 poz.97*0.25 poz.98*0.17*0.06	m ³		
				m ³	1.68	
				m ³	0.39	
				m ³	2.88	
				m ³	0.69	

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.99*0.02	m ³	0.57	
					RAZEM	6.21
101 d.6. 1	KNR 4-01 0108-10	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 poz.100	m ³ m ³	 6.21	
					RAZEM	6.21
102 d.6. 1	Wycena własna	STWi OR cz. II ; ST 1	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko poz.100*2.0	t t	 12.42	
					RAZEM	12.42
6.2			ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BELEK STALOWYCH, WSPORCZYCH PŁYT BALKONÓW W ELE-WACJI TYLNEJ			
103 d.6. 2	Wycena własna	STWi OR cz. II ; ST 6	Oczyszczenie odkrytych powierzchni belek stalowych nosnych 10-ciu balkonów w elewacji tylnej budynku - do III-go stopnia czystości (1.37*2+4.07)*(0.09*2+0.20)*10	m ² m ²	 25.88	
					RAZEM	25.88
104 d.6. 2	KNR 4-01 1212-03	STWi OR cz. II ; ST 6	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - istn. belek wspornikowych balkonów - 2 warstwy Krotność = 2 poz.103	m ² m ²	 25.88	
					RAZEM	25.88
105 d.6. 2	KNR 4-01 1212-02	STWi OR cz. II ; ST 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstr. stalowej farbą chlorokauczkową poz.104	m ² m ²	 25.88	
					RAZEM	25.88
106 d.6. 2	KNR-W 2-02 0129-05 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Okładanie (szpaldowanie) belek stalowych z wykorzystaniem płyt z twardego styropianu (1.37*2+4.07)*0.18*10	m ² m ²	 12.26	
					RAZEM	12.26
107 d.6. 2	KNR 4-01 0703-02	STWi OR cz. II ; ST 3	Umocowanie siatki cięto-ciężnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - osiatkowanie wyszpaldowanych belek stalowych, wsporczych płyt balkonów (1.37*2+4.07)*0.50*10	m ² m ²	 34.05	
					RAZEM	34.05
108 d.6. 2	KNR 4-01 0704-03	STWi OR cz. II ; ST 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.107	m ² m ²	 34.05	
					RAZEM	34.05
6.3			REMONT BALUSTRAD BALKONÓW			
109 d.6. 3	KNR 4-01 0303-02	STWi OR cz. II ; ST 5	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej; nadmurowanie zachowanych/ dolnych części ścianek balustrad balkonów (nie zabudowanych) - o 2 warstwy cegieł (z cegły dziurawki) (1.37*2+4.07)*0.16*7	m ² m ²	 7.63	
					RAZEM	7.63

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
110	KNR 2-02 d.6. 0120-09 3	STWi OR cz. II ; ST 5	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie bednarką stalową	m ²		
			poz.109	m ²	7.63	
					RAZEM	7.63
111	KNR 2-02 d.6. 0210-01 3 analogia	STWi OR cz. II ; ST 4	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 -wykonanie żelbetowych belek wieńczących balustrady murowane balkonów "niezabudowanych" w elewacji tylnej, w poziomach : parteru, I-go, II-go, III-go i IV-go piętra; belki wieńczące o wymiarach bxb=18x15cm, z betonu C20/25, zbrojenie podłużne 4 fi12 (stal A-III) , strzemiona fi6 co 15cm (stal A-0) ; Pręty zbrojenia podłużnego wieńca dokładnie zakotwić w ścianie zewn. budynku (wkleić na głębokość 20cm, stosując żywice np. firmy HILTI)	m ³		
			0.18*0.15*(1.25*2+4.19)*7	m ³	1.26	
					RAZEM	1.26
112	KNR-W 2-02 d.6. 0259-02 3	STWi OR cz. II ; ST 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane; zbrojenie belek wieńczących	t		
			0.04*7	t	0.28	
					RAZEM	0.28
113	KNR 19-01 d.6. 0325-01 3 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Wypełnienie (zaspoinowanie) mikrozaprawą cementową/zaczynem cementowym istniejących zarysowań/pęknięć poziomych ścianek balustrad (od strony zewnętrznej)	m ²		
			(1.37*2+4.07)*0.70*0.8*10	m ²	38.14	
					RAZEM	38.14
114	KNR 4-01 d.6. 0703-01 3 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach ; osiatkowanie zewnętrznych powierzchni ścianek balustrad siatkami z drutów stalowych	m ²		
			(1.37*2+4.07)*1.08*10	m ²	73.55	
					RAZEM	73.55
115	KNR 4-01 d.6. 0704-01 3	STWi OR cz. II ; ST 5	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
			poz.114	m ²	73.55	
					RAZEM	73.55
116	KNR 2-02 d.6. 0902-01 ana- 3 logia	STWi OR cz. II ; ST 5	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. ; tynki na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach balustrad murowanych balkonów	m ²		
			<tynki na wewn. powierzchniach ścianek balustrad> (1.20*2+3.75)*0.90*7	m ²	38.75	
			<tynki na zewn. powierzchniach płyt balkonów> (1.37*2+4.07)*1.24*10	m ²	84.44	
					RAZEM	123.19
117	KNR 4-01 d.6. 0726-04 3	STWi OR cz. II ; ST 5	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) ; uzupełnienie tynków zewn. na dolnych powierzchniach płyt nośnych balkonów niezabudowanych	m ²		
			4.07*1.37*0.5*7	m ²	19.52	
					RAZEM	19.52
118	KNR 2-02 d.6. 1214-05 3 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Renowacja i ponowny montaż górnych części balustrad balkonów/poręczy/osłon kwietników - wykonanych z rur stalowych dn 30mm (zamocowanych na pionowych wspornikach z płaskowników stalowych) - dotyczy balkonów niezabudowanych - 7 szt.	m		
			(1.20*2+3.00)*4	m	21.60	
					RAZEM	21.60

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.6. 3	KNR 2-02 0506-02	STWi OR cz. II ; ST 5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki górnych krawędzi balustrad murowanych balkonów "nie zabudowanych"	m ²		
			(1.20*2+3.54)*0.50*4	m ²	11.88	
					RAZEM	11.88
120 d.6. 3	KNR 2-02 0506-01	STWi OR cz. II ; ST 5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki górnych krawędzi balustrad murowanych balkonów "zabudowanych"	m ²		
			(1.20*2+4.30)*0.16*3	m ²	3.22	
					RAZEM	3.22
6.4			ROBOTY POSADZKOWE I WYKOŃCZENIOWE BALKONÓW			
121 d.6. 4	KNR 4-01 0208-02	STWi OR cz. II ; ST 1	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm ; przebicie dodatkowych otworów w betonowych płytach balkonowych - dla osadzenia nowych wpustów balkonowych	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
122 d.6. 4	KNR-W 2-15 0218-01	STWi OR cz. II ; ST 5	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
123 d.6. 4	NNRNKB 202 1130-01 analogia	STWi OR cz. II ; ST 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - wyrównanie i nadanie prawidłowego pochylenia (1,5%) istniejącym podłożom betonowym pod posadzki balkonów z zastosowaniem zaprawy polimerowo-cementowej	m ²		
			1.20*3.75*10	m ²	45.00	
					RAZEM	45.00
124 d.6. 4	KNR 0-29 0635-01ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 6	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawą uszczelniającą (hydroizolacja podposadzkowa) - gruntowanie podłoża pod posadzki balkonów np.Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
			1.20*3.75*10	m ²	45.00	
					RAZEM	45.00
125 d.6. 4	KNR 0-29 0637-01ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 6	Przygotowanie powierzchni pionowych otyłkowanych pod uszczelnienia (pod cokoliki) - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
			(1.20+3.75)*2*0.15*10	m ²	14.85	
					RAZEM	14.85
126 d.6. 4	KNR 0-29 0640-01ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 6	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą uszczelniającą (mikrozaprawą)	m ²		
			poz.124	m ²	45.00	
					RAZEM	45.00
127 d.6. 4	KNR 0-29 0641-01ana- logia	STWi OR cz. II ; ST 6	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych (cokol) - szpachlowanie masą uszczelniającą	m ²		
			poz.125	m ²	14.85	
					RAZEM	14.85
128 d.6. 4	KNR 0-12 1118-04	STWi OR cz. II ; ST 6	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
			1.20*3.75*10	m ²	45.00	
					RAZEM	45.00

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
129 d.6. 4	KNR 0-12 1119-02	STWi OR cz. II ; ST 6	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (1.20+3.75)*2*10	m m	 99.00	
					RAZEM	99.00
130 d.6. 4	KNR 2-02 0510-01	STWi OR cz. II ; ST 5	Rury spustowe okrągłe o śr.5cm - z blachy ocynkowanej (15.40+0.70*4)*2	m m	 36.40	
					RAZEM	36.40
131 d.6. 4	KNR 2-02 1505-12 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych - zagruntowanie tynków zewnętrznych na balustradach murowanych oraz na dolnych powierzchniach płyt balkonów poz.116+poz.117*2	m ² m ²	 162.23	
					RAZEM	162.23
132 d.6. 4	KNR 2-02 1505-10 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na balustradach murowanych oraz na dolnych powierzchniach płyt balkonów poz.131	m ² m ²	 162.23	
					RAZEM	162.23
7			REMONT ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU			
7.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
133 d.7. 1	KNR 2-02 0925-01	STWi OR cz. II ; ST 7	Oslony okien, drzwi wejść. i balkonowych folią polietylenową - osłona okien i drzwi balkonowych w elewacji tylnej budynku	m ²		
	<parter>		1.38*1.64+1.35*1.97*2+4.04*1.97+1.00*0.57+1.08*1.80+0.70*2.70+0.65*1.64+0.48*1.32+1.38*1.64	m ²	23.91	
	<I.p.>		1.38*1.64+0.48*1.32+0.65*1.64+0.70*2.70+1.08*1.80+1.35*1.97*2+4.04*1.97+1.38*1.64	m ²	23.34	
	<II.p.>		1.38*1.64+1.35*1.97*2+4.04*1.97+1.08*1.80+0.70*2.70+0.65*1.64+0.48*1.32+1.38*1.64	m ²	23.34	
	<III.p.>		1.38*1.64+0.48*1.32+0.65*1.64+0.70*2.70+1.08*1.80+0.70*2.70+0.65*1.64+0.48*1.32+1.38*1.64	m ²	13.65	
	<IV.p.>		1.38*1.64+0.48*1.32+0.65*1.64+0.70*2.70+1.08*1.80+0.70*2.70+0.65*1.64+0.48*1.32+1.38*0.60	m ²	12.21	
					RAZEM	96.45
134 d.7. 1	KNR 4-01 0535-05	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - rozbiórka 1-nej rury spustowej dn120 odwadniającej dach budynku (Uwaga: rurę spustową zachować do ponownego montażu) 17.50	m m	 17.50	
					RAZEM	17.50
135 d.7. 1	KNR 4-01 0535-08 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka pokrycia dachu nad drzwiami wejściowymi do budynku - w elewacji tylnej 1.60*0.80	m ² m ²	 1.28	
					RAZEM	1.28
136 d.7. 1	KNR 4-01 0701-05 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie/rozbiórka uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych, wapiennych, na elewacji tylnej, zatartych na gładko (rozbiórce podlegać będą tynki zewn. na ok. 30% powierzchni elewacji tylnej) (5.40*18.30+12.60*16.30-poz.133)*0.30	m ² m ²	 62.33	
					RAZEM	62.33
137 d.7. 1	KNR 4-01 0702-02 analogia	STWi OR cz. II ; ST 1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - odbicie tynków zewn. na ościeżach okien w elewacji tylnej <ościeża okien i drzwi w poziomie parteru>	m		

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			$((1.38+1.64*2)+(1.08+1.80*2)+(1.35+1.64+2.70)+(0.65+1.64*2)+(0.48+1.32*2)+(1.38+1.64*2))*0.3$ <okna i drzwi w poziomie I-go piętra> $((1.38+1.64*2)+(0.48+1.32*2)+(1.35+1.64+2.70)+(1.08+1.80*2)+(1.38+1.64*2))*0.3$ <okna i drzwi w poziomie II-go piętra> $((1.38+1.64*2)+(1.08+1.80*2)+(1.35+2.70+1.64)+(0.48+1.32*2)+(1.38+1.64*2))*0.3$ <okna i drzwi w poziomie III-go piętra> $((1.38+1.64*2)+(0.48+1.32*2)+(1.35+1.64+2.70)+(1.08+1.80*2)+(1.35+2.70+1.64)+(0.48+1.32*2)+(1.38+1.64*2))*0.3$ <okna i drzwi w poziomie IV-go piętra> $((1.38+1.64*2)+(0.48+1.32*2)+(1.35+1.64+2.70)+(1.08+1.80*2)+(1.35+2.70+1.64)+(0.48+1.32*2)+(1.38+0.60*2))*0.3$	m	8.02	
				m	6.84	
				m	6.84	
				m	9.49	
				m	8.86	
					RAZEM	40.05
138 d.7. 1	KNR 4-01 0108-09	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
			(poz.136+poz.137*0.15)*0.02	m ³	1.37	
					RAZEM	1.37
139 d.7. 1	KNR 4-01 0108-10	STWi OR cz. II ; ST 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
			poz.138	m ³	1.37	
					RAZEM	1.37
140 d.7. 1	Wycena indywidualna	STWi OR cz. II ; ST 1	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³		
			poz.138	m ³	1.37	
					RAZEM	1.37
7.2			NAPRAWA/WZMOCNIENIE SPĘKANYCH FRAGMENTÓW ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ, TYLNEJ BUDYNKU			
141 d.7. 2	KNR AT-25 0113-02	STWi OR cz. II ; ST 3	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 38 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej	m		
			$(2.80+2.30+1.60+1.50*2)/0.15*0.30$	m	19.40	
					RAZEM	19.40
142 d.7. 2	KNR AT-25 0104-02	STWi OR cz. II ; ST 3	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% - wypełnienie spękań ścian iniektem mineralnym	m		
			$2.80+2.30+1.60+1.50*2$	m	9.70	
					RAZEM	9.70
143 d.7. 2	KNR 4-03 1001-01	STWi OR cz. II ; ST 1	Mechaniczne wykucie bruzd w cegle na powierzchniach zewnętrznych elewacji tylnej - w miejscu istniejących pęknięć ścianek podokiennych - w celu wklejenia prętów zbrojeniowych fi 8mm	m		
			$(2.80+2.30+1.60+1.50*2)/0.15*1.0$	m	64.67	
					RAZEM	64.67
144 d.7. 2	KNR 2-02 0290-02 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Osadzenie prętów stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu istniejących pęknięć ściany zewnętrznej	t		
			0.04	t	0.04	
					RAZEM	0.04
145 d.7. 2	KNR 4-01 0705-04 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm z zaprawy cementowej na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - wypełnienie bruzd poziomych z wklejonymi prętami - zaprawą cementową (wspl. do R, M, S =0,3)	m		
			poz.143	m	64.67	
					RAZEM	64.67

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNR 4-01 d.7. 0703-03 2 analogia	STWi OR cz. II ; ST 3	Umocowanie siatki 'Rabitz' na wzmocnionych fragmentach ścianek podokiennych poz.143	m m	 64.67	
7.3			ROBOTY TYNKARSKIE		RAZEM	64.67
147	KNR 4-01 d.7. 0726-02 3	STWi OR cz. II; ST 5	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) ; uzupełnienie brakujących fragmentów tynków zewn. na 30% powierzchni elewacji tylnej, powyżej cokołu z cegły licowej (5.40*18.30+12.60*16.30-poz.133)*0.30	m2 m2	 62.33	
148	KNR 19-01 d.7. 0819-05 3	STWi OR cz. II; ST 5	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinieciu do 30 cm - uzupełnienie brakujących fragmentów tynku na gzymsie zwieńczającym 18.00*0.5	m m	 9.00	
149	KNR 4-01 d.7. 0708-01 3 analogia	STWi OR cz. II; ST 5	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm; uzupełnienie brakujących fragmentów tynku na ościeżach okien i drzwi balkonowych poz.137/0.3	m m	 133.50	
150	KNR 4-01 d.7. 0722-02 3 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balkonach - szpachlowanie zachowanych na elewacji tynków zewn. - z zastosowaniem cienkowarstwowej zaprawy renowacyjnej, mineralnej na portalu drzwi wejściowych oraz na dolnych i czołowych pow. płyt balkonów <szpachlowanie tynków zewn. na całej pow. elewacji tylnej> (5.40*18.30+12.60*16.30-poz.133) <szpachlowanie tynków zewn. na ościeżach okien i drzwi balkonowych> poz.137*0.15/0.3	m2 m2 m2	 207.75 20.03	
151	KNR 2-02 d.7. 0510-03 3 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - montaż rur spustowych odprowadniających dach budynku (zamontować rury z wcześniej wykonanego demontażu) poz.134	m m	 17.50	
152	KNR 2-02 d.7. 0515-05 3 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Obróbki/pokrycie daszku nad drzwiami wejściowymi do budynku, od strony podwórza - blachą ocynkowaną poz.135	szt. szt.	 1.28	
7.4			REMONT/UZUPEŁNIENIE CERAMICZNYCH OKAPNIKÓW PODOKIENNYCH		RAZEM	1.28
153	KNR AT-08 d.7. 0112-05 4 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Mycie powierzchni gładkiej - okapników zewn. ceramicznych podokiennych, pod oknami II-go do IV-go p. - wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem detergentu <Ilp. > 1.38*0.28*5*2+0.50*0.28*(3+4)+0.65*0.28*(3+4)	m2 m2	 6.12	
154	KNR 4-01 d.7. 0813-09 4 analogia	STWi OR cz. II; ST 5	Wymiana uszkodzonych/spekanych ceramicznych, szklawionych okapników podokiennych w elewacji tylnej - pod oknami od II-go do IV-go piętra - na nowe 40	plyt. plyt.	 40.00	
7.5			REMONT STREFY COKOŁOWEJ ELEWACJI TYLNEJ WYKONANEJ Z CEGŁY LICOWEJ		RAZEM	40.00
155	KNR 4-01 d.7. 1214-02 5	STWi OR cz. II ; ST 7	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z okładziny elewacji tylnej, z cegły licowej, w poziomie piwnic (3.90+5.20+0.50)*2.06	m2 m2	 19.78	
					RAZEM	19.78

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156	KNR AT-08 d.7. 0112-05 5 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Mycie powierzchni gładkiej - okładziny elewacji tylnej - z cegły licowej - wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem detergentu	m ²		
			poz.155	m ²	19.78	
157	KNR 4-01 d.7. 0308-01 5 analogia	STWi OR cz. II ; ST 5	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - wymiana uszkodzonych, pojedynczych cegieł licowych w elewacji tylnej budynku	szt.	RAZEM	19.78
			30	szt.	30.00	
158	KNR 19-01 d.7. 0828-02 5	STWi OR cz. II ; ST 5	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²	RAZEM	30.00
			poz.155	m ²	19.78	
159	KNR 19-01 d.7. 0325-03 5	STWi OR cz. II ; ST 5	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m ² - uzupełnienie spoinowania okładziny elewacyjnej z cegły licowej (przyjęto uzupełnienie spoinowania na całości powierzchni okładziny elewacji tylnej z cegły licowej)	m ²	RAZEM	19.78
			poz.158	m ²	19.78	
160	KNR 0-26 d.7. 0640-01 5 analogia	STWi OR cz. II ; ST 7	Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne; powierzchnie z cegły ceramicznej licowej - uszczelnienie elewacji przy pomocy preparatu hydrofobizującego, opartego na żywicach silikonowych np. Funkisol SNL	m ²	RAZEM	19.78
			poz.159	m ²	19.78	
7.6			MALOWANIE ELEWACJI TYLNEJ		RAZEM	19.78
161	KNR 2-02 d.7. 1505-12 6 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych - zagruntowanie tynków zewnętrznych na elewacji tylnej - pod malowanie farbą silikatową	m ²		
			poz.150	m ²	227.78	
162	KNR 4-01 d.7. 1204-03 ana- 6 logia	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji frontowej - tynki gładkie	m ²	RAZEM	227.78
			poz.161	m ²	227.78	
163	KNR 4-01 d.7. 1212-08 6 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie kraty stalowej na oknie piwnicznym	m ²	RAZEM	227.78
			1.00*1.25	m ²	1.25	
164	KNR 4-01 d.7. 1209-06 6	STWi OR cz. II; ST 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² (okna drewniane w elewacjach tylnej - malowanie od strony zewnętrznej okien piwnicznych w kolorze białym)	m ²	RAZEM	1.25
			0.65*0.72+1.00*1.20+0.50*0.70	m ²	2.02	
165	KNR 4-01 d.7. 1209-08 6 analogia	STWi OR cz. II; ST 7	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - malowanie drzwi wejściowych do budynku od strony podwórzalakerobejca	m ²	RAZEM	2.02
			1.00*2.50*2	m ²	5.00	
					RAZEM	5.00

