

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Jedności Narodowej 162 Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Jedności Narodowej 162 50-302 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : Wyloniony z przetargu/zapytania ofertowego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOŁEK UPR. NR OPL/0526/OHOK/09

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

19.12.19

Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych:


Piotr Czech

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja frontowa			
1.1		Tynki			
d.1.1	1 KNR 2-02 0925-01 ST-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		27,12	m ²	27,120	
				RAZEM	27,120
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		34,21	m ²	34,210	
				RAZEM	34,210
d.1.1	3 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		44,86	m ²	44,860	
				RAZEM	44,860
d.1.1	4 KNR 9-21 0106-02	Ciśnieniowe mycie elewacji wodą zimną	m ²		
		15,56*20,08	m ²	312,445	
				RAZEM	312,445
d.1.1	5	Remont drewnianej konstrukcji gzymsu podrynnowego	m		
		15,56	m	15,560	
				RAZEM	15,560
d.1.1	6 KNR K-04 0101-01 ST-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		15,56*9,42	m ²	146,575	
				RAZEM	146,575
d.1.1	7 KNR K-04 0403-01 ST-02	Czyszczenie okładzin klinkierowych	m ²		
		poz.6	m ²	146,575	
				RAZEM	146,575
d.1.1	8 KNR-W 4-01 0308-01 ST-04	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł klinkier w ilości do 1 szt. - cegła o fakturze dobranej do istniejącej na elewacji	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
d.1.1	9 KNR K-04 0403-02 ST-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp	m ²		
		poz.6	m ²	146,575	
				RAZEM	146,575
d.1.1	10 KNR 19-01 0828-02 ST-04	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		poz.6*25%	m ²	36,644	
				RAZEM	36,644
d.1.1	11 KNR K-04 0403-03 ST-04	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m ²		
		poz.6	m ²	146,575	
				RAZEM	146,575
d.1.1	12 TZKBNK VIII 05-135 ST-04	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy ATLAS FG-12	m ²		
		poz.6	m ²	146,575	
				RAZEM	146,575
d.1.1	13 KNR BC-02 0129-05 ST-04	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ATLAS WH - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne	m ²		
		poz.6	m ²	146,575	
				RAZEM	146,575
d.1.1	14 KNR 19-01 0337-05	Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia gzymsu podrynnowego	m ³		
		0,41	m ³	0,410	
				RAZEM	0,410
d.1.1	15 KNR K-04 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m ²		
		16,73*0,30	m ²	5,019	
				RAZEM	5,019
d.1.1	16 KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16,73*0,30	m ²	5,019	
				RAZEM	5,019
d.1.1	17 KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy powlekanej ,grubości TYTAN CYNK 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia: gzymsy, parapety itp.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37,68	m ²	37,680	
				RAZEM	37,680
18		Wykończenie góry cokołu pasem z kamienia naturalnego w kolorze brązowym	m		
d.1.1		15,56-1,32	m	14,240	
				RAZEM	14,240
19		Okładziny schodów z kamienia naturalnego	stopnie		
d.1.1		2	stopnie	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Wymiana stolarki okiennej poddasza			
20	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ²	m ²		
d.1.2	0929-03	0,67*0,98*3+0,67*0,84*4	m ²	4,221	
				RAZEM	4,221
1.3		Prace pozostałe			
21		Remont studzienek piwnicznych wraz z wymiana okienek	kpl.		
d.1.3	wycena indywidualna	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
22		Wymiana skrzynki gazowej	kpl.		
d.1.3	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Rusztowania			
23	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1.4	1603-03	17,20*19,80	m ²	340,560	
				RAZEM	340,560
24	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
d.1.4	1613-03	17,20*19,80	m ²	340,560	
				RAZEM	340,560
25	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.4	1505-01	17,20*19,80	m ²	340,560	
				RAZEM	340,560
26	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.4	16 z.sz.5.15	(poz.:21,22,23,24,25,27)			
27	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
d.1.4	1663-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

