



Tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm
Ściana ceglana gr. 70 cm
Tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm
Środek gruntujący
2xMasa uszczelniająca KMB gr 0,3 cm
Folia kubekowa gr. 0,5 cm

**UWAGA**  
 –Folię kubekową wyprowadzić ponad teren i umocować do muru.  
 –Na ścianach fundamentowych od zewnątrz tynki gładkie cem-wap.

Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 20 cm .
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą cementową.
- 4) Uzupelnienie tyków cem-wap kat III na ścianach fundamentowych wraz z grutowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji pionowej metodą wykopową od zewnątrz:

- 1) Wykonać wykop fundamentowy o szerokości 50 cm od ściany fundamentowej.
- 2) Oczyszczyć ścianę i ławę fundamentową poniżej gruntu, osuszenie fundamentu.
- 3) Gruntowanie ścian i ławy preparatami asfaltowym
- 4) Wykonanie izolacji masą KMB dwuskładnikową dwukrotnie na ścianach i ławie fundamentowej.
- 5) Ułożenie folii kubekowej z zamontowanie do ściany fundamentowej powyżej gruntu.

**Biurowo-Usługowe**  
**" W P R O J E K T "**  
**Zukasz Władzka**

Tytuł rysunku:

**Izolacja ścian fundamentowych-  
 elewacja tylna T2.**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	Pr. umiark. – Inwest. architektura	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władzka			podpis
Sprawdzający	Paweł Miynorzi	Pr. umiark. – Inwest. architektura	27/MPK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala		
Okalizacja		1 : 100		
ul. Walecznych 14 ; 50-341 Wrocław		rys. nr 13		
Investor		data		
Maspłotna Mieszkalniowa przy ul. Walecznych 14 we Wrocławiu.				21.03.2022