

**UWAGA**  
Prace dodatkowe:  
-Demontaż wtórnych metalowych.  
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.  
-Zabezpieczyć folią metalowe elementy.  
-Zaleca się przeprowadzenie w przyszłości kompleksowej wymiany stolarki okiennej z odwołaniem jej historycznych rozwiązań.


Technologia prac do wykonania przy elewacji:  
1) Oczyszczenie tynków na elewacji, cokole.  
2) Uzupelnienie brakujących tynków na elewacji wraz z gruntowaniem.  
3) Uzupelnienie ubytków sztukaterii elewacyjnej zaprawą sztukatorską.  
4) Wykonanie tynków cementowo-wapiennych gładkich, kat. III na cokole wraz z gruntowaniem.  
5) Gruntowanie tynków elewacyjnych, sztukaterii elewacyjnej pod tynk renowacyjny.  
6) Wykonanie tynków renowacyjnych gładkich na tynkach elewacyjnych, sztukaterii elewacyjnej.  
7) Gruntowanie powierzchni tynków na elewacji, sztukaterii elewacyjnej, cokołu pod farbę krzemianową.  
8) Malowanie tynków na elewacji, sztukaterii elewacyjnej, cokołu farbą krzemianową (silkatową).  
9) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-graffiti do wysokości 3 m.  
10) Montaż parapetów z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.  
11) Montaż obróbek blacharskich na gzymsach i sztukaterii elewacyjnej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.  
12) Wymiana rynny i rur spustowych dachu na rynnę i rury z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

**Powierzchnia elewacji = 140,88 m<sup>2</sup>**

**Powierzchnia cokołu = 2,38 m<sup>2</sup>**

**Biurowo-Usługowe**  
" W P R O J E K T " **Łukasz Wrudylka**

Tytuł rysunku:  
**Widok elewacji frontowej F1**  
**-projektowane rozwiązanie.**

LEGENDA :	
	-ściana frontowa budynku.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	Wzrost	2,40/01/DUW	Podpis	
Asystent proj.	Łukasz Wrudylka				
Sprawdzający	Paweł Myrnyz	Wzrost	1,77/WFOKK/2017	Podpis	
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Skala			
Lokalizacja	ul. Wygodna 13 ; 50-323 Wrocław	Skala	1 : 100		
Inwestor		rys. nr	2		
		data	28.09.2022		

Współpraca Mieszkańców przy ul. Wygodnej 13 we Wrocławiu.