

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		izolacja pionowa i pozioma			
1	KNNR-W 3	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie	m ³		
d.1	0106-02	suchym kat. III	m ³	47,987	
		14,72*3,26*1,00		RAZEM	47,987
2	KNR-W 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0	m ²		
d.1	0314-02	m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z	m ²	47,987	
		rozbiórką (szerokość do 1m)		RAZEM	47,987
		14,72*3,26			
3	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (grunt	m ³		
d.1	0109-06	kat. III)	m ³	47,987	
	0109-08			RAZEM	47,987
		14,72*3,26*1,00			
4		Utylizacja ziemi - opłata składowkowa	m ³		
d.1			m ³	47,987	
		14,72*3,26*1,00		RAZEM	47,987
5	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-	m ²		
d.1	0701-05	nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	47,987	
		14,72*3,26		RAZEM	47,987
6	KNR-W 2-02	Rapówka ścian fundamentowych	m ²		
d.1	0901-01		m ²	47,987	
		14,72*3,26		RAZEM	47,987
7	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia	m ²		
d.1	0636-01	w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	47,987	
		14,72*3,26		RAZEM	47,987
8	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu	m ²		
d.1	0641-02	wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 - 2 wars-	m ²	47,987	
		twy		RAZEM	47,987
		14,72*3,26			
9	KNR 0-29	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS 8 cm	m ²		
d.1	0642-02		m ²	47,987	
		14,72*3,26		RAZEM	47,987
10	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m ²		
d.1	0207-01		m ²	50,048	
		14,72*3,40		RAZEM	50,048
11	KNR 2-02	Listwa dociskowa do folii kubelkowej	m		
d.1	0515-04		m	14,720	
		14,72		RAZEM	14,720
12	KNR-W 2-01	Zasypywanie przestrzeni za ścianami przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.	m ³		
d.1	0504-01	gruntu I-III	m ³	47,987	
		14,72*3,26*1,00		RAZEM	47,987
13		Zakup i transport piasku	m ³		
d.1			m ³	47,987	
		14,72*3,26*1,00		RAZEM	47,987
14	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami	szt.		
d.1	0210-05	gumowymi lub za pomocą klejenia			
	analogia	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		6,000
		6			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Odtworzenie nawierzchni betonowej w pasie 1,00 m od nowej opsaki +	m ²		
d.1		część przyląca do studzienki	m ²	27,040	
		14,72*1,00+7,70*0,80*2		RAZEM	27,040
16	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
d.1	0103-01		m ²	11,776	
		14,72*0,80		RAZEM	11,776
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.1	0407-04	nieniem spoin zaprawą cementową	m	16,320	
		14,72+0,80*2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Ława pod obrzeże z pospółki	m ³	RAZEM	16,320
d.1	0402-01	16,32*0,06	m ³	0,979	
				RAZEM	0,979
19	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej	m ²		
d.1	0101-04	nośności sposobem ręcznym	m ²	11,776	
		14,72*0,80		RAZEM	11,776
20	KNR 2-11	Wykonanie opaski ze żwiru o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0404-01	14,72*0,80	m ²	11,776	
				RAZEM	11,776
21	KNR 2-11	Wykonanie opaski ze żwiru - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0404-02	14,72*0,80	m ²	11,776	
				RAZEM	11,776
22	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64	m		
d.1	0104-04	cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m	3,500	
		3,50		RAZEM	3,500
2		Roboty zewnętrzne			
23	KNR 2-31	Rozebranie pacholka drogowego	szt.		
d.2	0818-08		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-	m ²		
d.2	0701-05	nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	24,590	
		8,40*2,08+2,87*1,24*2		RAZEM	24,590
25	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o	m		
d.2	0702-06	szer.do 40 cm	m	1,352	
		2,87*0,38*1,24		RAZEM	1,352
26	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy-	m ³		
d.2	1103-04	ładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³	0,210	
	1103-05	0,21		RAZEM	0,210
27		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.2		0,21	m ³	0,210	
				RAZEM	0,210
28	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z ceg-	m ²		
d.2	0726-03	ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w	m ²	24,590	
		1 miejscu		RAZEM	24,590
		8,40*2,08+2,87*1,24*2			
29	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. z	m		
d.2	0708-03	ceglą, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	1,240	
		1,24		RAZEM	1,240
30	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.2	0921-04	8,40+2,87	m ²	11,270	
				RAZEM	11,270
31	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku -	m ²		
d.2	0515-02	murki	m ²	5,072	
		(2,87+8,40)*0,45		RAZEM	5,072
32	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2	0353-06	1,20*0,80*4	szt.	3,840	
				RAZEM	3,840
33	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-	m ³		
d.2	0304-01	mentowo-wapiennej ceglami - podmurowanie parapetów	m ³	0,050	
		1,00*0,25*0,20		RAZEM	0,050
34	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2	0353-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2	KNR-W 2-02 1201-01	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia do 2 m ² - okna wykonane z profili stalowych w kolorze grafitowym, w części środkowej otwór wentylacyjny z blachy perforowanej nieprzeźiernej, pojedynczo zbrojone 1,00*0,60*5	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1,05*10	szt szt	 10,500	
				RAZEM	10,500
37 d.2	KNR AT-33 0103-01	Obrobienie parapetów żywicą o szerokości do 15 cm tylko zewnętrzne 1,05*5	m m	 5,250	
				RAZEM	5,250
38 d.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków cokołu 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
39 d.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
40 d.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
41 d.2	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
42 d.2	KNR AT-26 0101-08	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm Krotność = 4 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
43 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
44 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1,00*0,60*5	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.2	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
46 d.2	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
47 d.2	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 3 15,64*1,24-(1,00*0,60*4+1,00*1,24)	m ² m ²	 15,754	
				RAZEM	15,754
3		Roboty wewnętrzne			
48 d.3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² -wykonane z drewna sezonowanego, prawe skrzydło blokowane górne kwateły stałe, fragmenty przeszklenia szkło klejone wzorniczone refleksyjne, w skrzydłach wstawki z kraty kutej drzwi wyposażone w stylizowany kuty pochwyt z zewnątrz, d wewnątrz klamka, zamek patentowy samozamykacz malowane w kolorze RAL 8012 2,54*3,15	m ² m ²	 8,001	
				RAZEM	8,001
49 d.3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² -wykonane z drewna sezonowanego, prawe skrzydło blokowane górne kwateły stałe, fragmenty przeszklenia szkło klejone wzorniczone refleksyjne, w skrzydłach wstawki z kraty kutej drzwi wyposażone w stylizowany kuty pochwyt z zewnątrz, d wewnątrz klamka, zamek patentowy samozamykacz malowane w kolorze RAL 8012 2,44*3,44	m ² m ²	 8,394	
				RAZEM	8,394
50 d.3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - do ponownego montażu z wejścia na klatkę schodową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,48*2,90	m ²	7,192	
				RAZEM	7,192
51	KNR-W 4-01 d.3 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną -po zdemontowanej kratce 2,48*2,90*2	m		
			m	8,280	
				RAZEM	8,280
52	KNR-W 2-02 d.3 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - z demontazu 2,48*2,90	m ²		
			m ²	7,192	
				RAZEM	7,192
53	KNR-W 4-01 d.3 0315-04	Przemurowanie węgarków 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł -dostosowanie otworu do zdemontowanej kraty 2,90*2	m		
			m	5,800	
				RAZEM	5,800
54	KNR-W 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 2,90*3*2	m		
			m	17,400	
				RAZEM	17,400
55	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi boczne 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 4-01 d.3 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' - otwór drzwiowy 0,85*2,00*0,24	m ³		
			m ³	0,408	
				RAZEM	0,408
57	KNR-W 4-01 d.3 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 0,85*2,00	m ²		
			m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
58	KNR-W 4-01 d.3 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 0,85*2,00	m ²		
			m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
59	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej /dwie warswy / Krotność = 2 4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61	m ²		
			m ²	31,973	
				RAZEM	31,973
60	KNR-W 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)*0,20	m ³		
			m ³	6,395	
				RAZEM	6,395
61	KNR 4-04 d.3 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)*0,20	m ³		
			m ³	6,395	
				RAZEM	6,395
62	d.3	Opłata za utylizację gruzu (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)*0,20	m ³		
			m ³	6,395	
				RAZEM	6,395
63	KNR-W 2-02 d.3 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ²		
			m ²	31,973	
				RAZEM	31,973
64	KNR-W 2-02 d.3 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa STYRODUR gr. 10 cm dwukrotnie Krotność = 2 (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ²		
			m ²	31,973	
				RAZEM	31,973
65	KNR-W 2-02 d.3 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Styropian DALMATYŃCZYK gr. 8 cm (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ²		
			m ²	31,973	
				RAZEM	31,973
66	KNR-W 2-02 d.3 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Styropian DALMATYŃCZYK gr. 6 cm (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ²		
			m ²	31,973	
				RAZEM	31,973

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR-W 2-02 d.3 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
68	KNR-W 2-02 d.3 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3 (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
69	KNR-W 2-02 d.3 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
70	KNR AT-33 d.3 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
71	KNR AT-33 d.3 0301-03	Posadzki z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm (4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61)	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
72	KNR-W 4-01 d.3 0207-09 analogia	Uzupełnienie stopnia schodowego +podjazd w rowerowni 2,48*2+2,44	m m	 7,400	
				RAZEM	7,400
73	KNR AT-33 d.3 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm stopnie - stopnie schodowe+ podjazd w rowerowni + posadzka w holu + cokoliki przyjąć wsp. 2,00 (0,30+0,11)*3*2,48+2,44*0,80+28,50+17,50+25,60*0,20	m ² m ²	 56,122	
				RAZEM	56,122
74	KNR AT-33 d.3 0102-04	Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm - stopnie schodowe+ podjazd w rowerowni + posadzka w holu + cokoliki przyjąć wsp. 2,00 Krotność = 5 (0,30+0,11)*3*2,48+2,44*0,80+28,50+17,50+25,60*0,20	m ² m ²	 56,122	
				RAZEM	56,122
75	KNR AT-33 d.3 0304-03 0304-05	Antypoślizgowe posadzki o grubości 3 mm klasy R12 z żywicy -stopnie schodowe+ podjazd w rowerowni + posadzka w holu + cokoliki - przyjąć wsp. 2,00 (0,30+0,11)*3*2,48+2,44*0,80+28,50+17,50+25,60*0,20	m ² m ²	 56,122	
				RAZEM	56,122
76	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
77	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
78	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
79	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 4,81*2,61+2,48*2,61+4,96*2,61	m ² m ²	 31,973	
				RAZEM	31,973
80	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 60 % tynków ścian ((4,84*2+2,48*2+4,96*2+2,61*4)*3,52-(2,52*2,90+0,90*2,00+2,48*2,90+2,58*2,90*4+2,54*3,11))*60%	m ² m ²	 41,444	
				RAZEM	41,444
81	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pozostałe ściany ((4,84*2+2,48*2+4,96*2+2,61*4)*3,52-(2,52*2,90+0,90*2,00+2,48*2,90+2,58*2,90*4+2,54*3,11))*40%	m ² m ²	 27,629	
				RAZEM	27,629
82	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany ((4,84*2+2,48*2+4,96*2+2,61*4)*3,52-(2,52*2,90+0,90*2,00+2,48*2,90+2,58*2,90*4+2,54*3,11))*40%	m ² m ²	 27,629	
				RAZEM	27,629

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $((4,84*2+2,48*2+4,96*2+2,61*4)*3,52-(2,50*0,80+2,58*2,90*2+2,54*3,11+2,48*2,90*2))$	m ² m ²	 83,953	
				RAZEM	83,953
84 d.3	KNR-W 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe stare ściany i nowo tynkowane $((4,84*2+2,48*2+4,96*2+2,61*4)*3,52-(2,50*0,80+2,58*2,90*2+2,54*3,11+2,48*2,90*2))$	m ² m ²	 83,953	
				RAZEM	83,953
85 d.3	KNR 0-33 0118-02 analogia	Montaż profili gipsowych 4,81*2+2,48*2+2,61*4	m m	 25,020	
				RAZEM	25,020
86 d.3	KNR-W 4-03 0303-04	Wymiana skrzynek elektrycznych o powierzchni do 1.5 m2 na cegle 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.3		Wyprowadzenie opraw oświetleniowych na sufit w dwóch połach wraz z zamontowaniem nowych oprawy świetlnych – plafoniere ledowe 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000