



LEGENDA :

| | |
|--|---|
| | -Poziom projektowanej izolacji poziomej ścian fundamentowych - iniekcja żelowa. |
| | -Zakres projektowanej izolacji pionowej ścian fundamentowych - metoda wykopowa. |

Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 20 cm.
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą cementową.
- 4) Uzupelnienie tyków cem-wap kat III na ścianach fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji pionowej metodą wykopową od zewnątrz:

- 1) Wykonać wykop fundamentowy o szerokości 50 cm od ściany fundamentowej w odcinkach.
- 2) Oczyszczyć ścianę i ławę fundamentową poniżej gruntu ,osuszenie fundamentu.
- 3) Gruntowanie ścian i ławy preparatami asfaltowymi
- 4) Wykonanie izolacji masą KMB dwuskładnikową dwukrotnie na ścianach i ławie fundamentowej.
- 5) Przyklejenie styropianu wodoodpornego gr.5 cm na kleju ze szpachlowaniem łączeń.
- 6) Ułożenie foli kabelkowej z zamontowanie do ściany fundamentowej powyżej gruntu.

Biurowo Projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Wrudzyka

Tytuł rysunku:

Widok elewacji frontowej

-projektowana izolacja pozioma i pionowa.

| | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|--------------|--------|
| Projektant | Rafał Lucjan Maciejewski | nr uprawnień - branża architektura | 240/01/BUW | podpis |
| Asystent proj. | Łukasz Wrudzyka | nr uprawnień - branża architektura | | podpis |
| Sprawdzający | Paweł Młynarz | nr uprawnień - branża architektura | 27/MPOK/2017 | podpis |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | skala | 1 : 100 | |
| Lokalizacja | | rys. nr | 5 | |
| adres | al.Kromera 7 ; 51-163 Wrocław | data | 17.06.2024 | |
| inwestor | Wspólnota Mieszkańców przy al.Kromera 7 we Wrocławiu. | | | |