



- LEGENDA :**
- Poziom projektowanej izolacji poziomej ścian fundamentowych - iniekcja żelowa.
  - Zakres projektowanej izolacji pionowej ścian fundamentowych - metoda wykopowa.

Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 20 cm.
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawiertów w ścianach zaprawą cementową.
- 4) Uzupelnienie tyków cem-wap kat III na ścianach fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji pionowej metodą wykopową od zewnątrz:

- 1) Wykonać wykop fundamentowy o szerokości 50 cm od ściany fundamentowej w odcinkach.
- 2) Oczyszczyć ścianę i ławę fundamentową poniżej gruntu ,osuszenie fundamentu.
- 3) Gruntowanie ścian i ławy preparatami asfaltowymi
- 4) Wykonanie izolacji masą KMB dwuskładnikową dwukrotnie na ścianach i ławie fundamentowej.
- 5) Przyklejenie styropianu wodoodpornego gr.5 cm na kleju ze szpachlowaniem łączeń.
- 6) Ułożenie foli kabekowej z zamontowanie do ściany fundamentowej powyżej gruntu.

**Biuro Projektowo-usługowe**  
**" W P R O J E K T "**  
**Łukasz Wrudka**

Tytuł rysunku:

**Widok elewacji podwórzowej**

**-projektowana izolacja pozioma i pionowa.**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektoniczna	240/01/PUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wrudka			podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektoniczna	27/WPOK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100	
Lokalizacja				
al.Kromera 7 ; 51-163 Wrocław		rys. nr	6	
inwestor		data	17.06.2024	
Współpraca Mieszkania przy al.Kromera 7 we Wrocławiu.				