



Technologia prac do wykonania :  
Biegi schodowe :  
1)Demontaż istniejącej wykładziny PCV,  
2)Wymiana stopni drewnianych ,malowanie oraz lakierowanie, wymiary pobrać na budowie i wykonać na wzór istniejących oryginalnych , gotowe elementy montowane na budowie.  
3)Wymiana tralek prostokątnych balustrady na wzór istniejących oryginalnych, gotowe elementy montowane na budowie.  
4) Wzmocnienie uchwytów poręczy , gotowe elementy montowane na budowie.  
5) Oczyszczenie konstrukcji stalowej spoczników i biegów schodowych, malowanie farbą olejną .  
6) Renowacja barierek,tralek,listew przypodłogowych, malowanie farbą olejną.

UWAGA  
Przed przystąpieniem do remontu schodów:  
-Zabezpieczyć wejście na bieg schodowy w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
-Zabezpieczyć folią posadzki klatki schodowej.  
-Wszystkie wymiary poszczególnych elementów stopni schodowych pobrać na budowie.

LEGENDA :  
S1 - schody betonowe.  
S2 - schody drewniane na konstrukcji stalowej.

|  |   |                                    |            |
|--|---|------------------------------------|------------|
| Biuro projektowo-usługowe<br>" W P R O J E K T "<br>Łukasz Władyka         |   |                                    |            |
| Tytuł rysunku:<br>Przekrój klatki schodowej.<br>-projektowane rozwiązanie. |   |                                    |            |
| Projektant   | Rafał Lucjan Maciejewski                              | nr uprawnień - branża architektura | podpis     |
| Sprawdzający   | Paweł Młynarz   | 240/01/DUW                         |            |
| Obiekt   | Budynek mieszkalny wielorodzinny                      | nr uprawnień - branża architektura | podpis     |
| Lokalizacja  | ul.Miarki 2 ; 50-306 Wrocław                          | 27/WPOKK/2017                      |            |
| Investor   | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Miarki 2 we Wrocławiu. |                                    | skala      |
|  |   |                                    | 1 : 100    |
|  |   |                                    | rys. nr 22 |
|  |   |                                    | data       |
|  |   |                                    | 10.07.2024 |