



- Technologia prac do wykonania przy elewacji:
- 1) Zeskrobanie odpadającej farby, zbitcie zbuntwiałych tynków, zbitcie płytek na cokole, zdjęcie szyldów.
 - 2) Naprawa spękań ścian i nadproży ceglanych.
 - 3) Uzupelnienie brakujących cegieł w murze wraz ze spoinowaniem.
 - 4) Oczyszczenie tynków na elewacji, cokołe, detaliach architektonicznych, wnękach okiennych i drzwiowych, lukarnie i wykuszu.
 - 5) Gruntowanie powierzchni elewacji, cokołu, detali architektonicznych, wnęk okiennych i drzwiowych, lukarny i wykuszu.
 - 6) Odtworzenie zniszczonych tynków na elewacji, cokołe, zdobieniach, gzymsach i podparapetnikach, boni i opasek okiennych zaprawą sztukatorską.
 - 7) Odtworzenie zniszczonych detali architektonicznych na elewacji na wzór oryginalnych istniejących z wykonaniem szablonów.
 - 8) Wykonanie tynków renowacyjnych gładkich na elewacji, cokołe, zdobieniach, gzymsach, wnękach okiennych i drzwiowych, lukarnie i wykuszu.
 - 9) Gruntowanie nowych tynków na elewacji, cokołe zdobieniach, gzymsach, wnękach okiennych i drzwiowych, lukarnie i wykuszu.
 - 10) Malowanie elewacji, cokołu, zdobień, gzymsów, wnęk okiennych i drzwiowych, lukarny i wykuszu farbą krzemianową (silkatową).
 - 11) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-graffiti do wysokości gzymsu parteru.
 - 12) Montaż nowych parapełów z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
 - 13) Montaż obróbek blacharskich na gzymsach, lukarnie, wykuszu, portalach ozdobnych pierwszego piętra z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
 - 14) Wymiana rynny i rur spustowych budynku na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
 - 15) Malowanie krat okien parteru farbą olejną.
 - 16) Renowacja drzwi wejściowych.
 - 17) Wykonanie opaski odwadniającej.

Powierzchnia elewacji F1 = 316,64 m2			
Powierzchnia cokołu F1 = 8,37 m2			
Powierzchnia lukarny = 22,84 m2			
Powierzchnia wykuszu = 58,00 m2			
Biurowo-projektowo-usługowe "W P R O J E K T" Lukasz Witulka			
Tytuł rysunku:			
Widok elewacji frontowej F1. -projektowane rozwiązanie.			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	12/01/2017	podpis
Sprawdzący	Paweł Myrnyz	12/01/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	1 : 100	skala
Lokalizacja	ul. Miarki 2 ; 50-306 Wrocław	1 : 100	skala
Investor	ul. Miarki 2 ; 50-306 Wrocław	rys. nr 8	data
Współpraca	Mieszkanie przy ul. Miarki 2 we Wrocławiu.	10.07.2024	data