

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>POSADZKA IV PIETRO -podest</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	2,4*6,0*0,12	m <sup>3</sup>	1,728	
				RAZEM	1,728
2	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-01	14,40	m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
3	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-03	Krotność = 8 14,40	m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
4	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1130-02 1130-03	wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 14,40	m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07	14,40	m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	0606-01	posadzkowe-krotnosc 14,40	m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
7	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-04	14,40	m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
8	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	6,0+6,0+2,4-(0,9*5)	m	9,900	
				RAZEM	9,900
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12	km 14,40*0,12	m <sup>3</sup>	1,728	
				RAZEM	1,728
10	KNR 4-01	usunięcie z IV p budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	1,728	m <sup>3</sup>	1,728	
				RAZEM	1,728
11		Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
d.1	kalk. własna	1,728*1,4	t	2,419	
				RAZEM	2,419