

2023-07-10

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wygodnej 12A
we Wrocławiu
ul. Wygodna 12A
50-307 Wrocław
NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

Wykonawca:

NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

Przedmiar Nr:

Nazwa Inwestycji: Przebudowa piwnic.

Kod:

Adres: ul. Wygodna 12A, 50-323 Wrocław

Opis:

Rodzaj robót: Kosztorys Inwestorski

Nr umowy:

Data oprac.: 2023-04-17

Umowa z dnia: 2023-04-17

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNNR-W, KNR, KNR-W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

inż. Łukasz Wudyka

Sprawdził:

Wieruszów 4D

58-100 Łódź

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Prace przygotowawcze.		
<i>Kod CPV:</i>		
1	-090 Oczyszczenie piwnic, korytarzy i zsyków piwnicznych. Charakterystyka robót: kalk. własna krotność = 1,00	25,00 kpl
1. 25 25,00		
2. -----		
3. Przeniesienie + 25,00		
2	KNR-W 3-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	303,00 m2
1. 303 303,00		
2. -----		
3. Przeniesienie + 303,00		
2. Prace demontażowe i rozbiórkowe.		
<i>Kod CPV:</i>		
3	KNR 0349-02-060 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	0,21 m3
1. 0.15*0.65*2,20 0,21		
2. -----		
3. Przeniesienie + 0,21		
4	KNR 0701-05-050 Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 krotność = 1,00	100,00 m2
1. 100 100,00		
2. -----		
3. Przeniesienie + 100,00		
3. Remont piwnic.		
<i>Kod CPV:</i>		
4. Stolarka okienna i drzwiowa.		
<i>Kod CPV:</i>		
5	KNR 1017-01-050 Skrzydła drzwiowe pływające wewnętrzne jednolite pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone krotność = 1,00	6,40 m2
1. (0.8*2.0)*4 6,40		
2. -----		
3. Przeniesienie + 6,40		
6	KNR 0705-01-040 Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy uprzed. zamurów. cegłami lub dachówkami- obróbka drzwi. krotność = 1,00	20,40 m
1. ((2,10+0,90+2,10)*4) 20,40		
2. -----		
3. Przeniesienie + 20,40		
7	KNR 1506-07-050 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl. powierzchni wewn. - drewna- malowanie drzwi drewnianych piwnic krotność = 1,00	30,00 m2
1. (1.0*2.0)*15 30,00		
2. -----		
3. Przeniesienie + 30,00		

8	KNR 1510-06-050 Dwukrot.malowanie farb ¹ olej ¹ lub fialow ¹ metal.drzwi,drzwiczek i elem.pe ³ nych o pow.ponad 0.5 m2 z dwukr.szpachlowaniem-malowanie drzwi wejściowych do piwnic. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	2,00 m2
	1. (1,0*2,0)*1	2,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	2,00
5. Ćciany. Kod CPV:		
6. Wszystkie Ćciany. Kod CPV:		
9	KNR 0303-02-050 Uzupełnienie Ćcianek z cegie ³ o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w Ćcianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	1,00 m2
	1. 1	1,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	1,00
10	KNR 1215-03-050 Oczyszczenie Ćcian piwnic. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	714,06 m2
	1. ((15.85*2.20)*7)+((16.83*2.20)*9)+ ((8.35*2.20)*2)+100	714,06
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	714,06
11	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsj ¹ ATLAS UNI-GRUNT-Ćciany piwnic krotność= 1,00	714,06 m2
12	KNR 0716-02-050 Tynki wewn.zwyk ³ e kat. III wykonyw.ręcznie na podłozu z ceg ³ y i pustaków na Ćcianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	714,06 m2
13	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsj ¹ UNI-GRUNT-gruntowanie Ćcian. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	714,06 m2
14	KNR 1501-01-050 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,ceg ³ y i drewna-bia ³ kowanie Ćcian Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	714,06 m2
7. Sufity. Kod CPV:		
15	KNR 1215-03-050 Oczyszczenie sklepień ceglanych. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	303,00 m2
16	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsj ¹ UNI-GRUNT-gruntowanie sufitów. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	303,00 m2
17	KNR 0803-06-050 Tynki wewn.zwyk ³ e kat.III wykon.ręcznie na stropach i podci'gach krotność= 1,00	303,00 m2

18	KNR 0703-02-050 Umocowanie siatki cięto-ci'gnionej na stropach p'askich, podci'gach, biegach i spocznikach schodowych - umocowanie siatki PCV na sklepieniu ceglany. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	303,00 m ²
19	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsyj' ATLAS UNI-GRUNT-pod bia'kowanie. krotność= 1,00	303,00 m ²
20	KNR 1501-01-050 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, ceg'y i drewna-bia'kowanie sufitów. krotność= 1,00	303,00 m ²
8. Posadzka. Kod CPV:		
9. Odtworzenie posadzki ceglanej. Kod CPV:		
21	KNR 0802-02-009 Naprawa posadzki z ceg'y pe'nej o pow. do 0.5 m ² w jednym miejscu o grub. 1/2 ceg. krotność= 1,00	30,30 miejsc.
22	KNR-W 0251-03-050 Posadzka betonowa o gr. 10 cm i pow. ponad 10 m ² Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	156,20 m ²
1. 142*1,1		156,20
2.		-----
3. Przeniesienie +		156,20
23	KNR-W 0251-04-050 Posadzka betonowa - dodatek za ka'zde dalsze 5 cm grub. pod'o'za Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	156,20 m ²
24	KNR 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na g'adko krotność= 1,00	303,00 m ²
25	KNR 1102-03-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr'c.za zmianê grub.o 10mm krotność= 1,00	303,00 m ²
10. Konstrukcje stalowe. Kod CPV:		
26	KNR 0402-03-050 Czyszczenie ręczne powierzchni. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	50,00 m ²
1. 50		50,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		50,00
27	KNR 0202-01-050 Malowanie pędzlem lub wa'kiem konstrukcji pe'no'ciennych wyrobami jednosk'adnikowymi krotność= 1,00	50,00 m ²
28	KNR 0202-01-050 Malowanie pędzlem lub wa'kiem konstrukcji pe'no'ciennych wyrobami jednosk'adnikowymi - druga warstwa krotność= 1,00	50,00 m ²
11. Prace dodatkowe. Kod CPV:		

29	KNR 1215-08-050 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych krotność= 1,00	303,00 m2
30	KNR-W 1016-01-020 Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w łecianie lub stropie-montaż uchwytów dla przewodów elektrycznych i sanitarnych. Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,00	30,00 szt
1. 30		30,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		30,00
31	KNR 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km krotność= 1,00	5,22 m3
32	KNR 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km krotność= 1,00	5,22 m3
33	-060 Koszt składowania gruzu Charakterystyka robót: kalk. własna krotność= 1,00	7,82 m3

Spis dzieł

Lp.	Nazwa dzieła	Od	Do
1.	Prace przygotowawcze.	1	2
2.	Prace demontażowe i rozbiórkowe.	3	4
3.	Remont piwnic.		
4.	Stolarka okienna i drzwiowa.	5	8
5.	Łeciany.		
6.	Wszystkie łeciany.	9	14
7.	Sufity.	15	20
8.	Posadzka.		
9.	Odtworzenie posadzki ceglanej.	21	25
10.	Konstrukcje stalowe.	26	28
11.	Prace dodatkowe.	29	33