

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa belek stropowych i stropów w piwnicy budynku zgodnie z punktami 1,2,3 decyzji
PINB nr 1785/2024
ADRES INWESTYCJI : Kleczkowska 16, Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Kleczkowska 16, Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : Rabendach Kamil Rabenda
ADRES WYKONAWCY : ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Rabenda
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości podciągów metalowych Krotność = 3 [1,08*(0,10+0,12)*23]+7,18*3*0,10+5*0,10*4,88+4,88*0,10*8+2,4*0,10*6+4,0*0,1*6,06	m ² m ²	17,827	
				RAZEM	17,827
2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie elementów konstrukcyjnych Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	17,827	
				RAZEM	17,827
3	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowym stalowych belek poz.1	m ² m ²	17,827	
				RAZEM	17,827
4	KNNR-W 3 1009-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm Krotność = 2 1,08*23+7,18*3+5*4,88+4,88*8+2,40*6+4*6,06	m m	148,460	
				RAZEM	148,460
5	KNR 4-06 0202-06	Spawanie spoiną jednostronną ciągłą w pozycji podolnej- dospawanie wzmocnienia belek stropowych Krotność = 2 2,70+3,50	m spoiny m spoiny	6,200	
				RAZEM	6,200
6	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 150	m ² m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
7	KNR 4-01 0317-02 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 ceg. 2	m ^{sc} m ^{sc}	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami poz.8	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej Krotność = 0,5 [2,74*2,17+6,88*1,25+4,31*3,25+2,48*2,73+1,80*2,27+2,50*2,01+12,50*1,70+1,10*8,28+(5,73*(4,70+6,31+1,05))+1,86*7,98+1,60*4,26+3,25*12,33]*40%	m ² m ²	82,251	
				RAZEM	82,251
11	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona poz.10	m ² m ²	82,251	
				RAZEM	82,251
12	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) [2,74*2,17+6,88*1,25+4,31*3,25+2,48*2,73+1,80*2,27+2,50*2,01+12,50*1,70+1,10*8,28+(5,73*(4,70+6,31+1,05))+1,86*7,98+1,60*4,26+3,25*12,33]	m ² m ²	205,628	
				RAZEM	205,628
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12	m ² m ²	205,628	
				RAZEM	205,628
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.12	m ² m ²	205,628	
				RAZEM	205,628
15	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 poz.15	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości podciągów metalowych Krotność = 3	m ²	17,827	0,00	0,00
2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie elementów konstrukcyjnych Krotność = 2	m ²	17,827	0,00	0,00
3	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowym stalowych belek	m ²	17,827	0,00	0,00
4	KNNR-W 3 1009-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm Krotność = 2	m	148,460	0,00	0,00
5	KNR 4-06 0202-06	Spawanie spoiną jednostronną ciągłą w pozycji podolnej- do spawanie wzmocnienia belek stropowych Krotność = 2	m spoiny	6,200	0,00	0,00
6	KNR 4-01 1215-08	Sprzątanie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	150,000	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0317-02 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 ceg.	m ²	2,000	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	2,000	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	2,000	0,00	0,00
10	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej Krotność = 0,5	m ²	82,251	0,00	0,00
11	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²	82,251	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	205,628	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	205,628	0,00	0,00
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	205,628	0,00	0,00
15	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	2,000	0,00	0,00
16	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³	2,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł