

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i 3 balkonów na elewacji frontowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jedności Narodowej 203 Wrocław  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	d.1 kalk. własna	Koszt wykonania projektu zastępczej organizacji ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1 kalk. własna	Oplata do ZDiUM za zajęcie pasa drogowego - 100m2*5zł doba*90dni na remont	m <sup>2</sup>		
		50.00*2.00	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3	d.1 KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		50.00*20.50	m <sup>2</sup>	1025.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1025.000</b>
4	d.1 NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	1025.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1025.000</b>
5	d.1 KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35)			
<b>2</b>		<b>PRACE ELEWACYJNE - REMONT 3 BALKONÓW</b>			
6	d.2 KNR AT-05 1663-01	Zabezpieczenie drzwi balkonowych	m		
		1.0*2.0*3	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	d.2 KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	d.2 KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - wraz z rozebraniem płytek ceramicznych itp.	m <sup>2</sup>		
		10.00	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	d.2 KNR 4-01 0519-06 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - stara warstwa izolacyjna	m <sup>2</sup>		
		4.00+4.00+2.00	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	d.2 KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	d.2 KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	10.000	
		poz.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	d.2 KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	d.2 KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	d.2 KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	10.000	
		poz.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	d.2 KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
		poz.9	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	d.2 KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów tarasowych z PCV	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	d.2 KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		10.00	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	d.2 KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		5.00+5.00+2.50	m	12.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
<b>3</b>		<b>PRACE DEKARSKIE</b>			
19	KNR 4-04 d.3 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki  50.00*6.20 <dach główny od ulicy> 42.00*2.25 <dach od strony papy> 50.00*1.00 <dachówka na gzymsie>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  310.000 94.500 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
20	KNR 4-04 d.3 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory  42.00+9.00*2+3.50*2+7.50*2	m  m	  82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
21	KNR-W 4-01 d.3 0441-05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łat ponad 24cm  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  454.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
22	KNR-W 4-01 d.3 0441-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - płotek przeciwnięgowy  40.00	m  m	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
23	d.3 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 4-01 d.3 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych folią wraz z rozebraniem przed zalaniem  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  454.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
25	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 50.00*0.30 <pas nadrynnowy> 11.00*2+7.50*2+3.00 <kosze>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  15.000 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
26	KNR 4-01 d.3 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku  50.00	m  m	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
27	KNR-W 2-02 d.3 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku  poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
28	KNR 2-02 d.3 0509-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - materiał z rozbiórki  poz.26	m  m	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
29	KNR AT-09 d.3 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  454.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
30	KNR AT-09 d.3 0101-03	Łacenie - rozstaw łat 25 cm  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  454.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
31	KNR 0-15II d.3 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - przewiduje się odzyskanie 75% dachówki z rozbiórki i 25% nowej, która zostanie położona od strony dachu papowego  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  454.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
32	KNR AT-09 d.3 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory  poz.20	m  m	  82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
33	KNR 0-15II d.3 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej - gąsiory z rozbiórki do ponownego montażu  poz.20	m  m	  82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
34	KNR AT-09 d.3 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy - płotek z rozbiórki do ponownego montażu  poz.22	m  m	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
35	KNR 4-01 d.3 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36 d.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km  poz. 19*0.25*0.03 <dachowka>	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.409</b>
37 d.3		Utylizacja Gruz  poz.36	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.409</b>
<b>4</b>		<b>RENOWACJA DACHU PApOWEGO</b>			
38 d.4	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachow krytych papą przy uzyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podloza - mycie i gruntowanie 210	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
39 d.4	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachow krytych papą przy uzyciu papy termozgrzewalnej - krycie 210	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>