

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont elewacji frontowe (z balkonami)), podwórzowej (+ocieplenie) w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. Nauczycielska 4</b>					
1	<b>REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ</b>				
d.1	cena zakładowa cena zakładowa	Koszt zajęcia chodnika  (0.50+14.20+0.50)*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
2	cena zakładowa cena zakładowa	Wykonanie i konserwacja oznakowania  4	szt  szt	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m  (0.50+14.20+0.50)*18.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  283.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.936</b>
4	KNRZ 2-02 d.1 3002-0201	koszt pracy rusztowań modułowych (przestrzennych) o wysokości do 40 m, dla kompletu 900 m <sup>3</sup> i czasu wynajmu do 21 dni Krotność = 3 283.936/900.000	kpl  kpl	  0.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.315</b>
5	KNNR 2 d.1 1506-02	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m 283.936	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  283.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.936</b>
6	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Główna brama wejściowa. 9.00*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
7	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  283.936	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  283.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.936</b>
8	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią ( V kond. + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi 29*1.05*2.10+5*0.60*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.095</b>
9	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki) 39*1.20*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
10	KNR-W 2- d.1 02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy obmiar poz. powyżej 14.040	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
11	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku Obmiar poz. powyżej 14.040	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
12	KNR 5-08 d.1 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymsy) obmiar poz. 10*5szt/m <sup>2</sup> 39.360*5	szt.  szt.	  196.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.800</b>
13	KNR 5-08 d.1 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. poz. 13 197.000	szt.  szt.	  197.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.000</b>
14	KNR 4-01 d.1 0532-07 - analogia	Montaż listwy z kołcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)  3*14.20	m  m	  42.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.600</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,piłastrach o pow.odbicia do 5 m2 Szacunkowo 10% powierzchni muru 216.841*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.684</b>
16	KNR 19-01 d.1 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym. 35% powierzchni z poz.powyżej 0.35*21.684	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.589	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.589</b>
17	Cena prod d.1 HELIFIX analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg. technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej Również przeszyta na kondygnacji IV i poddasza - zgodnie z rysunkami w projekcie budowlanym 37.40	m m	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
18	KNR 2-02 d.1 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru 216.841*0.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.337	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.337</b>
19	KNR 2-02 d.1 0817-01	Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach Szacunkowo = 10% powierzchni muru 216.841*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.684</b>
20	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.powyżej 21.684	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.684</b>
21	KNR 2-02 d.1 0910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia 21.684	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.684</b>
22	TZKBNK IX d.1 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych 3*14.50	m m	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
23	TZKBNK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - element D1 3.00	model 0.5m model 0.5m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	TZKBNK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 4.0	model 0.5m model 0.5m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	TZKBNK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 4.0	model 0.5m model 0.5m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	TZKBNK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - gzyms w poziomie parapetów okien 5 kondygnacji 2.00	model 0.5m model 0.5m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	TZKBNK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - element D1 3.00	model 0.5m model 0.5m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	TZKBNK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 4.0	model 0.5m model 0.5m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	TZKBNK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - fryz podokienny w poziomie okien poddasza	model 0.5m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	model 0.5m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - gzyms w poziomie parapetów okien 5 kondygnacji 2	model 0.5m model 0.5m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31 d.1	TZKNBK IX 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - element D1 (3.64+0.12+8.60+0.12+0.54+0.12+2.50+0.12+0.54+0.33+0.24)	m m	16.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.870</b>
32 d.1	TZKNBK IX 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 0.40*15.69	m m	6.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.276</b>
33 d.1	TZKNBK IX 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 0.35*15.69	m m	5.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.492</b>
34 d.1	TZKNBK IX 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - gzyms na poziomie parapetów okien 5 kondygnacji 0.25*8.00	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35 d.1	TZKNBK IX 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - element D1 15.69	m m	15.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.690</b>
36 d.1	TZKNBK IX 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 15.69	m m	15.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.690</b>
37 d.1	TZKNBK IX 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 15.69	m m	15.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.690</b>
38 d.1	TZKNBK IX 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - gzyms na poziomie parapetów okien 5 kondygnacji Krotność = 8 1.00	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.1	TZKNBK VIII 05-142	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym Spoiny w cegle licówce - około 40% muru licowego w 40 % muru ceglano- go 403.001*0.40*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.480</b>
40 d.1	TZKNBK VIII 05-136	Spoinowanie murów i sklepień z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 64.480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.480</b>
41 d.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi Tylko cegła licówka (około 40% ściany frontowej) 403.001*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	161.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.200</b>
42 d.1	TZKNBK VIII 05-158	Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> Około 40% muru z cegły licówki. 161.200*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.480</b>
43 d.1	KNR AT-07 0107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarzkim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia tylko tynkowana + 10% Mur tynkowany - 60 % Cegła licówka - 40 % 216.841*1.10*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.115	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>143.115</b>
44	KNR 4-01 d.1 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach, loggiach i balkonach Powierzchnia - jak poz. powyżej 143.115	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.115</b>
45	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - aparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%) 143.115	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.115</b>
46	KNR AT-08 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 3.00*14.20-5*2.00*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.600</b>
47	KNR AT-08 d.1 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinananej, płowanej, przecinanej - analogia (tynk) 23.500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
48	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Remont gzymsu dachowego. 0.75*14.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.875</b>
49	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej Remont gzymsu dachowego 0.75*14.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.875</b>
50	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 51.90*0.03+15.70*1.60*0.035	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.436	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.436</b>
51	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km Krotność = 14 2.436	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.436	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.436</b>
52	wycena indywidualna d.1	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.436	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.436	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.436</b>
<b>2 REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ + OCIEPLENIE</b>					
53	KNR 2-02 d.2 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m (0.50+14.20+3.07+4.22+0.50)*19.94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.451</b>
54	KNRZ 2-02 d.2 3002-0201	koszt pracy rusztowań modułowych (przeznaczonych) o wysokości do 40 m, dla kompletu 900 m <sup>3</sup> i czasu wynajmu do 21 dni Krotność = 3 448.451/900.000	kpl		
			kpl	0.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.498</b>
55	KNNR 2 d.2 1506-02	Instalacje ogromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m 448.451	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.451</b>
56	KNR 19-01 d.2 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią (Vkond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi 25*1.05*2.10+2*0.60*0.90+1.80*2.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.245</b>
57	NNRNKB d.2 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 448.451	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.451</b>
58	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki, parapety) (23*1.20+581.80)*0.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	274.230	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>274.230</b>
59	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 Szacunkowo = 20% powierzchni ściany podwórzowej. 403.001*0.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.600</b>
60	KNR 19-01 d.2 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie obmiar szacunkowy 30.095	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.095</b>
61	Cena prod d.2 HELIFIX analiza in- dywidualna	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej 1.50*4*31	m		
			m	186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.000</b>
62	KNR 2-02 d.2 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 8% powierzchni muru 403.001*0.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.240</b>
63	KNR 19-01 d.2 0807-01	Wykonanie tynków zewnętrznych (ściany) kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich Szacunkowo: 20% powierzchni muru 403.001*0.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.600</b>
64	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar cała ściana 403.001	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	403.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.001</b>
65	KNR 0-23 d.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 14.20+3.07+4.22	m		
			m	21.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.490</b>
66	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy- prawy elew. z got. suchej mieszanki 403.001	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	403.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.001</b>
67	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*(16.75+21.35)	m		
			m	76.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.200</b>
68	KNR-W 2- d.2 02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (23*1.20+5*1.80)*0.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.980</b>
69	KNR 2-02 d.2 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - tylko obróbka ściany szczytowej (23*1.20+5*1.80)*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
70	KNR 2-02 d.2 1501-02	Jednokrotne gruntowanie (ściany) silikatowym środkiem gruntującym do tynków mineralnych Caparol Konzentrat 111 (10l) - analogia - powierzchnia całej ściany 403.001	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	403.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.001</b>
71	KNR AT-07 d.2 0107-01	Nanoszenie środka (ściany) Capatop firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: tynk - analogia - powierzchnia jak w poz. powyżej 403.001	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	403.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.001</b>
72	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Sillitol Compact (12,5l) powierzchni ze- wnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej + 10% na ościeża 403.001*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	443.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>443.301</b>
73	KNR AT-08 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 2.50*14.20-5*2.00*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
74	KNR AT-08 d.2 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk) 21.250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.250</b>
75	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
76	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km Krotność = 14 2.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
77	wycena indywidualna d.2	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.840</b>
<b>3 REMONT 3 BALKONÓW ELEWACJI FRONTOWEJ</b>					
78	KNR 4-04 d.3 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3*1.30*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
79	KNR 4-01 d.3 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 20% powierzchni powyżej 19.500*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
80	KNR 19-01 d.3 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej 3.900	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
81	KNR-W 4-01 d.3 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglano na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia 19.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
82	KNR 2-02 d.3 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz. powyżej 19.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
83	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierek (6*2.50+0.50)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.875</b>
84	KNR 2-02 d.3 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej 3.875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.875</b>
85	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia Krotność = 2 19.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
86	KNR 2-02 d.3 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia 19.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
87	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej krotność 2 Krotność = 2 19.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
88	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 19.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.480	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
90	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 19.500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
91	KNR 19-01 d.3 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 2*(1.00+1.60+1.00)*0.80*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
92	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 3*5.00	m		
			m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
93	KNR 4-01 d.3 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 3*(1.30+1.30+5.00)	m		
			m	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
94	KNR 2-02 d.3 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie płyt balkonowych Krotność = 2 19.500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
95	KNR 0-25 d.3 0101-03	Mycie stalowych konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - barierki zewnętrzne - wszystkie elementy stalowe 43.864	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.864</b>
96	KNR 0-25 d.3 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni C - barierki zewnętrzne analogicznie - obmiar poz.powyżej 43.864	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.864</b>
97	KNR 0-25 d.3 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoczłonowymi - zabezpieczenie antykorozyjne barierek - obmiar poz.powyżej 43.864	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.864</b>
98	KNR 0-25 d.3 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoczłonowymi - pierwsze malowanie barierek - kolor RAL 7001 - obmiar poz.powyżej 43.864	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.864</b>
99	KNR 0-25 d.3 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoczłonowymi - druga warstwa barierek - kolor RAL 7001 43.864	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.864</b>
100	KNR-W 4- d.3 02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
101	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.54	m		
			m	12.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.540</b>
102	KNR 2-02 d.3 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej 12.54	m		
			m	12.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.540</b>
103	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 11:170*0.3+1.24	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.591</b>
104	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 Krotność = 14 4.591	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.591</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.3	wycena in- dywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
		4.591	m <sup>3</sup>	4.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.591</b>