
PRZEDMIAR

Nazwa zadania: Remont elewacji frontowej z odtworzeniem detalu i kolorystyki na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych, remont elewacji tylnej i szczytowej wraz z dociepleniem, remont balkonów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, remont piwnic wraz z wykonaniem izolacji poziomej, remont dachu oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia

Lokalizacja obiektu: ul. Ignacego Daszyńskiego 24, 50-310 Wrocław

Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa

Adres zamawiającego: ul. Ignacego Daszyńskiego 24, 50-310 Wrocław

Data opracowania: 10.02.2022

KOSZTORYSANT:

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania
10.02.2022

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ	1	99
1.1	REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Izolacja ścian fundamentowych	1	26
1.2	REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Studnie doświetlające	27	44
1.3	REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Schody	45	45
1.4	REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Wymiana stolarki okiennej	46	47
1.5	REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Stolarka drzwiowa	48	49
1.6	REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Docieplenie	50	99
1.6.1	Rusztowania	50	51
1.6.2	Demontaże	52	60
1.6.3	Roboty dociepleniowe	61	85
1.6.4	Odtworzenie gzymsów i innych detali	86	94
1.6.5	Obróbki blacharskie	95	99
2	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ	100	245
2.1	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Izolacja ścian fundamentowych	100	115
2.2	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Studnie doświetlające	116	133
2.3	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Roboty rozbiórkowe i odtworzenie elementów/wyposażenia elewacji (sprzedaż złomu rekompensuje koszt wywozu)	134	141
2.4	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Wymiana stolarki okiennej	142	143
2.5	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Rusztowania i zabezpieczenia	144	147
2.6	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Podokienniki	148	153
2.7	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Roboty murowe	154	157
2.8	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Roboty dekarские	158	161
2.9	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Renowacja okapu dachowego	162	177
2.10	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Tynki, detale architektoniczne i wymalowania	178	227
2.11	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Renowacja drzwi wejściowych	228	242
2.12	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Opłaty administracyjne i badania stratygraficzne	243	245
3	REMONT BALKONÓW ELEWACJI FRONTOWEJ	246	277
3.1	Balustrady	246	248
3.2	Posadzki	249	265
3.3	Sufit	266	277
4	KOMINY / ATTYKI	278	300
4.1	Kominy - kominy istniejące	278	285
4.2	Attyki - Remont attyk od wewnętrznej strony dachu	286	300
5	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - Połąc dachowa	301	329
5.1	Połąc dachowa - Roboty rozbiórkowe	301	307
5.2	Połąc dachowa - Roboty naprawcze konstrukcji	308	311
5.3	Połąc dachowa - Wykonanie nowych pokryć	312	322
5.4	Połąc dachowa - Świetlik	323	329
6	ROBOTY REMONTOWE - Remont piwnicy	330	356
6.1	ROBOTY REMONTOWE - Demontaże	330	335
6.2	ROBOTY REMONTOWE - Posadzki	336	346
6.3	ROBOTY REMONTOWE - Ściany murowane	347	349
6.4	ROBOTY REMONTOWE - Hydroizolacja ścian	350	350
6.5	ROBOTY REMONTOWE - Stolarka drzwiowa	351	352
6.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	353	356
6.6.1	Sufit tynkowany	353	353
6.6.2	Wymalowania sufitów	354	356
7	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU	357	357

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ			
1.1		REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Izolacja ścian fundamentowych			
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni betonowej wylewanej, z kostki betonowej oraz żwiru	m2		
		(13,22 + 3,54 + 2,65) * 2,00	m2	38,82	
				RAZEM	38,82
2 d.1.1	KNNR-W 3 0106-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III	m3		
		(13,22 + 3,54 + 2,65) * 2,00 * 1,50	m3	58,23	
				RAZEM	58,23
3 d.1.1	kalk. własna	Demontaż studni doświetlającej	szt		
		3 + 1	szt	4	
				RAZEM	4
4 d.1.1	KNR 4-02 0214-04 analogia	Demontaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
5 d.1.1	KSNR 4 0208-07	Czyszczaki rur spustowych z PCW łączone metodą wciskową o śr. 160 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
6 d.1.1	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
	założenie	10	szt.	10	
				RAZEM	10
7 d.1.1	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
	Elewacja podwórzowa	13,33 * 2,00	m2	26,66	
	Elewacja A	3,54 * 2,00	m2	7,08	
	Elewacja B	2,65 * 2,00	m2	5,30	
				RAZEM	39,04
8 d.1.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.7	m2	39,04	
				RAZEM	39,04
9 d.1.1	KNR K-17 0101-01 z.o.2.2 0001-03	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - jednokrotne odgrzybianie podłoża budowlanych przez malowanie; roboty w ograniczonej przestrzeni	m2		
		poz.8	m2	39,04	
				RAZEM	39,04
10 d.1.1	KNR K-17 0102-02 z.o.2.2 0001-03	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - powierzchniowa neutralizacja soli przez malowanie; roboty w ograniczonej przestrzeni	m2		
		poz.8	m2	39,04	
				RAZEM	39,04
11 d.1.1	KNR BC-02 0105-03	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 2 ceg.	m		
	Elewacja podwórzowa	13,33 {mb}	m	13,33	
	Elewacja A	3,54 {mb}	m	3,54	
	Elewacja B	2,65 {mb}	m	2,65	
				RAZEM	19,52
12 d.1.1	KNR 9-32 0207-01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m		
		poz.11	m	19,52	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,52
13 d.1.1	KNR 9-32 0218 -01	Pionowa izolacja przeciwwilgociowa w istniejących budynkach na nierównych podłożach mineralnych w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie wywierającej ciśnienia	m2		
		poz.7	m2	39,04	
				RAZEM	39,04
14 d.1.1	KNR 9-15 0401 -01	Izolacje cieplne z płyt styropianu PIR gr. 10 cm - pionowe	m2		
	Elewacja podwórzowa	2,00 * 2,35	m2	4,70	
	Elewacja B	2,65 * 2,35	m2	6,23	
				RAZEM	10,93
15 d.1.1	KNR 9-15 0401 -01	Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS gr. 10 cm - pionowe	m2		
	Elewacja podwórzowa	13,33 * 2,35	m2	31,33	
	Elewacja A	3,54 * 2,35	m2	8,32	
	Elewacja B	2,65 * 2,35	m2	6,23	
		-poz.14	m2	-10,93	
				RAZEM	34,95
16 d.1.1	KNR 2-02 0607 -02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej i folii PE	m2		
	Elewacja podwórzowa	13,33 * 2,10	m2	27,99	
	Elewacja A	3,54 * 2,10	m2	7,43	
	Elewacja B	2,65 * 2,10	m2	5,57	
				RAZEM	40,99
17 d.1.1	KNR 0-23 2612 -09	Zamocowanie listwy zamykającej dla izolacji folią kubełkową	m		
	Elewacja podwórzowa	13,33 {mb}	m	13,33	
	Elewacja A	3,54 {mb}	m	3,54	
	Elewacja B	2,65 {mb}	m	2,65	
				RAZEM	19,52
18 d.1.1	KNR 2-28 0501 -09	Obsypka kruszywem dowiezionym - grunt filtracyjny przy ławach fundamentowych	m3		
	Elewacja podwórzowa	13,33 * 1,50 * 0,50	m3	10,00	
	Elewacja A	3,54 * 1,50 * 0,50	m3	2,66	
	Elewacja B	2,65 * 1,50 * 0,50	m3	1,99	
				RAZEM	14,65
19 d.1.1	KNR 4-01 0105 -02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.2 - ((poz.14 + poz.15) * 0,10) - poz.18	m3	38,99	
				RAZEM	38,99
20 d.1.1	KNR 4-01 0108 -02 0108-04	Wywóz i utylizacja ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3		
		poz.2 - poz.19	m3	19,24	
				RAZEM	19,24
21 d.1.1	KNR 2-31 0103 -01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		poz.1	m2	38,82	
				RAZEM	38,82
22 d.1.1	KNR 2-31 0105 -01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.21	m2	38,82	
				RAZEM	38,82
23 d.1.1	KNR 2-31 0511 -02 analogia	Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych, kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni żwirowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.21	m2	38,82	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,82
24 d.1.1	KNR 0-23 2612 -06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
	Elewacja podwórzowa	13,33 * 0,45	m2	6,00	
	Elewacja A	3,54 * 0,45	m2	1,59	
	Elewacja B	2,65 * 0,45	m2	1,19	
				RAZEM	8,78
25 d.1.1	KNR 0-23 0931 -01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.24	m2	8,78	
				RAZEM	8,78
26 d.1.1	KNR 0-23 0931 -02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.24	m2	8,78	
				RAZEM	8,78
1.2		REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Studnie doświetlające			
27 d.1.2	KNR 2-31 0103 -02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
	ST-1	0,50 * 1,40 * 2	m2	1,40	
	ST-2	0,50 * 0,98 * 1	m2	0,49	
	ST-3	0,50 * 1,45 * 1	m2	0,73	
				RAZEM	2,62
28 d.1.2	KNR 9-11 0101 -02	Montaż geowłókniny drenażowej	m2		
		poz.27	m2	2,62	
				RAZEM	2,62
29 d.1.2	KNR 2-31 0104 -01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 60 cm	m2		
		poz.27	m2	2,62	
				RAZEM	2,62
30 d.1.2	KNR 2-31 0109 -03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
	ST-1	0,50 * 1,40 * 2	m2	1,40	
	ST-2	0,50 * 0,98 * 1	m2	0,49	
	ST-3	0,50 * 1,45 * 1	m2	0,73	
				RAZEM	2,62
31 d.1.2	KNR 2-02 0204 -01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
	ST-1	0,50 * 1,40 * 0,20 * 2	m3	0,28	
	ST-2	0,50 * 0,98 * 0,20 * 1	m3	0,10	
	ST-3	0,50 * 1,45 * 0,20 * 1 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }	m3	0,15	
				RAZEM	0,53
32 d.1.2	KNR 2 0104- 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
	ST-1	40,39 {kg}		40,390	
	ST-2	16,42 {kg}		16,420	
	ST-3	21,03 {kg}		21,030	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.32 A / 1000	t	77,840	
				0,078	
				RAZEM	0,078
33 d.1.2	KNR 2 0301- 03 z.sz.5	Fundamenty z bloczków betonowych - objętość do 1 m3 w jednym miejscu	m3		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ST-1	$(0,30 * 2 + 1,40) * 0,88 * 2$	m3	3,52	
	ST-2	$(0,30 * 2 + 0,98) * 0,88 * 1$	m3	1,39	
	ST-3	$(0,30 * 2 + 1,45) * 0,88 * 1$	m3	1,80	
				RAZEM	6,71
34 d.1.2	KNNR 2 0103-05	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców	m2		
	ST-1	$(0,30 * 2 + 0,50 * 2 + 1,00 + 1,40) * 0,24 * 2$	m2	1,92	
	ST-2	$(0,30 * 2 + 0,50 * 2 + 0,58 + 0,98) * 0,24 * 1$	m2	0,76	
	ST-3	$(0,30 * 2 + 0,50 * 2 + 1,05 + 1,45) * 0,24 * 1$	m2	0,98	
				RAZEM	3,66
35 d.1.2		Czas pracy deskowań	m-g		
		poz.34 * 10 * 10	m-g	366,00	
				RAZEM	366,00
36 d.1.2	KNNR 2 0109-07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym	m3		
	ST-1	$(0,50 * 2 + 1,00) * 0,24 * 0,20 * 2$	m3	0,19	
	ST-2	$(0,50 * 2 + 0,58) * 0,24 * 0,20 * 1$	m3	0,08	
	ST-3	$(0,50 * 2 + 1,05) * 0,24 * 0,20 * 1$	m3	0,10	
				RAZEM	0,37
37 d.1.2	ZKNR C-2 0302-01	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie poziome bardzo nasiąkliwe	m2		
	ST-1	$(0,30 * 2 + 1,00) * 1,12 * 2$	m2	3,58	
	ST-2	$(0,30 * 2 + 0,58) * 1,12 * 1$	m2	1,32	
	ST-3	$(0,30 * 2 + 1,05) * 1,12 * 1$	m2	1,85	
				RAZEM	6,75
38 d.1.2	ZKNR C-2 0303-06	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie	m2		
		poz.37	m2	6,75	
				RAZEM	6,75
39 d.1.2	KNR 2-15 0212-02	Montaż odpływów zabezpieczonych przed zatkanie kratką za stali ocynkowanej o śr. 100 mm	szt.		
	ST-1	2	szt.	2	
	ST-2	1	szt.	1	
	ST-3	1	szt.	1	
				RAZEM	4
40 d.1.2	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m2		
		poz.37	m2	6,75	
				RAZEM	6,75
41 d.1.2	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m2		
		poz.40 * 1,30	m2	8,78	
				RAZEM	8,78
42 d.1.2	KNR-W 2-02 1217-03	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
	ST-1	$(0,35 * 2 + 1,10 * 2) * 2$	m	5,80	
	ST-2	$(0,35 * 2 + 0,68 * 2) * 1$	m	2,06	
	ST-3	$(0,35 * 2 + 1,15 * 2) * 1$	m	3,00	
				RAZEM	10,86
43 d.1.2	KNR 2-02 1211-01	Kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo	m2		
	ST-1	$0,35 * 1,10 * 2$	m2	0,77	
	ST-2	$0,35 * 0,68 * 1$	m2	0,24	
	ST-3	$0,35 * 1,15 * 1$	m2	0,40	
				RAZEM	1,41

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.2	KNR DC-03 0101-01	Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych do podłoża betonowych średnica otworu w podłożu 10 mm	szt.		
		(2 + 1 + 1) * 4	szt.	16	
				RAZEM	16
1.3		REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Schody			
45 d.1.3	KNR 4-04 0301 -03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
		1,30 * 0,50 * 0,13	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
1.4		REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Wymiana stolarki okiennej			
46 d.1.4	KNR 0-19 0928 -08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o pow. do 1.5 m2, okna na profilu PVC w kolorze brązowym z nawietrzakami	m2		
	O1	1,00 * 0,60 * 1	m2	0,60	
	O1A	1,00 * 0,60 * 1	m2	0,60	
	O2	0,58 * 0,60 * 1	m2	0,35	
	O3	1,05 * 0,60 * 1	m2	0,63	
	O4	0,60 * 0,70 * 4	m2	1,68	
				RAZEM	3,86
47 d.1.4	KNNR-W 3 0605-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy	m		
	O1	(1,00 + 2 * 0,60) * 1	m	2,20	
	O1A	(1,00 + 2 * 0,60) * 1	m	2,20	
	O2	(0,58 + 2 * 0,60) * 1	m	1,78	
	O3	(1,05 + 2 * 0,60) * 1	m	2,25	
	O4	(0,60 + 2 * 0,70) * 4	m	8,00	
				RAZEM	16,43
1.5		REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Stolarka drzwiowa			
48 d.1.5	KNNR 2 1302- 03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
	D2	1,40 * 2,00 * 1	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
49 d.1.5	KNNR-W 3 0605-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy	m		
	D2	(1,40 + 2 * 2,00) * 0,20	m	1,08	
				RAZEM	1,08
1.6		REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - Docieplenie			
1.6.1		Rusztowania			
50 d.1.6.1	KNR 2-02 1604 -04	Rusztowania zewnętrzne, wraz z ceną najmu rusztowań	m2		
	Elewacja podwórzowa	13,33 * 17,19	m2	229,14	
	Elewacja A	3,54 * 17,19	m2	60,85	
	Elewacja B	2,65 * 20,20 - 0,5 * 2,00 * 1,16	m2	52,37	
				RAZEM	342,36
51 d.1.6.1	KNR 2-02 1613 -04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysściennych wysokości do 25 m	m2		
		poz.50	m2	342,36	
				RAZEM	342,36
1.6.2		Demontaże			
52 d.1.6.2		Demontaż i ponowny montaż nowych elementów wyposażenia elewacji tj., tabliczki, uchwyty, skrzynki, reklamy, anteny itp....	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.6.2	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	Gzyms	13,22 * 0,30 3,40 * 0,30	m2 m2	3,97 1,02	
				RAZEM	4,99
54 d.1.6.2	KNR 4-01 0354 -11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
	Elewacja podwórzowa	1,13 * 5 + 1,49 * 2 1,13 * 4 + 1,49 + 0,69 1,13 * 4 + 1,49 + 0,69 1,13 * 4 + 1,49 + 0,69 1,13 * 3		8,63 6,70 6,70 6,70 3,39	
	Elewacja A	2,09 * 5		10,45	
	Elewacja B	0		0,00	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				42,57	
		poz.54 A * 0,40	m	17,03	
				RAZEM	17,03
55 d.1.6.2	KNR 4-01 0705 -02 analogia	Wyrównanie powierzchni pod parapety	m		
		poz.54	m	17,03	
				RAZEM	17,03
56 d.1.6.2	KNR 4-01 0701 -02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
	Elewacja podwórzowa	--- wełna --- 2,00 * 16,59		33,18	
	Elewacja B	2,65 * 20,20 - 0,5 * 2,00 * 1,16 -poz.57 A (Obliczenie pomocnicze)		52,37 -8,58 =====	
				76,97	
	Elewacja podwórzowa	--- styropian --- 11,22 * 16,59		186,14	
	Elewacja A	3,54 * 16,94 -poz.58 B (Obliczenie pomocnicze)		59,97 -60,31 =====	
				185,80	
		poz.56 A * 30%	m2	23,09	
		poz.56 B * 30%	m2	55,74	
				RAZEM	78,83
57 d.1.6.2	KNR 2-02 0925 -01	Oslony okien folią polietylenową - elewacja docieplana wełną	m2		
	piętro +4	---Elewacja podwórzowa--- 0,98 * 1,65 * 1	m2	1,62	
	piętro +3	0,98 * 1,65 * 1	m2	1,62	
	piętro +2	0,98 * 1,65 * 1	m2	1,62	
	piętro +1	0,98 * 1,90 * 1	m2	1,86	
	parter	0,98 * 1,90 * 1	m2	1,86	
				RAZEM	8,58
58 d.1.6.2	KNR 2-02 0925 -01	Oslony okien folią polietylenową - elewacja docieplana styropianem	m2		
	piętro +4	---Elewacja podwórzowa--- 0,98 * 1,65 * 4 + 1,40 * 2,00 * 1 + 1,40 * 0,60 * 1	m2	10,11	
	piętro +3	0,98 * 1,65 * 3 + 0,60 * 1,65 * 1 + 1,40 * 2,00 * 1	m2	8,64	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro +2	$0,98 * 1,90 * 1 + 0,98 * 1,65 * 2 + 0,60 * 1,65 * 1 + 1,40 * 2,00 * 1$	m2	8,89	
	piętro +1	$0,98 * 1,90 * 3 + 0,60 * 1,90 * 1 + 1,40 * 1,65 * 1$	m2	9,04	
	parter	$0,98 * 1,90 * 2 + 1,40 * 2,00 * 1 + 1,15 * 0,53 * 1$	m2	7,13	
		---Elewacja A---			
	piętro +4	$2,00 * 1,65 * 1$	m2	3,30	
	piętro +3	$2,00 * 1,65 * 1$	m2	3,30	
	piętro +2	$2,00 * 1,65 * 1$	m2	3,30	
	piętro +1	$2,00 * 1,65 * 1$	m2	3,30	
	parter	$2,00 * 1,65 * 1$	m2	3,30	
				RAZEM	60,31
59 d.1.6.2	KNR 4-01 0535 -05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		16,95 {mb}	m	16,95	
				RAZEM	16,95
60 d.1.6.2	KNR 4-01 0535 -03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		13,22 + 3,40	m	16,62	
				RAZEM	16,62
1.6.3		Roboty dociepleniowe			
61 d.1.6.3	KNR 9-13 0101 -01	Zmycie myjką ciśnieniową ścian	m2		
		--- wełna --- poz.56 A A (Obliczenie pomocnicze)		76,97 =====	
		--- styropian --- poz.56 B B (Obliczenie pomocnicze)		76,97 185,80 =====	
		185,80			
		--- ościeża wełna --- piętro +4 $(0,98 + 2 * 1,65) * 1$ piętro +3 $(0,98 + 2 * 1,65) * 1$ piętro +2 $(0,98 + 2 * 1,65) * 1$ piętro +1 $(0,98 + 2 * 1,90) * 1$ parter $(0,98 + 2 * 1,90) * 1$ C (Obliczenie pomocnicze)		4,28 4,28 4,28 4,78 4,78 =====	
		22,40			
		--- ościeża styropian --- Elewacja podwórzowa piętro +4 $(0,98 + 2 * 1,65) * 4 + (1,40 + 2 * 2,00) * 1 + (1,40 + 2 * 0,60) * 1$ piętro +3 $(0,98 + 2 * 1,65) * 3 + (0,60 + 2 * 1,65) * 1 + (1,40 + 2 * 2,00) * 1$ piętro +2 $(0,98 + 2 * 1,90) * 1 + (0,98 + 2 * 1,65) * 2 + (0,60 + 2 * 1,65) * 1 + (1,40 + 2 * 2,00) * 1$ piętro +1 $(0,98 + 2 * 1,90) * 3 + (0,60 + 2 * 1,90) * 1 + (1,40 + 2 * 1,65) * 1$ parter $(0,98 + 2 * 1,90) * 2 + (1,40 + 2 * 2,00) * 1 + (1,15 + 2 * 0,53) * 1$		25,12 22,14 22,64 23,44 17,17	
		Elewacja A piętro +4 $(2,00 + 2 * 1,65) * 1$ piętro +3 $(2,00 + 2 * 1,65) * 1$ piętro +2 $(2,00 + 2 * 1,65) * 1$ piętro +1 $(2,00 + 2 * 1,65) * 1$ parter $(2,00 + 2 * 1,65) * 1$		5,30 5,30 5,30 5,30 5,30	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		D (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.61 A + poz.61 B + poz.61 C * 0,24 + poz.61 D * 0,24	m2	137,01 301,03	
				RAZEM	301,03
62 d.1.6.3	KNR 4-01 0308 -01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
	założenie	15	szt.	15	
				RAZEM	15
63 d.1.6.3	KNR 4-01 0308 -03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
	założenie	10	szt.	10	
				RAZEM	10
64 d.1.6.3	KNR 4-01 0308 -04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
	założenie	6	szt.	6	
				RAZEM	6
65 d.1.6.3	KNR 4-01 0307 -01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	założenie	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
66 d.1.6.3	KNR 4-03 1001 -09	Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokość do 4,0 cm pod osadzenie prętów HELIFIX	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
67 d.1.6.3	kalk. własna	Oczyszczenie spoin i zwilżenie wodą dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
68 d.1.6.3	kalk. własna	Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
69 d.1.6.3	KNR 19-01 1302-08 analogia	Zagruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym	m2		
		poz.61	m2	301,03	
				RAZEM	301,03
70 d.1.6.3	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.61	m2	301,03	
				RAZEM	301,03
71 d.1.6.3	KNR 0-23 2611 -02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.61	m2	301,03	
				RAZEM	301,03
72 d.1.6.3	KNR 0-23 2612 -01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian ($\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$)	m2		
		poz.61 B	m2	185,80	
				RAZEM	185,80
73 d.1.6.3	KNR 0-23 2612 -02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3cm do ościeży	m2		
		poz.61 D * 0,24	m2	32,88	
				RAZEM	32,88

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1.6.3	KNR 0-23 2613 -01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian ($\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$)	m2		
		poz.61 A	m2	76,97	
				RAZEM	76,97
75 d.1.6.3	KNR 0-23 2613 -02	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m2		
		poz.61 C * 0,24	m2	5,38	
				RAZEM	5,38
76 d.1.6.3	KNR 0-23 2612 -04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych/wełny za pomocą termodybli do ścian z cegły	szt.		
		(poz.72 + poz.74) * 6	szt.	1 577	
				RAZEM	1 577
77 d.1.6.3	KNR 0-23 2612 -06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.74 + poz.72	m2	262,77	
	druga warstwa i wzmocnienia	(poz.74 + poz.72) * 15%	m2	39,42	
				RAZEM	302,19
78 d.1.6.3	KNR 0-23 2612 -07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		poz.75 + poz.73	m2	38,26	
				RAZEM	38,26
79 d.1.6.3	KNR 0-23 2612 -08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		poz.61 C + poz.61 D	m	159,41	
		--- naroża --- 16,59 * 18,18	m	301,61	
				RAZEM	461,02
80 d.1.6.3	KNR 9-27 0502 -02	Obróbka dylatacji	m		
		16,94 {mb}	m	16,94	
				RAZEM	16,94
81 d.1.6.3	KNR 0-23 0931 -01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.74 + poz.75 + poz.72 + poz.73	m2	301,03	
				RAZEM	301,03
82 d.1.6.3	KNR 0-23 0931 -02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.74 + poz.72	m2	262,77	
				RAZEM	262,77
83 d.1.6.3	KNR 0-23 0931 -04 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża	m2		
		poz.75 + poz.73	m2	38,26	
				RAZEM	38,26
84 d.1.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami A-GRAF GRUNT	m2		
		(13,22 + 2,65 + 3,54) * 3,00	m2	58,23	
				RAZEM	58,23

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.1.6.3	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami A-Graf 2K - ręcznie na powierzchniach porowatych- Dwuskładnikowy preparat poliuretanowy wodorozcieńczalny przeznaczony do pokrywania powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) w celu ochrony przed graffiti (metoda trwała, permanentna) oraz tworzący powłokę utrudniającą przyklejanie plakatów.	m2		
		poz.84	m2	58,23	
				RAZEM	58,23
1.6.4		Odtworzenie gzymsów i innych detali			
86 d.1.6.4	kalk. własna	Wsporniki ciągle np. HALFEN HK5-F	m		
		---Elewacja podwórzowa---			
		13,22 {mb}	m	13,22	
		---Elewacja A---			
		3,40 {mb}	m	3,40	
				RAZEM	16,62
87 d.1.6.4	KNR 2-02 0119 -04	Gzymsy z cegieł pełnych - odtworzenie gzymsu wieńczącego	m		
		poz.86	m	16,62	
				RAZEM	16,62
88 d.1.6.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pod tynki	m2		
		poz.86 * 0,65	m2	10,80	
				RAZEM	10,80
89 d.1.6.4	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe	m		
		poz.86	m	16,62	
				RAZEM	16,62
90 d.1.6.4	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe szpachla wygładzająca zbrojona włóknom np.Quick-Mix	m		
		poz.89	m	16,62	
				RAZEM	16,62
91 d.1.6.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem	m2		
		poz.88	m2	10,80	
				RAZEM	10,80
92 d.1.6.4	KNR 2-02 1904 -07	Pokład pod obróbki blacharskie z płyty OSB	m2		
		poz.86 * 0,35	m2	5,82	
				RAZEM	5,82
93 d.1.6.4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		poz.86 * 0,80	m2	13,30	
				RAZEM	13,30
94 d.1.6.4	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm - obróbka gzymsu, ogniomurów z folią rozdzielczą pod obróbkę tytan-cynk	m2		
		poz.86 * 0,75	m2	12,47	
				RAZEM	12,47
1.6.5		Obróbki blacharskie			
95 d.1.6.5	KNR 2-02 1904 -07	Pokład pod obróbki blacharskie z płyty OSB	m2		
		poz.54	m2	17,03	
				RAZEM	17,03
96 d.1.6.5	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm - obróbka attyk	m2		
		poz.95	m2	17,03	
				RAZEM	17,03

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.1.6.5	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
98 d.1.6.5	KNR 2-02 0508 -05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy tytan-cynk	m		
		poz.60	m	16,62	
				RAZEM	16,62
99 d.1.6.5	KNR 2-02 0510 -04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk	m		
		poz.59	m	16,95	
				RAZEM	16,95
2		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ			
2.1		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Izolacja ścian fundamentowych			
100 d.2.1	KNR 2-31 0815 -02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		17,84 * 2,00	m2	35,68	
				RAZEM	35,68
101 d.2.1	kalk. własna	Demontaż studni doświetlającej	szt		
		5{szt}	szt	5	
				RAZEM	5
102 d.2.1	KNNR-W 3 0106-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III	m3		
		17,84 * 2,00 * 1,50	m3	53,52	
				RAZEM	53,52
103 d.2.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		17,84 * (2,00 * 0,38)	m2	13,56	
				RAZEM	13,56
104 d.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.103	m2	13,56	
				RAZEM	13,56
105 d.2.1	KNR 4-01 0619 -06	Odrzymbianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły	m2		
		poz.104	m2	13,56	
				RAZEM	13,56
106 d.2.1	KNR 4-01 0308 -04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
	założenie	10	szt.	10	
				RAZEM	10
107 d.2.1	KNNR 2 1001- 01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m2		
		poz.104	m2	13,56	
				RAZEM	13,56
108 d.2.1	KNR BC-02 0101-03	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg.	m		
		17,84 {mb}	m	17,84	
				RAZEM	17,84
109 d.2.1	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy trójkątnej uszczelniającej - faseta przy zewnętrznych ścianach	m		
		17,84 {mb}	m	17,84	
				RAZEM	17,84
110 d.2.1	KNR 2-02 0602 -01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne fundamentów- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - wykonanie izolacji np. BORNIT Unibit	m2		
		17,84 * 2,00	m2	35,68	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,68
111 d.2.1	KNR 2-02 0602 -02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne ciężkie - np. BORNIT Fundamentflex 2k	m2		
		poz.110	m2	35,68	
				RAZEM	35,68
112 d.2.1	KNR 2-02 0604 -02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej	m2		
		17,84 * 2,10	m2	37,46	
				RAZEM	37,46
113 d.2.1	KNR 2-28 0501 -09	Obsypka kruszywem dowiezionym - grunt filtracyjny przy ławach fundamentowych	m3		
		17,84 * 1,50 * 0,50	m3	13,38	
				RAZEM	13,38
114 d.2.1	KNR 4-01 0105 -02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.102 - poz.113	m3	40,14	
				RAZEM	40,14
115 d.2.1	KNR 2-31 0511 -02 analogia	Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych, kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni żwirowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.100	m2	35,68	
				RAZEM	35,68
2.2		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Studnie doświetlające			
116 d.2.2	KNR 2-31 0103 -02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
	ST-1	0,50 * 1,40 * 5	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
117 d.2.2	KNR 9-11 0101 -02	Montaż geowłókniny drenażowej	m2		
		poz.116	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
118 d.2.2	KNR 2-31 0104 -01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 60 cm	m2		
		poz.116	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
119 d.2.2	KNR 2-31 0109 -03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
	ST-1	0,50 * 1,40 * 5	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
120 d.2.2	KNR 2-02 0204 -01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
	ST-1	0,50 * 1,40 * 0,20 * 5	m3	0,70	
				RAZEM	0,70
121 d.2.2	KNNR 2 0104- 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
	ST-1	100,98 {kg} A (Obliczenie pomocnicze)		100,980 =====	
		poz.121 A / 1000	t	100,980 0,101	
				RAZEM	0,101
122 d.2.2	KNNR 2 0301- 03 z.sz.5	Fundamenty z bloczków betonowych - objętość do 1 m3 w jednym miejscu	m3		
	ST-1	(0,30 * 2 + 1,40) * 0,88 * 5	m3	8,80	
				RAZEM	8,80
123 d.2.2	KNNR 2 0103- 05	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców	m2		
	ST-1	(0,30 * 2 + 0,50 * 2 + 1,00 + 1,40) * 0,24 * 5	m2	4,80	
				RAZEM	4,80

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.2.2		Czas pracy deskowań	m-g		
		poz.123 * 10 * 10	m-g	480,00	
				RAZEM	480,00
125 d.2.2	KNNR 2 0109-07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym	m3		
	ST-1	(0,50 * 2 + 1,00) * 0,24 * 0,20 * 5	m3	0,48	
				RAZEM	0,48
126 d.2.2	ZKNR C-2 0302-01	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie poziome bardzo nasiąkliwe	m2		
	ST-1	(0,30 * 2 + 1,00) * 1,12 * 5	m2	8,96	
				RAZEM	8,96
127 d.2.2	ZKNR C-2 0303-06	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie	m2		
		poz.126	m2	8,96	
				RAZEM	8,96
128 d.2.2	KNR 2-15 0212-02	Montaż odpływów zabezpieczonych przed zatkanie kratką za stali ocynkowanej o śr. 100 mm	szt.		
	ST-1	5	szt.	5	
				RAZEM	5
129 d.2.2	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m2		
		poz.126	m2	8,96	
				RAZEM	8,96
130 d.2.2	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m2		
		poz.129 * 1,30	m2	11,65	
				RAZEM	11,65
131 d.2.2	KNR-W 2-02 1217-03	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
	ST-1	(0,35 * 2 + 1,10 * 2) * 5	m	14,50	
				RAZEM	14,50
132 d.2.2	KNR 2-02 1211-01	Kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo	m2		
	ST-1	0,35 * 1,10 * 5	m2	1,93	
				RAZEM	1,93
133 d.2.2	KNR DC-03 0101-01	Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych do podłoża betonowych średnica otworu w podłożu 10 mm	szt.		
		4 * 5	szt.	20	
				RAZEM	20
2.3		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Roboty rozbiórkowe i odtworzenie elementów/wyposażenia elewacji (sprzedaż złomu rekompensuje koszt wywozu)			
134 d.2.3		Uporządkowanie okablowania na elewacji, umieszczenie w peszlach.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.2.3	KNR 5-06 1402-02 z.o.2.4.	Demontaż anten stacjonarnych UKF o masie 10 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. do 20 m	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
136 d.2.3	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag-wymiana	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
137 d.2.3	KNR 2-02 1219-08	Numerek policyjny podświetlany - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.2.3	KNNR-W 9 0210-01	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - tablica przyzywowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
139 d.2.3	KNR 2-15 0120 -02	Szafki techniczne wnękowe - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.2.3	KNR 2-02 1219 -08	Pojemnik na ulotki - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d.2.3		Remont podestów wejściowych - Należy zdemontować istniejące okładziny, oczyścić i wyrównać powierzchnię, należy wyrównać wysokości schodów.	m2		
		2,50 * 0,70	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
2.4		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Wymiana stolarki okiennej			
142 d.2.4	KNR 0-19 0928 -08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o pow. do 1.5 m2, okna na profilu PVC w kolorze brązowym z nawietrzakami - okna z zaokrągleniem	m2		
	O1	1,00 * 0,60 * 5	m2	3,00	
	O4	0,60 * 0,70 * 2	m2	0,84	
	O5	0,50 + 1,20 * 3	m2	4,10	
				RAZEM	7,94
143 d.2.4	KNNR-W 3 0605-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy	m		
	O1	(1,00 + 2 * 0,60) * 5	m	11,00	
	O4	(0,60 + 2 * 0,70) * 2	m	4,00	
	O5	(0,50 + 2 * 1,20) * 3	m	8,70	
				RAZEM	23,70
2.5		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Rusztowania i zabezpieczenia			
144 d.2.5	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne wraz z kosztem dzierżawy	m2		
		17,84 * 17,02 + 6,89 * 3,94	m2	330,78	
				RAZEM	330,78
145 d.2.5	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		poz.144	m2	330,78	
				RAZEM	330,78
146 d.2.5	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		17,84 {mb}	m	17,84	
				RAZEM	17,84
147 d.2.5	KNR 2-02 0925 -01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		---okna---			
	poddasze	0,50 * 1,20 * 3	m2	1,80	
	piętro +4	0,98 * 1,65 * 9	m2	14,55	
	piętro +3	0,98 * 1,65 * 7 + 0,98 * 2,42 * 2	m2	16,06	
	piętro +2	0,98 * 1,65 * 7 + 0,98 * 2,42 * 2	m2	16,06	
	piętro +1	0,98 * 1,92 * 7 + 0,98 * 2,54 * 2	m2	18,15	
	parter	0,98 * 1,92 * 5 + 1,72 * 2,00 * 1	m2	12,85	
		---drzwi---			
	parter	1,00 * 2,65 + 2,50 * 2,75 * 1	m2	9,53	
				RAZEM	89,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Podokienniki			
148 d.2.6	KNNR-W 3 1201-02	Oczyszczenie ściernie kształtek z cegły Krotność = 2	m2		
	lukarna	0,57 * 3	m2	1,71	
	piętro +4	1,00 * 9	m2	9,00	
	piętro +3	1,00 * 7	m2	7,00	
	piętro +2	1,00 * 7	m2	7,00	
	piętro +1	1,00 * 7	m2	7,00	
	parter	1,75 + 1,00 * 5	m2	6,75	
				RAZEM	38,46
149 d.2.6	KNNR-W 3 1201-03	Oczyszczenie spoin	m2		
		poz. 148	m2	38,46	
				RAZEM	38,46
150 d.2.6	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin	m2		
		poz. 148 * 40%	m2	15,38	
				RAZEM	15,38
151 d.2.6	KNNR-W 3 0613-01	Spoinowanie podokienników	m2		
		poz. 150	m2	15,38	
				RAZEM	15,38
152 d.2.6	KNNR-W 3 1202-04	Barwienie spoin murów z cegły o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		poz. 148	m2	38,46	
				RAZEM	38,46
153 d.2.6	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja podłóży przy renowacji starego budownictwa preparatem np. DICHTUNGSSCHLAMME - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne Krotność = 2	m2		
		poz. 148	m2	38,46	
				RAZEM	38,46
2.7		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Roboty murowe			
154 d.2.7	KNR 4-01 0308 -01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
	założenie	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
155 d.2.7	KNR 4-01 0308 -02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
	założenie	20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
156 d.2.7	KNR 4-01 0308 -03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
	założenie	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
157 d.2.7	KNR 4-01 0307 -01 analogia	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy HELIFIX - wzmocnienie pęknięć ścian	m		
	założenie	50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
2.8		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Roboty dekarские			
158 d.2.8	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		poz. 161	m2	10,45	
				RAZEM	10,45
159 d.2.8	KNR 2-02 0923 -04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		poz. 161	m2	10,45	
				RAZEM	10,45
160 d.2.8	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej pod obróbki blacharskie	m2		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.161	m2	10,45	
				RAZEM	10,45
161 d.2.8	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk 0,7 mm	m2		
	Lukarna	$(5,73 + 2 * 1,53 + 2 * 2,05) * 0,40$	m2	5,16	
	Nad oknami + 3p.	$1,64 * 0,17 * 5$	m2	1,39	
	Gzyms nad parterem	$17,72 * 0,22$	m2	3,90	
				RAZEM	10,45
2.9		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Renowacja okapu dachowego			
162 d.2.9	KNR 19-01 0428-02	Rozebranie deskowania okapu	m2		
		$17,72 * 0,30$	m2	5,32	
				RAZEM	5,32
163 d.2.9	TZKNBK V - 032	Wymiana końca krokwi mocowana przy pomocy płytek perforowanych 2,0 mm, śrub M10 kl. 5.6 dl. 20 cm	szt.		
		2	szt.	2	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		0,5	m3	0,50	
		łączna długość elementów		RAZEM	2
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,50
164 d.2.9	KNR 19-01 0440-04	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska	m2		
		$0,50 * 5$	m2	2,50	
				RAZEM	2,50
165 d.2.9	KNR 19-01 0437-05	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.10 m2	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
166 d.2.9	KNR 19-01 0632-07	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. do 25 m2	m2		
		$0,50 * 5$	m2	2,50	
				RAZEM	2,50
167 d.2.9	KNR 19-01 0648-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi	m2		
		$0,50 * 5$	m2	2,50	
				RAZEM	2,50
168 d.2.9	KNR 2-02 0410 -01	Deskowanie gzymsu z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.162	m2	5,32	
				RAZEM	5,32
169 d.2.9	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm - obróbka gzymsu	m2		
		$17,72 * 0,30$	m2	5,32	
				RAZEM	5,32
170 d.2.9	TZKNBK IX 0301f/0301e cz.o. w.ob.7.	Gzymsy - wykonanie modelu	mode l 0.5m		
		2	mode l 0.5m	2,00	
				RAZEM	2,00
171 d.2.9	TZKNBK IX 0304f/0304e	Gzymsy - wykonanie odlewów	m		
		$17,72 \{mb\}$	m	17,72	
				RAZEM	17,72

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.2.9	TZKNBK IX 0307f/0307e	Gzysmy - montaż odlewów	m		
		poz.171	m	17,72	
				RAZEM	17,72
173 d.2.9	TZKNBK IX m- A	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu	m3		
		poz.171 * 0,10 {m2}	m3	1,77	
				RAZEM	1,77
174 d.2.9	TZKNBK IX m- C	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych	m3		
		poz.173	m3	1,77	
				RAZEM	1,77
175 d.2.9	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pod tynki	m2		
		poz.171 * 0,50	m2	8,86	
				RAZEM	8,86
176 d.2.9	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe szpachla wygładzająca zbrojona włóknem np.Quick-Mix	m		
		17,70	m	17,70	
				RAZEM	17,70
177 d.2.9	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem	m2		
		17,72	m2	17,72	
				RAZEM	17,72
2.10		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Tynki, detale architektoniczne i wymalowania			
178 d.2.10	KNR 9-13 0101 -01	Zmycie myjką ciśnieniową ścian	m2		
		poz.210	m2	236,43	
				RAZEM	236,43
179 d.2.10	KNR 0-28 2620 -01	Oczyszczenie mechaniczne - miejsca zagrzybione - przyjęto 20%	m2		
	przyjęto 20%	poz.210 * 0,2	m2	47,29	
				RAZEM	47,29
180 d.2.10	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna - środek np.Boramon	m2		
	przyjęto 20%	poz.210 * 0,2	m2	47,29	
				RAZEM	47,29
181 d.2.10	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - 30%	m2		
	profile ciągnione	poz.189 * 0,15 * 0,3	m2	5,73	
				RAZEM	5,73
182 d.2.10	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
	profile ciągnione	poz.181	m2	5,73	
				RAZEM	5,73
183 d.2.10	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
	profile ciągnione	poz.181	m2	5,73	
				RAZEM	5,73
184 d.2.10	KNR 19-01 1302-08 analogia	Zagruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym	m2		
	profile ciągnione	poz.189 * 0,15	m2	19,10	
	tynki płaskie	[poz.190 + poz.192]	m2	217,33	
				RAZEM	236,43
185 d.2.10	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjęto 30%	m2		
	tynki płaskie	[poz.190 + poz.192] * 0,3	m2	65,20	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	65,20
186 d.2.10	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich - pogrubienie dla wyrobienia boni	m2		
	tynki boniowane	poz.192	m2	200,54	
				RAZEM	200,54
187 d.2.10	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m		
	piętro +4	(0,50 + 0,72 * 4 + 0,85 + 0,75 + 0,72 + 0,36) * 3	m	18,18	
		(0,61 + 0,95 + 0,94 + 0,95 + 0,95 + 1,08 + 0,98 + 0,95 + 0,98 + 0,48) * 2	m	17,74	
		(2,14 + 1,08 + 3,01 + 3,19 + 1,06 + 2,51) * 3	m	38,97	
	piętro +3	(0,44 + 0,61 + 0,61 + 0,61 + 0,61 + 0,74 + 0,66 + 0,60 + 0,64 + 0,61) * 5	m	30,65	
		(0,44 + 0,44 + 2,17 + 0,78 + 0,90 + 1,03 + 0,57 + 2,20 + 0,52 + 0,30) * 3	m	28,05	
	piętro +2	(0,44 + 2,19 + 2,22 + 0,74 + 0,87 + 2,24 + 2,24 + 0,31)	m	11,25	
		(0,44 + 0,67 + 0,67 + 0,67 + 0,74 + 0,87 + 0,72 + 0,67 + 0,69 + 0,31) * 5	m	32,25	
		(0,44 + 0,44 + 2,17 + 0,78 + 0,90 + 1,03 + 0,57 + 2,20 + 0,52 + 0,30) * 3	m	28,05	
		(0,44 + 2,19 + 2,22 + 0,74 + 0,87 + 2,24 + 2,24 + 0,31)	m	11,25	
	piętro +1	(0,44 + 2,19 + 2,22 + 0,74 + 0,87 + 2,24 + 2,24 + 0,31)	m	11,25	
		(0,44 + 0,67 + 0,67 + 0,67 + 0,74 + 0,87 + 0,72 + 0,67 + 0,69 + 0,31) * 5	m	32,25	
		(0,44 + 0,44 + 2,17 + 0,78 + 0,90 + 1,03 + 0,57 + 2,20 + 0,52 + 0,30) * 3	m	28,05	
	parter	12,31	m	12,31	
		(0,48 + 1,60 + 1,03 + 1,08 + 0,98 + 0,45 + 0,45 + 0,98 + 0,48) * 6	m	45,18	
				RAZEM	345,43
188 d.2.10	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pod tynki renowacyjny	m2		
	profile ciągnione	poz.189 * 0,15	m2	19,10	
	tynki płaskie	poz.190	m2	16,79	
	tynki boniowane	poz.192	m2	200,54	
				RAZEM	236,43
189 d.2.10	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem	m		
	lukarna	(1,20 * 2 + 0,50) * 3	m	8,70	
	piętro +4	3,94 {mb} * 9	m	35,46	
	piętro +3	2,03 * 2 * 4 + 3,60 * 5	m	34,24	
	piętro +2	2,52 * 2 * 4 + 3,60 * 4	m	34,56	
	piętro +1	3,60 * 4	m	14,40	
				RAZEM	127,36
190 d.2.10	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem o gr. 1 mm - tynki płaskie	m2		
	lukarna	18,59 {m2} - 0,50 * 1,20 * 3	m2	16,79	
				RAZEM	16,79

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.2.10	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem - pogrubienie o 1 mm - tynki płaskie	m2		
		poz.190	m2	16,79	
				RAZEM	16,79
192 d.2.10	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem o gr. 1 mm - tynki płaskie boniowane	m2		
	bonie	17,84 * 16,23	m2	289,54	
	otwory	-poz.147	m2	-89,00	
				RAZEM	200,54
193 d.2.10	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem - pogrubienie o 1 mm - tynki płaskie boniowane	m2		
		poz.192	m2	200,54	
				RAZEM	200,54
194 d.2.10	TZKNBK IX 0501a	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - wykonanie modelu	mode 0.5m		
	międzyokienny	1,00	mode 0.5m	1,00	
				RAZEM	1,00
195 d.2.10	TZKNBK IX 0601a	Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - wykonanie modelu	mode 0.5m		
	piętro +3	1,64 * 5	mode 0.5m	8,20	
	piętro +2	0,90 * 4	mode 0.5m	3,60	
				RAZEM	11,80
196 d.2.10	TZKNBK IX 0605a	Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - wykonanie odlewów cementowych	m		
		poz.195	m	11,80	
				RAZEM	11,80
197 d.2.10	TZKNBK IX 0608a	Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - montaż odlewów cementowych	m		
		poz.195	m	11,80	
				RAZEM	11,80
198 d.2.10	TZKNBK IX 0501d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 35 cm) - wykonanie modelu	mode 0.5m		
	międzyokienny	1,00	mode 0.5m	1,00	
				RAZEM	1,00
199 d.2.10	TZKNBK IX 0503d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 35 cm) - wykonanie formy klejowej	m		
	piętro +1	1,00 * 4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
200 d.2.10	TZKNBK IX 0505d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 35 cm) - wykonanie odlewów cementowych	m		
		poz.199	m	4,00	
				RAZEM	4,00
201 d.2.10	TZKNBK IX 0508d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 35 cm) - montaż odlewów cementowych	m		
		poz.199	m	4,00	
				RAZEM	4,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.2.10	TZKNBK IX 0501a/0501b	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 15 cm) - wykonanie modelu - ekstrapolacja	mode l 0.5m		
		1,00	mode l 0.5m	1,00	
				RAZEM	1,00
203 d.2.10	TZKNBK IX 0503a/0503b	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 15 cm) - wykonanie formy klejowej - ekstrapolacja	m		
		3,37 * 2	m	6,74	
				RAZEM	6,74
204 d.2.10	TZKNBK IX 0505a/0505b	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 15 cm) - wykonanie odlewów cementowych - ekstrapolacja	m		
		poz.203	m	6,74	
				RAZEM	6,74
205 d.2.10	TZKNBK IX 0508e/0508d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 60 cm) - montaż odlewów cementowych - ekstrapolacja	m		
		poz.203	m	6,74	
				RAZEM	6,74
206 d.2.10	TZKNBK IX 0501e/0501d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 60 cm) - wykonanie modelu - ekstrapolacja	mode l 0.5m		
	podokienny mały	1,00	mode l 0.5m	1,00	
				RAZEM	1,00
207 d.2.10	TZKNBK IX 0503e/0503d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 60 cm) - wykonanie formy klejowej - ekstrapolacja	m		
	piętro +2	1,05 * 2 * 1	m	2,10	
				RAZEM	2,10
208 d.2.10	TZKNBK IX 0505e/0505d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 60 cm) - wykonanie odlewów cementowych - ekstrapolacja	m		
		poz.207	m	2,10	
				RAZEM	2,10
209 d.2.10	TZKNBK IX 0508e/0508d	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 60 cm) - montaż odlewów cementowych - ekstrapolacja	m		
		poz.207	m	2,10	
				RAZEM	2,10
210 d.2.10	KNR AT-26 0303-01	Malowanie - Silikonowa farba fasadowa - dwukrotnie z gruntowaniem	m2		
	profile ciągnione, tynki płaskie	poz.188	m2	236,43	
				RAZEM	236,43
211 d.2.10	TZKNBK IX 2701d/2701c	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.150 cm - wykonanie modelu - ekstrapolacja	szt.		
	piętro +3	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
212 d.2.10	TZKNBK IX 2703d/2703c	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.150 cm - wykonanie formy klejowej - ekstrapolacja	szt.		
		poz.211	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
213 d.2.10	TZKNBK IX 2705d/2705c	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.150 cm - wykonanie odlewów cementowych - ekstrapolacja	szt.		
		poz.211	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.2.10	TZKNBK IX 2708d/2708c	Girlandy o rysunku średnio złożonym o dług.150 cm - montaż odlewów cementowych - ekstrapolacja	szt.		
		poz.211	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
215 d.2.10	TZKNBK IX 0201a/0201b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 3 cm) - wykonanie modelu - ekstrapolacja	mode l 0.5m		
		1 + 1	mode l 0.5m	2,00	
				RAZEM	2,00
216 d.2.10	TZKNBK IX 0203a/0203b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 3 cm) - wykonanie formy klejowej - ekstrapolacja	m		
	piętro +1	7,75 * 4	m	31,00	
				RAZEM	31,00
217 d.2.10	TZKNBK IX 0205a/0205b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 3 cm) - wykonanie odlewów cementowych - ekstrapolacja	m		
		poz.216	m	31,00	
				RAZEM	31,00
218 d.2.10	TZKNBK IX 0208a/0208b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 3 cm) - montaż odlewów cementowych - ekstrapolacja	m		
		poz.216	m	31,00	
				RAZEM	31,00
219 d.2.10	TZKNBK IX 0208a/0208b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 3 cm) - montaż odlewów cementowych - ekstrapolacja	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
220 d.2.10	TZKNBK IX 2701a/2701b	Zworniki o rysunku średnio złożonym o dług.47 cm - wykonanie modelu - ekstrapolacja	szt.		
	piętro +4	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
221 d.2.10	TZKNBK IX 2703a/2703b	Zworniki o rysunku średnio złożonym o dług.47 cm - wykonanie formy klejowej - ekstrapolacja	szt.		
		poz.220	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
222 d.2.10	TZKNBK IX 2705a/2705b	Zworniki o rysunku średnio złożonym o dług.47 cm - wykonanie odlewów cementowych - ekstrapolacja	szt.		
		poz.220	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
223 d.2.10	TZKNBK IX 2708a/2708b	Zworniki o rysunku średnio złożonym o dług.47 cm - montaż odlewów cementowych - ekstrapolacja	szt.		
		poz.220	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
224 d.2.10	TZKNBK IX 4701c	Kula zwieńczająca - 72x50 cm (wys.x śr.) - wykonanie modelu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
225 d.2.10	TZKNBK IX 4703c	Kula zwieńczająca - 72x50 cm (wys.x śr.) - wykonanie formy klejowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
226 d.2.10	TZKNBK IX 4705c	Kula zwieńczająca - 72x50 cm (wys.x śr.) - wykonanie odlewów cementowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
227 d.2.10	TZKNBK IX 4708c	Kula zwieńczająca - 72x50 cm (wys.x śr.) - montaż odlewów cementowych	szt.		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.11		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Renowacja drzwi wejściowych			
228 d.2.11	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2		
		poz.238	m2	8,65	
				RAZEM	8,65
229 d.2.11	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 5 cm2	szt.		
	założenie	50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
230 d.2.11	TZKNBK XX 2401-03	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 10 cm2	szt.		
	założenie	20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
231 d.2.11	TZKNBK XX 2401-04	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 15 cm2	szt.		
	założenie	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
232 d.2.11		Uzupełnienie ornamentów	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
233 d.2.11	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki drzwiowej	m2		
		poz.238	m2	8,65	
				RAZEM	8,65
234 d.2.11	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2		
		poz.238	m2	8,65	
				RAZEM	8,65
235 d.2.11	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2		
		poz.238	m2	8,65	
				RAZEM	8,65
236 d.2.11	TZKNC N-K/V t.16-b.06	Fladrowanie (mazerowanie), powierzchnia gładka	m2		
		poz.238	m2	8,65	
				RAZEM	8,65
237 d.2.11	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2		
		poz.238	m2	8,65	
				RAZEM	8,65
238 d.2.11	KNR 19-01 1309-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m2		
		2,50 * 2,75 * 2	m2	13,75	
	szklenie	-poz.239 * 2	m2	-5,10	
				RAZEM	8,65
239 d.2.11	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2		
		1,50 * 0,41 * 2 + 1,38 * 0,96 * 1	m2	2,55	
				RAZEM	2,55
240 d.2.11	KNR 4-01 1103 -01 z.sz. 5.3. 9911-01 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911- 04	Szklenie ram drewnianych stałych zespolonych na kit podwójny szkłem płaskim ciążnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2	m2		
		poz.239	m2	2,55	
				RAZEM	2,55

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241 d.2.11	KNR 19-01 1024-20	Regulacja okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
242 d.2.11	KNR 19-01 1024-24	Regulacja okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.12		REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - Opłaty administracyjne i badania stratygraficzne			
243 d.2.12	cena regionalna	Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
244 d.2.12		Opłata za zajęcie pasa chodnika dla remontu elewacji - rusztowanie (120 dni x 0,9 pln = 110 pln)	m2		
	elew.front- śc.zewn.	17,84 * 1,50	m2	26,76	
				RAZEM	26,76
245 d.2.12	cena regionalna	Badania stratygraficzne elewacji frontowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3		REMONT BALKONÓW ELEWACJI FRONTOWEJ			
3.1		Balustrady			
246 d.3.1	KNR 7-12 0103 -02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2		
		(3,62 + 2 * 1,00) * 1,10 * 6	m2	37,09	
				RAZEM	37,09
247 d.3.1	KNR 4-01 1212 -06	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie	m2		
		poz.246	m2	37,09	
				RAZEM	37,09
248 d.3.1	KNR 4-01 1212 -0501	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		
		poz.246	m2	37,09	
				RAZEM	37,09
3.2		Posadzki			
249 d.3.2	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,62 * 1,00 * 6	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
250 d.3.2	KNR 2-02 1914 -05	Ręczne skucie powierzchni posadzek balkonów	m2		
		poz.249	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
251 d.3.2	KNR 19-01 0530-03	Rozebranie izolacji podposadzkowej	m2		
		poz.249	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
252 d.3.2	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie obróbek balkonów	m2		
		(3,62 + 2 * 1,00) * 0,25 * 6	m2	8,43	
				RAZEM	8,43

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
253 d.3.2	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm - demontaż wpustów odwadniających	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
254 d.3.2	ZKNR C-2 0603-02 9914	Gruntowanie przygotowanego podłoża niemineralego - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m2		
		poz.249	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
255 d.3.2	KNR 2-02 1101 -02	Podkłady betonowe na stropie - warstwa w spadku	m3		
		3,62 * 1,00 * 0,05 * 6	m3	1,09	
				RAZEM	1,09
256 d.3.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0405-03	Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
257 d.3.2	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm - obróbka balustrady	m2		
		poz.252	m2	8,43	
				RAZEM	8,43
258 d.3.2	KNR AT-27 0301-01	Ręczne gruntowanie podłożu pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne	m2		
		3,62 * 1,00 * 6	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
259 d.3.2	KNR AT-27 0304-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - izolacja bitumiczna SUPERFLEX 10	m2		
		poz.258	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
260 d.3.2	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm	m2		
		poz.249	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
261 d.3.2	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.249	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
262 d.3.2	KNR W-01 0206-02	Siatka podłogowa R6/150	m2		
		poz.249	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
263 d.3.2	KNR 0-12 1118 -04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		poz.249	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
264 d.3.2	KNR AT-39 0113-02	Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, cokolik wys. 15 cm	m		
		(3,62 + 2 * 1,00) * 6	m	33,72	
				RAZEM	33,72
265 d.3.2	KNR 2-02 0510 -01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej	m		
		(3,43 + 3,05 + 3,30) * 2	m	19,56	
				RAZEM	19,56
3.3		Sufit			
266 d.3.3	KNR 4-01 0701 -02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na suficie balkonu	m2		
		3,62 * 1,00 * 6	m2	21,72	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,72
267 d.3.3	ZKNR C-2 0806-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie istniejącej ramy stalowej - ręcznie	m2		
		$(3,62 + 3 * 1,00) * 0,20 * 6$	m2	7,94	
				RAZEM	7,94
268 d.3.3	ZKNR C-2 0806-06	Przygotowanie podłoża. Odtłuszczenie elementów stalowych	m2		
		poz.267	m2	7,94	
				RAZEM	7,94
269 d.3.3	ZKNR C-2 0807-04	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne	m2		
		poz.267	m2	7,94	
				RAZEM	7,94
270 d.3.3	ZKNR C-2 0402-08	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2	m2		
		poz.266	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
271 d.3.3	ZKNR C-2 0808-02	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej - Cerinol ZH	m2		
		poz.270	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
272 d.3.3	KNR 0-23 2612 -08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - montaż listwy narożnikowej z kapinosem	m		
		$(3,62 + 2 * 1,00) * 6$	m	33,72	
				RAZEM	33,72
273 d.3.3	KNR 0-23 2612 -06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m2		
		poz.271	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
274 d.3.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pod tynki	m2		
		poz.273	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
275 d.3.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem o gr. 1 mm	m2		
		poz.273	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
276 d.3.3	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem - pogrubienie o 1 mm	m2		
		poz.273	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
277 d.3.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem	m2		
		poz.273	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
4		KOMINY / ATTYKI			
4.1		Kominy - kominy istniejące			
278 d.4.1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		0,27 * 1,30		0,35	
		0,26 * 1,28		0,33	
		1,45 * 0,40		0,58	
		0,27 * 1,84		0,50	
		0,27 * 1,91		0,52	
		0,82 * 0,40		0,33	
		0,35 * 1,47		0,51	
		0,26 * 1,28		0,33	
		0,40 * 1,92		0,77	
		0,40 * 1,31		0,52	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,35 * 1,17 A (Obliczenie pomocnicze)		0,41 =====	
	poszerzenie czapek kominowych	poz.278 A * 105%	m2	5,15 5,41	
				RAZEM	5,41
279 d.4.1	KNR 4-01 0310 -05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		0,75 * 11	m	8,25	
				RAZEM	8,25
280 d.4.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		0,27 * 2 + 1,30 * 2 0,26 * 2 + 1,28 * 2 1,45 * 2 + 0,40 * 2 0,27 * 2 + 1,84 * 2 0,27 * 2 + 1,91 * 2 0,82 * 2 + 0,40 * 2 0,35 * 2 + 1,47 * 2 0,26 * 2 + 1,28 * 2 0,40 * 2 + 1,92 * 2 0,40 * 2 + 1,31 * 2 0,35 * 2 + 1,17 * 2 A (Obliczenie pomocnicze)		3,14 3,08 3,70 4,22 4,36 2,44 3,64 3,08 4,64 3,42 3,04 =====	
		poz.280 A * 1,00	m2	38,76 38,76	
				RAZEM	38,76
281 d.4.1	KNR 0-23 2612 -06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.280	m2	38,76	
				RAZEM	38,76
282 d.4.1	KNR 0-23 2612 -08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,00 * 4 * 11	m	44,00	
				RAZEM	44,00
283 d.4.1	KNR 0-23 0931 -01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.280	m2	38,76	
				RAZEM	38,76
284 d.4.1	KNR 0-23 0931 -02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.280	m2	38,76	
				RAZEM	38,76
285 d.4.1	KNR 19-01 0203-18	Prefabrykowane czapy kominowe	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
4.2		Attyki - Remont attyk od wewnętrznej strony dachu			
286 d.4.2	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		(16,28 + 18,62 + 1,23 + 2,31 + 2,31) * 0,50 A (Obliczenie pomocnicze)		20,38 =====	
		poz.286 A * 40%	m2	20,38 8,15	
				RAZEM	8,15

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
287 d.4.2	KNR 4-01 0308 -01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
	założenie	10	szt.	10	
				RAZEM	10
288 d.4.2	KNR 4-01 0308 -03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
	założenie	15	szt.	15	
				RAZEM	15
289 d.4.2	KNR 4-01 0307 -01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	założenie	5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
290 d.4.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.286 A	m2	20,38	
				RAZEM	20,38
291 d.4.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.290 * 40%	m2	8,15	
				RAZEM	8,15
292 d.4.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.291	m2	8,15	
				RAZEM	8,15
293 d.4.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pod tynki	m2		
		poz.290	m2	20,38	
				RAZEM	20,38
294 d.4.2	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem o gr. 1 mm	m2		
		poz.293	m2	20,38	
				RAZEM	20,38
295 d.4.2	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem - pogrubienie o 1 mm	m2		
		poz.293	m2	20,38	
				RAZEM	20,38
296 d.4.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem	m2		
		poz.293	m2	20,38	
				RAZEM	20,38
297 d.4.2	KNR AT-26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		poz.293	m2	20,38	
				RAZEM	20,38
298 d.4.2	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		16,28 + 17,82 + 18,62 + 1,23 + 1,66 A (Obliczenie pomocnicze)		55,61 =====	
		poz.298 A * 0,40	m2	22,24	
				RAZEM	22,24
299 d.4.2	KNR 2-02 1904 -07	Pokład pod obróbki blacharskie z płyty OSB	m2		
		poz.298	m2	22,24	
				RAZEM	22,24
300 d.4.2	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm - obróbka attyk	m2		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.298	m2	22,24	
				RAZEM	22,24
5		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - Połać dachowa			
5.1		Połać dachowa - Roboty rozbiórkowe			
301 d.5.1	KNR 4-01 1111 -02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2		
		2,53 * 2,65 + 2,29 * 3,22	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
302 d.5.1	KNR 4-04 0803 -04	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych i wylazów dachowych z elementów stalowych nad IV kondygnacją	m2		
		poz.301 + 0,56 * 0,66	m2	14,45	
				RAZEM	14,45
303 d.5.1	KNR 19-01 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m2		
		186,69 {m2}	m2	186,69	
				RAZEM	186,69
304 d.5.1	KNR 19-01 0530-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa	m2		
		poz.303	m2	186,69	
				RAZEM	186,69
305 d.5.1	KNR 19-01 0529-02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki pojedynczej	m2		
		(7,67 + 7,43) * 3,61 * 1,41 {współczynnik pochlenia połaci}	m2	76,86	
		13,08 * 2,14 * 1,41 {współczynnik pochlenia połaci}	m2	39,47	
		3,62 * 1,66 * 1,41 {współczynnik pochlenia połaci}	m2	8,47	
				RAZEM	124,80
306 d.5.1	KNR 19-01 0528-02	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z płyt pilśniowych twardych	m2		
		poz.303 + poz.305	m2	311,49	
				RAZEM	311,49
307 d.5.1	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m2		
		poz.305	m2	124,80	
				RAZEM	124,80
5.2		Połać dachowa - Roboty naprawcze konstrukcji			
308 d.5.2	KNR 19-01 0413-05	Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku -wzmocnienie krokwi dwustronnie	m		
		założenie	m	10,00	
				RAZEM	10,00
309 d.5.2	KNNR-W 3 0501-05 ekstrapolacja	Wymiana krokwi zwykłych do 20 % i krokwi kosзовych lub narożnych	m2 poł.		
		poz.303 + poz.305	m2 poł.	311,49	
				RAZEM	311,49
310 d.5.2	KNNR-W 3 0504-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m2		
		poz.303 + poz.305	m2	311,49	
				RAZEM	311,49
311 d.5.2	KNNR-W 3 0504-12	Impregnacja NRO drewna min. 200g/m2 do klasy reakcji na ogień jako trudnp zapalneB-s1,d0 i nierozprzestrzeniające ognia - bale i krawędziaki	m2 poł.		
		poz.303 + poz.305	m2 poł.	311,49	
				RAZEM	311,49
5.3		Połać dachowa - Wykonanie nowych pokryć			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
312 d.5.3	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m2		
		poz.303 + poz.305	m2	311,49	
				RAZEM	311,49
313 d.5.3	KNR K-05 0102-03	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.303	m2	186,69	
				RAZEM	186,69
314 d.5.3	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		13,08 + 3,62 + 7,67 + 7,43	m	31,80	
				RAZEM	31,80
315 d.5.3	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		poz.314	m	31,80	
				RAZEM	31,80
316 d.5.3	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.305	m2	124,80	
				RAZEM	124,80
317 d.5.3	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.305	m2	124,80	
				RAZEM	124,80
318 d.5.3	KNR-W 2 W0503-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.303	m2	186,69	
				RAZEM	186,69
319 d.5.3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		poz.303 * 15%	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
320 d.5.3	KNR 19-01 0501-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo	m2		
		poz.305	m2	124,80	
				RAZEM	124,80
321 d.5.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		5,58 + 5,34 + 13,08 + 3,62	m	27,62	
				RAZEM	27,62
322 d.5.3	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego 70x100 z drabiną i z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.4		Połąc dachowa - Świetlik			
323 d.5.4	KNR 4-01 1111 -02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2		
		2,65 * 2,53	m2	6,70	
		3,22 * 2,29	m2	7,37	
				RAZEM	14,07
324 d.5.4	KNR 2-05 0208 -01	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 5 kg	t		
		122 * 0,001	t	0,12	
				RAZEM	0,12
325 d.5.4	dostawa materiału	Konstrukcje stalowa- dwuteowniki 1/2 IPE80	kg		
		122	kg	122,00	
				RAZEM	122,00
326 d.5.4	kalk. własna	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej	kg		
		122	kg	122,00	
				RAZEM	122,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
327 d.5.4	KNR-W 2-02 0506-01 analogia	Pokrycie konstrukcji świetlika płytami poliwęglanowymi litymi gr.8mm	m2		
		poz.323	m2	14,07	
				RAZEM	14,07
328 d.5.4	analiza indywidualna	Montaż kątowników aluminiowych-mocowanie do konstrukcji stalowej kotwami samowiercącymi wraz z uszczelnieniem gumą gr.2mm	m		
		2,29 * 6 * 2	m	27,48	
		2,53 * 5 * 2	m	25,30	
				RAZEM	52,78
329 d.5.4	analiza indywidualna	Montaż profilu zamykającego F10 z uszczelnieniem	m		
		(2,65 + 2,53 + 3,22 + 2,29) * 2	m	21,38	
				RAZEM	21,38
6		ROBORY REMONTOWE - Remont piwnicy			
6.1		ROBORY REMONTOWE - Demontaże			
330 d.6.1	KNR 4-01 0349 -02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z okładzinami	m3		
	Ściny gr. 12cm	(2,45 + 1,12 + 3,94 + 4,01 + 1,27 + 3,10 + 2,66 + 5,86 + 3,38 + 1,40 + 1,28 + 2,53 + 0,90 + 5,36 + 1,08 + 0,34 + 2,43 + 0,78 + 0,49 + 0,90 + 1,58 + 3,81) * 2,36 * 0,12	m3	14,35	
	Otwory	-(0,90 * 2,00 * 0,12) * 16	m3	-3,46	
				RAZEM	10,89
331 d.6.1	KNR 4-01 0354 -04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z demontażem skrzydła	szt.		
		13{szt}	szt.	13	
				RAZEM	13
332 d.6.1	KNR 4-01 0212 -02	Rozbiórka wszystkich warstw posadzki	m3		
		--- Piwnica ---			
	Nr. 1	8,94 {m2}		8,94	
	Nr. 2	4,73 {m2}		4,73	
	Nr. 3	5,62 {m2}		5,62	
	Nr. 3A	13,14 {m2}		13,14	
	Nr. 4	12,68 {m2}		12,68	
	Nr. 5	6,78 {m2}		6,78	
	Nr. 6	7,14 {m2}		7,14	
	Nr. 7	9,00 {m2}		9,00	
	Nr. 8	16,45 {m2}		16,45	
	Nr. 9	4,47 {m2}		4,47	
	Nr. 10	4,68 {m2}		4,68	
	Nr. 11	1,77 {m2}		1,77	
	Nr. 12	6,59 {m2}		6,59	
	Nr. 13	1,55 {m2}		1,55	
	Nr. 14	12,01 {m2}		12,01	
	Nr. 15	6,92 {m2}		6,92	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				122,47	
		poz.332 A * 0,20	m3	24,49	
				RAZEM	24,49
333 d.6.1	KNR 19-01 0116-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku	m3		
		poz.332 A * 0,10	m3	12,25	
				RAZEM	12,25
334 d.6.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów	m3		
		1,19 {m2} * 1,20 {mb}	m3	1,43	
				RAZEM	1,43

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
335 d.6.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m3		
		poz.333 + poz.332 + poz.334	m3	38,17	
				RAZEM	38,17
6.2		ROBORY REMONTOWE - Posadzki			
336 d.6.2	KNR 2-31 0105 -05	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.332 A	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
337 d.6.2	KNR 2-31 0105 -06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
338 d.6.2	KNR 2-02 1101 -01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3		
		poz.336 * 0,10	m3	12,25	
				RAZEM	12,25
339 d.6.2	KNR AT-27 0301-04	Ręczne gruntowanie podłoża poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
340 d.6.2	KNR AT-27 0304-02	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
341 d.6.2	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren ekstrudowany gr.6 cm	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
342 d.6.2	KNR 2-02 0609 -04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - polistyren ekstrudowany gr.6 cm	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
343 d.6.2	KNR 2-02 0616 -01	Izolacje z folii PE 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
344 d.6.2	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
345 d.6.2	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3,5	m2		
		poz.336	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
346 d.6.2	KNR AT-33 0104-02	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych elastyczną masą jednoskładnikową	m		
		--- Piwnica ---			
	Nr. 1	11,90 {mb}	m	11,90	
	Nr. 2	9,46 {mb}	m	9,46	
	Nr. 3	9,77 {mb}	m	9,77	
	Nr. 3A	15,46 {mb}	m	15,46	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Nr. 4	21,42 {mb}	m	21,42	
	Nr. 5	10,55 {mb}	m	10,55	
	Nr. 6	10,16 {mb}	m	10,16	
	Nr. 7	13,12 {mb}	m	13,12	
	Nr. 8	25,58 {mb}	m	25,58	
	Nr. 9	8,50 {mb}	m	8,50	
	Nr. 10	10,94 {mb}	m	10,94	
	Nr. 11	5,10 {mb}	m	5,10	
	Nr. 12	13,37 {mb}	m	13,37	
	Nr. 13	5,04 {mb}	m	5,04	
	Nr. 14	14,38 {mb}	m	14,38	
	Nr. 15	17,30 {mb}	m	17,30	
				RAZEM	202,05
6.3		ROBORY REMONTOWE - Ściany murowane			
347 d.6.3	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
	Ściny gr. 12cm	--- Piwnica --- (2,45 + 1,12 + 3,94 + 4,01 + 1,27 + 3,10 + 2,66 + 5,86 + 3,38 + 1,40 + 1,28 + 2,53 + 0,90 + 5,36 + 1,08 + 0,34 + 2,43 + 0,78 + 0,49 + 0,90 + 1,58 + 3,81) * 2,36	m2	119,58	
	Otwory	-(0,90 * 2,00) * 16	m2	-28,80	
				RAZEM	90,78
348 d.6.3	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór		
		--- Piwnica --- 16	otwór	16	
				RAZEM	16
349 d.6.3	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		--- Piwnica --- (0,90 + 0,30) * 16	m	19,20	
				RAZEM	19,20
6.4		ROBORY REMONTOWE - Hydroizolacja ścian			
350 d.6.4	KNR BC-02 0105-01	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej	m		
	Nr. 1	--- Piwnica --- 11,90 {mb}	m	11,90	
	Nr. 2	9,46 {mb}	m	9,46	
	Nr. 3	9,77 {mb}	m	9,77	
	Nr. 3A	15,46 {mb}	m	15,46	
	Nr. 4	21,42 {mb}	m	21,42	
	Nr. 5	10,55 {mb}	m	10,55	
	Nr. 6	10,16 {mb}	m	10,16	
	Nr. 7	13,12 {mb}	m	13,12	
	Nr. 8	25,58 {mb}	m	25,58	
	Nr. 9	8,50 {mb}	m	8,50	
	Nr. 10	10,94 {mb}	m	10,94	
	Nr. 11	5,10 {mb}	m	5,10	
	Nr. 12	13,37 {mb}	m	13,37	
	Nr. 13	5,04 {mb}	m	5,04	
	Nr. 14	14,38 {mb}	m	14,38	
	Nr. 15	17,30 {mb}	m	17,30	
				RAZEM	202,05
6.5		ROBORY REMONTOWE - Stolarka drzwiowa			
351 d.6.5	KNNR 7 0503-08	Drzwi wewnętrzne aluminiowe - drzwi jednoskrzydłowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		0,90 * 2,10 * (7 + 9)	m2	30,24	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,24
352 d.6.5	analiza indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6.6		ROBORY WYKOŃCZENIOWE			
6.6.1		Sufit tynkowany			
353 d.6.6.1	KNR K-04 0304-05	Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm	m2		
		poz.332 A	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
6.6.2		Wymalowania sufitów			
354 d.6.6.2	KNR 0-40 0212 -02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		poz.353	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
355 d.6.6.2	KNR BC-02 0620-05	Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne	m2		
		poz.354	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
356 d.6.6.2	KNR BC-02 0620-06	Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie	m2		
		poz.354	m2	122,47	
				RAZEM	122,47
7		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
357 d.7	analiza indywidualna	Koszt kontenera 7m3 dla całego remontu na gruz i odpady budowlane wraz z kosztem utylizacji			
		8		8	
				RAZEM	8