

25.1.2023
JAN 2023

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ					
1	cena zakła-	Koszt zajęcia chodnika	m ²		
d.1	dowa				
	cena zakła-				
	dowa				
		$(0.50+15.10+0.50)*2.50$	m ²	40.250	
				RAZEM	40.250
2	cena zakła-	Wykonanie i konserwacja oznakowania+projekt zajęcia chodnika	szt		
d.1	dowa				
	cena zakła-				
	dowa	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego. Usunięcie zbędnych elementów z elewacji	szt.		
d.1	01 0353-15				
	analogia	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
d.1	1604-04				
		$(0.50+15.10+0.50)*23.00$	m ²	370.300	
				RAZEM	370.300
5		Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
6	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-04	Główna brama wejściowa.			
		9.00*2.20	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
7	NNRNKB	(z. VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1202 1622a-01				
		370.300	m ²	370.300	
				RAZEM	370.300
8	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią (VI kond + V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.)	m ²		
d.1	10832-04	Okna + drzwi			
		25*1.20*2.00+4*3.00*1.20+6*0.60*0.90+5*1.20*1.20+2.00*4.00	m ²	92.840	
				RAZEM	92.840
9	KNR-W 4-	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy szlachetnej) o długości w jednym odcinku do 5 m	m		
d.1	01 0732-04				
	analogia	15.1-2.5	m	12.600	
				RAZEM	12.600
10	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
d.1	10201-01	< tynk na cokole do wysokości 2 m> 15.10*2.0	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
11	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,5 cm;	m ²		
d.1	10201-05	30.20	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
12	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,5 cm;	m ²		
d.1	10201-05	30.20	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
13	KNR 4-01	Odrzyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-02	30.20	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
14	NNNR-W 3	Oczyszczenie ścierne murów z cegły z wystrojem architektonicznym	m ²		
d.1	1201-02	obmiar: ściana - otwory okienne i drzwiowe			
		15.10*22.35-92.840	m ²	244.645	
		<tynk renowacyjny>- 30.20	m ²	-30.200	
				RAZEM	214.445
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki)	m ²		
d.1	10535-08	29*1.20*0.35+6*15.64*0.35+6*3.00*0.35	m ²	51.324	
				RAZEM	51.324
16	KNR-W 2-	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	102 0921-04	obmiar poz.powyżej			
		51.324	m ²	51.324	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	51.324
17	KNR 2-02 d.10507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku obmiar poz. powyżej 51.324	m ² m ²	 51.324	
				RAZEM	51.324
18	KNR 4-01 d.10532-07 - analogia	Montaż listwy z kołkami przeciw ptakom (listwa l=0,5m) 5*15.64+6*3.00	m m	 96.200	
				RAZEM	96.200
19	KNR 19-01 d.10803-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach o pow. 1 m2 w jednym miejscu Kondygnacja pieter + poddasze Przyjęt szacunkowo - 10% murów 0.10*(15.10*22.35-(92.840+30.20))	m ² m ²	 21.445	
				RAZEM	21.445
20	KNR 4-01 d.10701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 Szacunkowo 10% powierzchni jak poz. powyżej 21.445	m ² m ²	 21.445	
				RAZEM	21.445
21	KNR AT-07 d.10107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia murów (50%) + 10% (15.10*22.35-92.840)*0.50*1.10	m ² m ²	 134.555	
				RAZEM	134.555
22	KNR 4-01 d.10722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach, loggiach i balkonach Powierzchnia jak w poz. powyżej + ościeża 10% 134.555	m ² m ²	 134.555	
				RAZEM	134.555
23	NNRNKB d.1202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - apam ratami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%) 134.555	m ² m ²	 134.555	
				RAZEM	134.555
24	KNR 2-02 d.11505-10	Dwukrotne malowanie (ściany + ościeża + 10%) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Sylitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia 134.555	m ² m ²	 134.555	
				RAZEM	134.555
25	KNR AT-08 d.10101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. (3.00*16.15-6*1.50*1.50-3.00*1.90)*1.20	m ² m ²	 35.100	
				RAZEM	35.100
26	KNR AT-08 d.10103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk) obmiar poz.49 35.100	m ² m ²	 35.100	
				RAZEM	35.100
27	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Remont gzymsu dachowego. 0.95*16.15	m ² m ²	 15.343	
				RAZEM	15.343
28	KNR 4-01 d.10414-03	Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk Remont gzymsu dachowego. 1.0*15.10	m ² m ²	 15.100	
				RAZEM	15.100
29	KNR 4-01 d.10627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi Remont gzymsu dachowego 1.00*15.10	m ² m ²	 15.100	
				RAZEM	15.100
30	KNR 2-02 d.10506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej Remont gzymsu dachowego 0.90*15.10	m ² m ²	 13.590	
				RAZEM	13.590
31	KNR 4-01 d.10108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km 51.90*0.03+15.70*1.60*0.035	m ³ m ³	 2.436	
				RAZEM	2.436

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	d.1 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.436*1.4	t t	3.410	
				RAZEM	3.410
2 REMONT CEGŁY ELEWACYJNEJ					
33	TZKNBK d.2 VIII 05-142	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym Spoiny w cegle licówce - około 50% muru licowego 244.645*0.50	m ² m ²	122.323	
				RAZEM	122.323
34	TZKNBK d.2 VIII 05-136	Spoinowanie murów i sklepień z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 122.323	m ² m ²	122.323	
				RAZEM	122.323
35	TZKNBK d.2 VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi Tylko cegła licówka (około 100% ściany frontowej) 244.645	m ² m ²	244.645	
				RAZEM	244.645
36	TZKNBK d.2 VIII 05-158	Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m ² Około 20% muru z cegły licówki. 244.645*0.20	m ² m ²	48.929	
				RAZEM	48.929
37	KNR-W 4-d.2 01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR-W 4-d.2 01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3 REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ					
39	KNR 2-02 d.3 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m (0.50+15.10+0.50)*23.00	m ² m ²	370.300	
				RAZEM	370.300
40	d.3	Czas pracy rusztowań grupy 2	r-g		
				RAZEM	0.000
41	KNR 2 d.3 1506-02	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m 370.300	m ² m ²	370.300	
				RAZEM	370.300
42	KNR 2-02 d.3 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Wejście podwórzowe 9.00*2.20	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
43	NNRNBK d.3 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 370.300	m ² m ²	370.300	
				RAZEM	370.300
44	KNR 4-04 d.3 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie <elewacja od podwórka> 16.0	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
45	KNR 4-04 d.3 0901-01 analogia	Ogrodzenia z siatki z przesel przenośnych -tylko materiał wykorzystanie 30% 16.0	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
46	KNR 4-04 d.3 0901-04 analogia	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie 16.0	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
47	KNR 19-01 d.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 12*1.50*2.00+12*1.10*2.00+5*2.00*2.50+4*0.90*0.90+1.80*3.00	m ² m ²	96.040	
				RAZEM	96.040
48	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki, parapety) (24*1.20+12*0.9)*0.25	m ² m ²	9.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.900
49	KNR AT-26 d.3 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		< tynk na cokole do wysokości 2 m> 15.1*2.0	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
50	KNR AT-26 d.3 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,5 cm;	m ²		
		30.20	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
51	KNR AT-26 d.3 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,5 cm;	m ²		
		30.20	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
52	KNR 4-01 d.3 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		30.20	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
53	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		Szacunkowo = 15% powierzchni ściany podwórzowej. (15.10*22.35-96.040)*0.15	m ²	36.217	
				RAZEM	36.217
54	KNR AT-26 d.3 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		204.40	m ²	204.400	
				RAZEM	204.400
55	KNR 19-01 d.3 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		obmiar szacunkowy 20.095	m ²	20.095	
				RAZEM	20.095
56	d.3 analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie prętów zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu prętami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie prętów zbrojonych 1.50*3*29	m		
			m	130.500	
				RAZEM	130.500
57	KNR 2-02 d.3 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerowa lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
		Szacunkowo = 2% powierzchni muru (15.10*22.35-96.040)*0.02	m ²	4.829	
				RAZEM	4.829
58	KNR 19-01 d.3 0807-01	Wykonanie tynków zewnętrznych (ściany + ościeża + 10%) kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
		Przyjęto szacunkowo 25% powierzchni muru (15.10*22.35-(96.040+30.20))*0.25	m ²	52.811	
				RAZEM	52.811
59	KNR-W 2- d.3 02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		9.900	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
60	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - parapety zewnętrzne	m ²		
		9.900	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
61	KNR 2-02 d.3 1501-02	Jednokrotne gruntowanie (ściany + ościeża + 10%) silikatowym środkiem gruntującym do tynków mineralnych Caparol Konzentrat 111 (10l) - analogia	m ²		
		- powierzchnia całej ściany + ościeża 10% (15.10*22.35-96.040)*1.10	m ²	265.590	
				RAZEM	265.590
62	KNR AT-26 d.3 0301-02 uwaga pod tablicą analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna z włóknami o gr. 3 mm Zwilżenie wodą zamiast gruntowania. Ujednolicenie faktury tynku	m ²		
		265.59	m ²	265.590	
				RAZEM	265.590
63	KNR AT-07 d.3 0107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża + 10%) Capatopx firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia jak w poz. powyżej	m ²		
		265.590	m ²	265.590	
				RAZEM	265.590

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 2-02 d.31505-10	Dwukrotne malowanie (ściany + ościeża + 10%) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej 265.590	m ²		
			m ²	265.590	
				RAZEM	265.590
65	KNR 4-01 d.30308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
66	KNR 4-01 d.30308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
67	KNR 4-01 d.30308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
68	KNR 4-01 d.30308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR-W 4- d.301 0810-06 wycena indywidualna	Uzupełnienie płytek szklanych na parapetach od strony podworka 1.5+1.5+1.5	m		
			m	4.500	
				RAZEM	4.500
70	d.3 wycena indywidualna	Renowacja płytek parapetowych w oknach od strony podworka, naprawa uzupełnienie spoin między płytkami parapetowymi 29-3	szt		
			szt	26.000	
				RAZEM	26.000
71	KNR 4-01 d.30108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km 30.2*0.03+52.811*0.03	m ³		
			m ³	2.490	
				RAZEM	2.490
72	d.3 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.49*1.4	t		
			t	3.486	
				RAZEM	3.486
4 REMONT nawierzchni, podbicia i barierok 4 BALKONÓW elewacji FRONTOWEJ					
73	KNR 4-04 d.40504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4*1.50*1.50	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
74	KNR 4-01 d.40351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 20% powierzchni powyżej 9.000*0.20	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
75	KNR 19-01 d.40320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej 1.800	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
76	KNR-W 4- d.401 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia 9.000	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
77	KNR 2-02 d.41102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarcie na ostro poz. powyżej 9.000	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
78	KNR 4-01 d.40535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierok 4*4.50*0.35	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
79	KNR 2-02 d.40123-06	Okładanie (szpalowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg. (1.5+1.5+1.5)*0.2*4	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
80	KNR 2-02 d.40507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
81	KNR-W 2- d.4 02 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
82	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
83	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. pow Krotność = 5 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
84	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
85	KNR 0-29 d.4 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia 9.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
86	KNR 0-29 d.4 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 9.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
87	KNR 0-29 d.4 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 1.5*4	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
88	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podbicia 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
89	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
90	KNR 19-01 d.4 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - całe podbicie 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
91	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 1.5*4	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
92	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 4*4.50	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
93	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie wewnętrzne balkonów- podbicia 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
94	KNR-W 4- d.4 02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
95	KNR 4-01 d.4 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
96	KNR 4-01 d.4 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
97	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*10.54	m m	21.080	
				RAZEM	21.080
98	KNR 2-02 d.4 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.080	m	21.080	
				RAZEM	21.080
99	d.4 wycena indywidualna	Remont balustrad - wykucie , odtworzenie brakujących elementów, powtórne osadzenie- r-g 20	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
100	KNR 2-02 d.4 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - podwyższenie balustrady do h=110 cm 2,3 kg/m	m		
		4*4.500	m	18.000	
				RAZEM	18.000
101	KNR 0-25 d.4 0101-03	Mycie stalowych konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - barierki zewnętrzne analogicznie - 4 barierki stalowe	m ²		
		4*4.50*1.20	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
102	KNR 0-25 d.4 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - zabezpieczenie antykorozyjne barierki - obmiar poz.powyżej	m ²		
		21.600	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
103	KNR 0-25 d.4 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - pierwsze malowanie barierki - kolor RAL 7001 - obmiar poz. powyżej	m ²		
		21.600	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
104	KNR 0-25 d.4 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - druga warstwa barierki - kolor RAL 7001	m ²		
		21.600	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
105	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		5.170*0.3+1.24	m ³	2.791	
				RAZEM	2.791
106	d.4 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		2.791*1.4	t	3.907	
				RAZEM	3.907
5 Wymiana okienek piwnicznych - rozwierno-uchylne ,oraz montaz krat w okienkach					
5.1 Okienka piwniczne					
107	KNR 4-01 d.5. 0354-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		<podwoko>4+<ulica>5	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
108	KNR 0-19 d.5. 1023-08 1 analogia	Montaż okien i uchylno-rozwiernych z PCVz MIKROWENTYLACJA z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
109	KNR 4-01 d.5. 0708-02 1	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		13.9	m	13.900	
				RAZEM	13.900
5.2 Kraty do okienek piwnicznych					
110	d.5. analiza indywidualna 2	Zrobienie w warsztacie zabezpieczen z siatka stalowa na okna piwniczne od ulicy	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
111	KNR 4-01 d.5. 0320-04 2	Osadzenie krat stalowych w scianach z cegiel	gniazd		
		9*4	gniazd	36.000	
				RAZEM	36.000
6 Montaz nowych drzwi wejscie od podworka					
112	KNR-W 4- d.6 01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.6*3.0	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
113	KNR-W 4- d.6 01 0322-03	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w scianach z cegiel- drzwi z naswittem i szyba bezpieczna	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
114	KNR 4-01 d.60920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 4-01 d.60920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 4- d.601 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(3.0+2.0+3.0)*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
117	KNR 4-01 d.60108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		4.80*0.1	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
118	d.6 wdt.oferty	Opłata za umieszczenie na składowisku odpadów-odpady betonu - gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy	t		
		0.48*1.4	t	0.672	
				RAZEM	0.672
119	KNR-W 4- d.601 0205-06	Uzupełnienie brakującego progu od podworka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Odtworzenie chodnika- od strony podworka					
120	KNR 4-01 d.70101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		15.10*1.0	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
121	KNR 2-02 d.71101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		15.10*0.1	m ³	1.510	
				RAZEM	1.510
122	KNR 2-31 d.70105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		15.10	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
123	KNR 2-31 d.70105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 10	m ²	15.100	
		#p122		RAZEM	15.100
124	KNR 2-31 d.70502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		#p122	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
125	KNR 4-01 d.70108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		15.10*1.0*0.07	m ³	1.057	
				RAZEM	1.057
126	Wycena własna d.7	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		1.057*1.5	t	1.586	
				RAZEM	1.586