



Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 20 cm .
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawierców ścianach zaprawą cementową.
- 4) Uzupelnienie tyków cem-wap kat III na ścianach fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Biuro projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Zukasz Wrudka

Tytuł rysunku:
**Izolacja ścian fundamentowych-
 elewacja frontowa.**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – biuro architektura	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Zukasz Wrudka			podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarzi	nr uprawnień – biuro architektura	27/WPOK/2017	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala		
lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 104 ; 50-307 Wrocław	1 : 100		
inwestor		rys. nr	14	
		data	28.01.2022	
Miejscowość Mieszkanie przy ul. Wyszyńskiego 104 we Wrocławiu.				