

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji frontowej (z balkonami), podwórzowej (+ocieplenie z balkonami) w kamienicy mieszczańskiej z początku XX wieku, poł. W-w, ul. Piastowska 33					
1	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ				
d.1	cena zakładowa cena zakładowa	Koszt zajęcia chodnika	m ²		
		(0.50+16.54+0.50)*2.50	m ²	43.850	
				RAZEM	43.850
2	cena zakładowa cena zakładowa	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
d.1		(0.50+16.54+0.50)*22.41	m ²	393.071	
				RAZEM	393.071
4	KNRZ 2-02 3002-0201	koszt pracy rusztowań modułowych (przestrzennych) o wysokości do 40 m, dla kompletu 900 m3 i czasu wynajmu do 21 dni Krotność = 3 393.071/900.000	kpl		
d.1			kpl	0.437	
				RAZEM	0.437
5	KNR 2 1506-02	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m	m ²		
d.1		393.071	m ²	393.071	
				RAZEM	393.071
6	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Główna brama wejściowa. 9.00*2.20	m ²		
d.1			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
7	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1		393.071	m ²	393.071	
				RAZEM	393.071
8	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią (V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi 24*1.10*2.25+4*1.40*2.25+8*0.80*0.80+3.00*3.00+1.70*4.50	m ²		
d.1			m ²	93.770	
				RAZEM	93.770
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki) 39*1.20*0.30	m ²		
d.1			m ²	14.040	
				RAZEM	14.040
10	KNR-W 2- 02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy obmiar poz. powyżej 14.040	m ²		
d.1			m ²	14.040	
				RAZEM	14.040
11	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku Obmiar poz. powyżej 14.040	m ²		
d.1			m ²	14.040	
				RAZEM	14.040
12	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymsy) obmiar poz.10*5szt/m2 39.360*5	szt.		
d.1			szt.	196.800	
				RAZEM	196.800
13	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. poz. 13 197.000	szt.		
d.1			szt.	197.000	
				RAZEM	197.000
14	KNR 4-01 0532-07 - analogia	Montaż listwy z kołcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m		
d.1		4*15.75	m	63.000	
				RAZEM	63.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 Szacunkowo 10% powierzchni muru (16.54*17.71+4.05*3.95-93.770)*0.10	m ² m ²	 21.515	
				RAZEM	21.515
16 d.1	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spojń na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym. 35% powierzchni z poz.powyżej 0.35*21.515	m ² m ²	 7.530	
				RAZEM	7.530
17 d.1	Cena prod HELIFIX analiza in- dywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg. technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej Również przeszycia na kondygnacji IV i poddasza - zgodnie z rysunkami w projekcie budowlanym 37.40	m m	 37.400	
				RAZEM	37.400
18 d.1	KNR 2-02 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 4% powierzchni muru 215.150*0.04	m ² m ²	 8.606	
				RAZEM	8.606
19 d.1	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach Szacunkowo = 10% powierzchni muru 215.150*0.10	m ² m ²	 21.515	
				RAZEM	21.515
20 d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.powyżej 21.515	m ² m ²	 21.515	
				RAZEM	21.515
21 d.1	KNR 2-02 0910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia 21.515	m ² m ²	 21.515	
				RAZEM	21.515
22 d.1	TZKNBK IX 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych 4*15.75	m m	 63.000	
				RAZEM	63.000
23 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - element D1 3.00	model 0.5m model 0.5m	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 4.0	model 0.5m model 0.5m	 4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 4.0	model 0.5m model 0.5m	 4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - gzyms w poziomie parapetów okien 5 kondygnacji 2.00	model 0.5m model 0.5m	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - element D1 3	model 0.5m model 0.5m	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 4	model 0.5m model 0.5m	 4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - fryz podokienny w poziomie okien poddasza	model 0.5m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.250
44	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	Remont gzymsu dachowego. 0.75*15.75	m ²	11.813	
				RAZEM	11.813
45	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	Remont gzymsu dachowego 0.75*15.75	m ²	11.813	
				RAZEM	11.813
46	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	51.90*0.03+15.70*1.60*0.035	m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
47	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	Krotność = 14 2.436	m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
48		Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	m ³		
d.1	wycena indywidualna	2.436	m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
2 REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ (TYLNA + FRAGMENT BOCZNEJ) + OCIEPLENIE					
49	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
d.2	1604-03	(0.50+16.54+2.20+0.50)*20.81	m ²	410.789	
				RAZEM	410.789
50	KNRZ 2-02	koszt pracy rusztowań modułowych (przestrzennych) o wysokości do 40 m, dla kompletu 900 m3 i czasu wynajmu do 21 dni	kpl		
d.2	3002-0201	Krotność = 3 410.789/900.000	kpl	0.456	
				RAZEM	0.456
51	KNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m	m ²		
d.2	1506-02	410.789	m ²	410.789	
				RAZEM	410.789
52	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią (V kond. + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.)	m ²		
d.2	0832-04	Okna + drzwi 19*1.10*2.25+16*1.10*3.05+6*1.20*1.20+3*1.00*2.10	m ²	115.645	
				RAZEM	115.645
53	NNRNB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	202 1622a-01	410.789	m ²	410.789	
				RAZEM	410.789
54	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki, parapety)	m ²		
d.2	0535-08	(23*1.20+581.80)*0.45	m ²	274.230	
				RAZEM	274.230
55	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-01	Szacunkowo = 20% powierzchni ściany podwórzowej. (16.54*20.81+115.65)*0.20	m ²	45.709	
				RAZEM	45.709
56	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
d.2	0828-01	obmiar szacunkowy 30.095	m ²	30.095	
				RAZEM	30.095
57	Cena prod	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej	m		
d.2	HELIFIX	1.50*4*31	m	186.000	
	analiza indywidualna			RAZEM	186.000
58	KNR 2-02	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
d.2	0923-01	Szacunkowo = 4% powierzchni muru 230.378*0.04	m ²	9.215	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.215
59	KNR 19-01 d.2 0807-01	Wykonanie tynków zewnętrznych (ściany) kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich Szacunkowo: 20% powierzchni muru 228.552*0.20	m ²		
			m ²	45.710	
				RAZEM	45.710
60	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar cała ściana + 10% 228.552*1.10	m ²		
			m ²	251.407	
				RAZEM	251.407
61	KNR 0-23 d.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 16.54	m		
			m	16.540	
				RAZEM	16.540
62	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 251.407	m ²		
			m ²	251.407	
				RAZEM	251.407
63	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*(16.75+21.35)	m		
			m	76.200	
				RAZEM	76.200
64	KNR-W 2- d.2 02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (23*1.20+5*1.80)*0.30	m ²		
			m ²	10.980	
				RAZEM	10.980
65	KNR 2-02 d.2 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - tylko obróbka ściany szczytowej (23*1.20+5*1.80)*0.50	m ²		
			m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
66	KNR 2-02 d.2 1501-02	Jednokrotne gruntowanie (ściany) silikatowym środkiem gruntującym do tynków mineralnych Caparol Konzentrat 111 (10l) - analogia - powierzchnia całej ściany 251.407	m ²		
			m ²	251.407	
				RAZEM	251.407
67	KNR AT-07 d.2 0107-01	Nanoszenie środka (ściany) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: tynk - analogia - powierzchnia jak w poz. powyżej 251.407	m ²		
			m ²	251.407	
				RAZEM	251.407
68	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej + 10% na ościeża 251.407	m ²		
			m ²	251.407	
				RAZEM	251.407
69	KNR AT-08 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 2.50*16.75-4.670	m ²		
			m ²	37.205	
				RAZEM	37.205
70	KNR AT-08 d.2 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk) 37.205	m ²		
			m ²	37.205	
				RAZEM	37.205
71	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2.84	m ³		
			m ³	2.840	
				RAZEM	2.840
72	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km Krotność = 14 2.84	m ³		
			m ³	2.840	
				RAZEM	2.840
73	wycena indywidualna d.2	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.84	m ³		
			m ³	2.840	
				RAZEM	2.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 REMONT 6 BALKONÓW + TARAS NAD WYKUSEM W ELEWACJI FRONTOWEJ					
74	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.3	0504-01	7*3.14*1.20*1.20/2	m ²	15.826	
				RAZEM	15.826
75	KNR 4-01	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²		
d.3	0351-04	20% powierzchni powyżej	m ²	3.165	
		15.826*0.20		RAZEM	3.165
76	KNR 19-01	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły	m ²		
d.3	0320-02	poz. powyżej	m ²	3.552	
		3.552		RAZEM	3.552
77	KNR-W 4-	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10	m ²		
d.3	01 0608-05	cm			
		- cała nawierzchnia	m ²	15.826	
		15.826		RAZEM	15.826
78	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za-	m ²		
d.3	1102-01	tarte na ostro			
	analogia	poz. powyżej	m ²	15.826	
		15.826		RAZEM	15.826
79	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,	m ²		
d.3	0535-08	gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących			
		barierok	m ²	3.875	
		(6*2.50+0.50)*0.25		RAZEM	3.875
80	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku	m ²		
d.3	0507-03	poz. powyżej	m ²	3.875	
		3.875		RAZEM	3.875
81	KNR-W 2-	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe	m ²		
d.3	02 0504-02	- cała nawierzchnia			
		Krotność = 2	m ²	15.826	
		15.826		RAZEM	15.826
82	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25mm	m ²		
d.3	1106-01	cała nawierzchnia	m ²	15.826	
		15.826		RAZEM	15.826
83	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o	m ²		
d.3	1106-03	1cm			
		poz. powyżej	m ²	15.826	
		krotność 2			
		Krotność = 2			
		15.826		RAZEM	15.826
84	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalo-	m ²		
d.3	1106-07	wą	m ²	18.991	
		15.826*1.20		RAZEM	18.991
85	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15.826	
		15.826		RAZEM	15.826
86	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.3	1118-03	Cała nawierzchnia	m ²	15.826	
		15.826		RAZEM	15.826
87	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemen-	m ²		
d.3	0801-01	towo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu	m ²	11.520	
		2*(1.00+1.60+1.00)*0.80*2		RAZEM	11.520
88	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15	m		
d.3	1119-02	cm	m	15.000	
		3*5.00		RAZEM	15.000
89	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.3	0703-03	2*(1.30+1.30+7.40)	m	20.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNR 2-02 d.3 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie płyt balkonowych Krotność = 2 15.826	m ² m ²	RAZEM 15.826	20.000 15.826
91	KNR 0-25 d.3 0101-03	Mycie stalowych konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - barierki zewnętrzne - wszystkie elementy stalowe 43.864	m ² m ²	RAZEM 43.864	15.826 43.864
92	KNR 0-25 d.3 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni C - barierki zewnętrzne analogicznie - obmiar poz. powyżej 43.864	m ² m ²	RAZEM 43.864	43.864 43.864
93	KNR 0-25 d.3 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - zabezpieczenie antykorozyjne barierek - obmiar poz. powyżej 43.864	m ² m ²	RAZEM 43.864	43.864 43.864
94	KNR 0-25 d.3 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - pierwsze malowanie barierek - kolor RAL 7001 - obmiar poz. powyżej 43.864	m ² m ²	RAZEM 43.864	43.864 43.864
95	KNR 0-25 d.3 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - druga warstwa barierek - kolor RAL 7001 43.864	m ² m ²	RAZEM 43.864	43.864 43.864
96	KNR-W 4- d.3 02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	7.000 7.000
97	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.54	m m	RAZEM 12.540	12.540 12.540
98	KNR 2-02 d.3 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8cm - z blachy ocynkowanej 12.54	m m	RAZEM 12.540	12.540 12.540
99	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 11.170*0.3+1.24	m ³ m ³	RAZEM 4.591	4.591 4.591
100	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 Krotność = 14 4.591	m ³ m ³	RAZEM 4.591	4.591 4.591
101	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 4.591	m ³ m ³	RAZEM 4.591	4.591 4.591
4 REMONT 8 BALKONÓW W ELEWACJI PODWÓRZOWEJ					
102	KNR 4-04 d.4 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 8*1.10*2.15	m ² m ²	RAZEM 18.920	18.920 18.920
103	KNR 4-01 d.4 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 20% powierzchni powyżej 18.920*0.20	m ² m ²	RAZEM 3.784	3.784 3.784
104	KNR 19-01 d.4 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej 3.784	m ² m ²	RAZEM 3.784	3.784 3.784
105	KNR-W 4- d.4 01 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia	m ²	RAZEM	3.784

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.920	m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
106	KNR 2-02 d.4 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz. powyżej 18.920	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
107	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barier (8*2.15+0.50)*0.25	m ²		
			m ²	4.425	
				RAZEM	4.425
108	KNR 2-02 d.4 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej 4.425	m ²		
			m ²	4.425	
				RAZEM	4.425
109	KNR-W 2- d.4 02 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowa - cała nawierzchnia Krotność = 2 18.920	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
110	KNR 2-02 d.4 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia 18.920	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
111	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej krotność 2 Krotność = 2 18.920	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
112	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 18.920*1.20	m ²		
			m ²	22.704	
				RAZEM	22.704
113	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.920	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
114	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 18.920	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
115	KNR 19-01 d.4 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu 2*(1.00+1.60+1.00)*0.80*2	m ²		
			m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
116	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 3*5.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
117	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2*(1.30+1.30+7.40)	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
118	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silitar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie płyt balkonowych Krotność = 2 18.920	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
119	KNR 0-25 d.4 0101-03	Mycie stalowych konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - barierki zewnętrzne - wszystkie elementy stalowe 32.864	m ²		
			m ²	32.864	
				RAZEM	32.864
120	KNR 0-25 d.4 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni C - barierki zewnętrzne analogicznie - obmiar poz. powyżej 32.864	m ²		
			m ²	32.864	
				RAZEM	32.864

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.4	KNR 0-25 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - zabezpieczenie antykorozyjne barierok - obmiar poz.powyżej 32.864	m ² m ²	 32.864	
				RAZEM	32.864
122 d.4	KNR 0-25 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - pierwsze malowanie barierok - kolor RAL 7001 - obmiar poz.powyżej 32.864	m ² m ²	 32.864	
				RAZEM	32.864
123 d.4	KNR 0-25 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - druga warstwa barierok - kolor RAL 7001 32.864	m ² m ²	 32.864	
				RAZEM	32.864
124 d.4	KNR-W 4- 02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
125 d.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.54	m m	 12.540	
				RAZEM	12.540
126 d.4	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej 12.54	m m	 12.540	
				RAZEM	12.540
127 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 11.170*0.3+1.24	m ³ m ³	 4.591	
				RAZEM	4.591
128 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 Krotność = 14 4.591	m ³ m ³	 4.591	
				RAZEM	4.591
129 d.4	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 4.591	m ³ m ³	 4.591	
				RAZEM	4.591