

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja Frontowa			
1	KNR 0-23	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
d.1	2611-01				
		16,9*19,77	m ²	334,113	
		0,50*6,13	m ²	3,065	
		2,60*[3,05+0,40]/2	m ²	4,485	
		-1,4*3,53	m ²	-4,942	
		[1,4+3,53*2]*0,80	m ²	6,768	
		[2,09+0,08*2+0,5+2,09]*1,30	m ²	6,292	
		0,40*0,50*2	m ²	0,400	
		0,55*0,50*2	m ²	0,550	
		0,68*0,55*2	m ²	0,748	
		0,8*0,15*3	m ²	0,360	
		0,10*0,15*2*3	m ²	0,090	
		-poz.5	m ²	-70,847	
				RAZEM	281,082
2	KNR 4-01	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
d.1	0701-05				
		poz.1*50%	m ²	140,541	
				RAZEM	140,541
3	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków na ścianach	m ²		
d.1	0716-03				
		poz.1*50%	m ²	140,541	
				RAZEM	140,541
4	KNR BC-03	Tynki renowacyjne -tynki wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0122-03				
		poz.2	m ²	140,541	
				RAZEM	140,541
5	TZKNBK IX	Czyszczenie ręczne detali architektonicznych z brudu i powłok malarskich	m ²		
d.1	tablica 54 a+ b				
	Detale				
		2,82*0,25*2	m ²	1,410	
		[2,52*2,15-1,10*2,02]*2	m ²	6,392	
		2*0,15*[2,72+2,53]/2	m ²	0,788	
		2,53*0,15*2	m ²	0,759	
		4*0,12*[0,13+0,17]/2	m ²	0,072	
		[6,68*2,53*2]-[1,10*2,02*8]	m ²	16,025	
		0,5*2,53*0,5*2	m ²	1,265	
		2*1,16*[7,49+6,85]/2-[1,10*2,02*4]	m ²	7,746	
		3,45*1,05	m ²	3,623	
		0,5*1,24*0,43	m ²	0,267	
		0,22*0,88*2	m ²	0,387	
		0,55*0,68*2	m ²	0,748	
		3,45*1,38	m ²	4,761	
		2,60*[3,05+0,40]/2	m ²	4,485	
		[1,9+0,45]*0,12	m ²	0,282	
		[2,0+0,45]*0,15	m ²	0,368	
		1,85*2*0,17	m ²	0,629	
		2*3,14*0,88*0,17*0,5	m ²	0,470	
		4*3,14*0,3*0,3*4	m ²	4,522	
		16,90*0,25+1,30*0,25*2	m ²	4,875	
	kule				
	gzymsy pie- trowe				
		[6,25+6,10]*0,25	m ²	3,088	
		1,30*0,25*2	m ²	0,650	
		2,23*0,25*2	m ²	1,115	
		1,30*0,25*2	m ²	0,650	
	gzymsy pod- okienne	1,35*0,15*10	m ²	2,025	
		2,75*0,15*2	m ²	0,825	
	gzyms wień- czący	[3,15+3,40]*0,40	m ²	2,620	
				RAZEM	70,847
6	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03				
		poz.4	m ²	140,541	
				RAZEM	140,541
7	kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych (uzupełnienie detali architektonicznych zaprawą wapienno-piaskową modyfikowaną dodatkiem kazeiny technicznej oraz podrzeźbienie zatartych detali elewacji frontowej)	m ²		
d.1					
		poz.5*70%	m ²	49,593	
				RAZEM	49,593
8	kalk. własna	Uzupełnienie detali architektonicznych	m ²		
d.1					
		poz.5*30%	m ²	21,254	
				RAZEM	21,254

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1+poz.5	m ²	351,929	
	taras balus- trada od wew. balkony sufi- ty	0,5*2,30*0,95*2	m ²	2,185	
		2,13*1,30*6	m ²	16,614	
		4,50*1,30	m ²	5,850	
				RAZEM	376,578
10	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową)	m ²		
d.1	1519-02	poz.9	m ²	376,578	
	front			RAZEM	376,578
11	KNR AT-08	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierz- chniach z powłoką malarską	m ²		
d.1	0105-04	16,90*3,0	m ²	50,700	
				RAZEM	50,700
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych -skrzynka gazowa i elektryczna	m ²		
d.1	1212-02	0,80*0,40	m ²	0,320	
		0,60*0,40	m ²	0,240	
				RAZEM	0,560
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	[4,04+4,50+3,87]*0,18*2	m ²	4,468	
	gzymsy	2,67*6*0,15	m ²	2,403	
		1,35*19*0,15	m ²	3,848	
	parapety	1,10*0,20*31	m ²	6,820	
		0,74*0,74*2	m ²	1,095	
		0,57*4*0,18*2	m ²	0,821	
		[0,42+0,18*4+1,12]*0,35	m ²	0,791	
		[0,42+0,18*4+1,20]*0,35	m ²	0,819	
		[0,20*2+0,40+2,8*2+0,4*2]*0,35	m ²	2,520	
				RAZEM	23,585
14	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynkowo-tytanowa	m ²		
d.1	0507-01	poz.13	m ²	23,585	
		-poz.15	m ²	-5,225	
				RAZEM	18,360
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cynku	m ²		
d.1	0507-02	0,74*0,74*2	m ²	1,095	
		[0,42+0,18*4+1,12]*0,35	m ²	0,791	
		[0,42+0,18*4+1,20]*0,35	m ²	0,819	
		[0,20*2+0,40+2,8*2+0,4*2]*0,35	m ²	2,520	
				RAZEM	5,225
16	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	[1,65+18,20]*2	m	39,700	
	fi 100	12,20*2	m	24,400	
	fi 50			RAZEM	64,100
17	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z demontażu	m		
d.1	0511-02	poz.16	m	64,100	
				RAZEM	64,100
18	KNR 4-01	Malowanie krat stalowych studzienek piwnicznych dwukrotnie farbą ftalową	m ²		
d.1	1212-05	0,80*0,10*3	m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
19	kalk. własna	Uzupełnienie braków w posadzce ceramicznej wejściowej	m ²		
d.1		0,80*1,40	m ²	1,120	
				RAZEM	1,120
20	KNR 2-02	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
d.1	1217-05	1,40	m	1,400	
				RAZEM	1,400
21	wycena indy- widualna	Renowacja drzwi wejściowych drewnianych poprzez oczyszczenie, uzupełne- nie ubytki drewnem twardym,szpachlowaniem szpachlówką stolarską, impreg- nacja i malowanie	m ²		
		3,53*1,40	m ²	4,942	
				RAZEM	4,942
22	wycena indy- widualna	Uporządkowanie kabli telekomunikacyjnych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		20,0*17,0	m ²	340,000	
		5,0*3,50	m ²	17,500	
				RAZEM	357,500
24 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,29)			
25 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.23	m ²	357,500	
				RAZEM	357,500
26 d.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²		
		17,0*2,0	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
27 d.1	NNRNKB 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.		
		poz.23	m ² pow.	357,500	
				RAZEM	357,500
28 d.1	wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika	m ²		
		17,0*1,0	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
29 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		1,4*3,53	m ²	4,942	
		1,10*2,02*[7+6+6+4+8]	m ²	68,882	
		1,06*2,78*[2+2+4]	m ²	23,574	
				RAZEM	97,398
30 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.2*0,02	m ³	2,811	
				RAZEM	2,811
2		Elewacja Tylna			
31 d.2	KNR 0-23 2611-01	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
		poz.32	m ²	625,942	
				RAZEM	625,942
32 d.2	KNR 4-01 0701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
		poz.36+poz.37	m ²	504,004	
		poz.45+poz.46	m ²	110,598	
		poz.35	m ²	11,340	
				RAZEM	625,942
33 d.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		poz.32	m ²	625,942	
				RAZEM	625,942
34 d.2	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.32	m ²	625,942	
		-poz.35	m ²	-11,340	
				RAZEM	614,602
35 d.2	KNR BC-03 0122-03	Tynki renowacyjne -tynki wykonywane ręcznie-wpusty	m ²		
		[0,8*2+1,20]*0,81*5	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
36 d.2	ZKNR C-2 0102-03	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 8 cm	m ²		
		0,40*18,45	m ²	7,380	
		3,15*18,45	m ²	58,118	
		-1,88*2,18*5	m ²	-20,492	
		1,20*18,45	m ²	22,140	
		-0,82*1,35*5	m ²	-5,535	
		1,0*18,45	m ²	18,450	
		2,6*18,45	m ²	47,970	
		-1,45*2,40*2	m ²	-6,960	
		-1,45*0,60	m ²	-0,870	
		-1,35*2,20	m ²	-2,970	
		1,0*18,45	m ²	18,450	
		1,2*18,45	m ²	22,140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,77*1,42*5 2,5*18,45 -2,28*1,97*5 2,55*14,34 -0,9*2,0*4 8,8*11,29 1,10*2*3*0,15 1,44*0,20*3 -1,04*1,87*6 5,7*14,94 -1,04*1,87*5 -0,97*2,71*3 0,45*[5,35+4,40]/2 0,15*5,35 2,76*4,40 0,15*4,40 8,0*15,69 0,30*0,20 0,50*0,30 -poz.37	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	-5,467 46,125 -22,458 36,567 -7,200 99,352 0,990 0,864 -11,669 85,158 -9,724 -7,886 2,194 0,803 12,144 0,660 125,520 0,060 0,150 -23,250	
				RAZEM	480,754
37 d.2	ZKNR C-2 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm [2,9+0,40+3,15+1,2+1,0+0,60+0,65+1,0+0,30+2,5+2,55+8,8+5,7+8,0]*0,60	m ² m ²	 23,250	
				RAZEM	23,250
38 d.2	ZKNR C-2 0102-01 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach [1,88+2,18*2]*5*0,20 [0,82+1,35*2]*5*0,20 [1,45+2,40*2]*4*0,20 [1,35+2,20*2]*0,20 [0,77+1,42*2]*5*0,20 [2,28+1,97*2]*5*0,20 [0,9+2,0*2]*4 [1,04+1,87*2]*11*0,20 [0,97+2,71*2]*3*0,20	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6,240 3,520 5,000 1,150 3,610 6,220 19,600 10,516 3,834	
				RAZEM	59,690
39 d.2	ZKNR C-2 0105-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2 poz.36+poz.37	m ² m ²	 504,004	
				RAZEM	504,004
40 d.2	ZKNR C-2 0107-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły poz.37/0,60	m m	 38,750	
				RAZEM	38,750
41 d.2	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach poz.39	m ² m ²	 504,004	
				RAZEM	504,004
42 d.2	ZKNR C-2 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach [poz.38/0,20]*0,28	m ² m ²	 83,566	
				RAZEM	83,566
43 d.2	ZKNR C-2 0105-13	Dodatkowa warstwa siatki poz.40*3,0	m ² m ²	 116,250	
				RAZEM	116,250
44 d.2	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych 18,45*3+11,34+14,94+15,69*2+0,45 poz.38/0,20	m m m	 113,460 298,450	
				RAZEM	411,910
45 d.2	ZKNR C-2 0201-03	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm 2,9*[18,45-0,60] -2,18*1,88 3,9*15,69 -[2,0*0,60+[0,40+1,50]*1,40]	m ² m ² m ² m ² m ²	 51,765 -4,098 61,191 -3,860	
				RAZEM	104,998
46 d.2	ZKNR C-2 0201-02	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej 2,9*0,60 2,0*0,60+[0,40+1,50]*1,40	m ² m ² m ²	 1,740 3,860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	ZKNR C-2 d.2 0201-01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach	m ²	RAZEM	5,600
		[1,88+2,18*2]*0,20	m ²	1,248	
				RAZEM	1,248
48	ZKNR C-2 d.2 0203-01	Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m2	m ²		
		poz.45	m ²	104,998	
				RAZEM	104,998
49	ZKNR C-2 d.2 0107-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
		2,9+2,0+0,4+1,5	m	6,800	
				RAZEM	6,800
50	ZKNR C-2 d.2 0203-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		poz.45+poz.46	m ²	110,598	
				RAZEM	110,598
51	ZKNR C-2 d.2 0203-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.47	m ²	1,248	
				RAZEM	1,248
52	ZKNR C-2 d.2 0203-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m ²		
		poz.49*3,0	m ²	20,400	
				RAZEM	20,400
53	ZKNR C-2 d.2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
		18,45+1,5+1,9	m	21,850	
		poz.47/0,20	m	6,240	
				RAZEM	28,090
54	ZKNR C-2 d.2 0112-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod tynk silikatowy	m ²		
		poz.36+poz.37+poz.38	m ²	563,694	
		poz.45+poz.46+poz.47	m ²	111,846	
				RAZEM	675,540
55	ZKNR C-2 d.2 0112-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy : ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm	m ²		
		poz.54-poz.56	m ²	614,602	
				RAZEM	614,602
56	ZKNR C-2 d.2 0112-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy ; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm	m ²		
		poz.38+poz.47	m ²	60,938	
				RAZEM	60,938
57	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą	m ²		
		poz.54	m ²	675,540	
	balkony sufit	[[[3,5+2,56]/2]*[[0,4+1,02]/2]]*3	m ²	6,454	
		[[3,0+2,5]/2]*0,98*3	m ²	8,085	
				RAZEM	690,079
58	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową)	m ²		
		poz.57	m ²	690,079	
				RAZEM	690,079
59	KNR AT-08 d.2 0105-04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach z powłoką malarską	m ²		
		poz.43	m ²	116,250	
		poz.52	m ²	20,400	
				RAZEM	136,650
60	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	ogniomur	0,34*[4,40+0,30*4+10,0]	m ²	5,304	
		0,74*1,50	m ²	1,110	
		1,10*0,30	m ²	0,330	
		0,50*0,50	m ²	0,250	
	parapety	1,88*5*0,23	m ²	2,162	
		0,82*5*0,23	m ²	0,943	
		1,45*5*0,23	m ²	1,668	
		0,77*5*0,23	m ²	0,886	
		2,28*5*0,23	m ²	2,622	
		1,04*11*0,23	m ²	2,631	
				RAZEM	17,906
61	KNR 2-02 d.2 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynkowo-tytanową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27,99	m ²	27,990	
				RAZEM	27,990
62 d.2	KNR 2-02 0507-02 ogniomur	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cynku	m ²		
		0,42*[4,40+0,30*4+10,0]	m ²	6,552	
		0,82*1,50	m ²	1,230	
		1,10*0,38	m ²	0,418	
		0,50*0,58	m ²	0,290	
	parapety	1,88*5*0,31	m ²	2,914	
		0,82*5*0,31	m ²	1,271	
		1,45*5*0,31	m ²	2,248	
		0,77*5*0,31	m ²	1,194	
		2,28*5*0,31	m ²	3,534	
		1,04*11*0,31	m ²	3,546	
				RAZEM	23,197
63 d.2	KNR 4-01 0535-05 fi 100 fi 50	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		0,45+3,98+18,50+18,45	m	41,380	
		10,37	m	10,370	
				RAZEM	51,750
64 d.2	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z demontażu	m		
		poz.63	m	51,750	
				RAZEM	51,750
65 d.2	KNR 4-01 1212-05	Malowanie krat stalowych studzienek piwnicznych dwukrotnie farbą ftalową	m ²		
		1,20*0,8*5	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
66 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,35*2,20	m ²	2,970	
				RAZEM	2,970
67 d.2	wycena indywidualna	Usunięcie bluszczu z elewacji.	m ²		
		[2,55+2,5+1,2+1,0]*1,20	m ²	8,700	
		8,80*14,94*40%	m ²	52,589	
		5,7*14,94*60%	m ²	51,095	
		4,40*2,76*50%	m ²	6,072	
		11,50*15,69	m ²	180,435	
				RAZEM	298,891
68 d.2	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż anten telewizyjnych i satelitarnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.2	wycena indywidualna	Remont schodów do lokali	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		19,0*18,50	m ²	351,500	
		8,80*12,29	m ²	108,152	
		6,0*16,0+2,76*4,40	m ²	108,144	
		12,0*16,0	m ²	192,000	
				RAZEM	759,796
71 d.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,75,76,77,78,79,80)			
72 d.2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.70	m ²	759,796	
				RAZEM	759,796
73 d.2	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²		
		[2,6+2,5+5,7]*2,0	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
74 d.2	NNRNKB 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.		
		poz.70	m ² pow.	759,796	
				RAZEM	759,796
75 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,88*2,18*6 0,82*1,35*5 1,45*2,40*4 1,35*2,20 0,77*1,42*5 2,28*1,97*5 0,9*2,0*4 1,04*1,87*11 0,97*2,71*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	24,590 5,535 13,920 2,970 5,467 22,458 7,200 21,393 7,886	
				RAZEM	111,419
76	KNR 5-08 d.2 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 16,90*2+18,66+5,7+11,5+5,7*2+2,5*2	m m		
				86,060	
				RAZEM	86,060
77	KNR 5-08 d.2 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprzężającą na ścianie z cegły 8	szt. szt.		
				8,000	
				RAZEM	8,000
78	KNR 5-08 d.2 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 14,94*2+19,77*2	m m		
				69,420	
				RAZEM	69,420
79	KNR 5-08 d.2 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
80	KNR 5-08 d.2 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
81	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·		
				1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar · pomiar ·		
				3,000	
				RAZEM	3,000
83	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.32*0,02	m ³ m ³		
				12,519	
				RAZEM	12,519
3		Opaska betonowa			
84	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm [2,9+0,4+3,15+1,2+1,0+2,6+1,0+0,6+0,65+2,5+2,55+8,80+5,7+11,5]*0,7*0,15 -1,20*5*0,7*0,15	m ³ m ³ m ³		
				4,678 -0,630	
				RAZEM	4,048
85	KNR 2-31 d.3 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 45 cm poz.84/0,15	m ² m ²		
				26,987	
				RAZEM	26,987
86	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kłińca o frakcji 4-31 mm o grubości po zagęszczeniu 28 cm poz.85	m ² m ²		
				26,987	
				RAZEM	26,987
87	KNR 2-31 d.3 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.85	m ² m ²		
				26,987	
				RAZEM	26,987
88	KNR 4-01 d.3 0213-01	Wykonanie opaski betonowej poz.85	m ² m ²		
				26,987	
				RAZEM	26,987
89	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.85/0,7 0,7*5	m m m		
				38,553 3,500	
				RAZEM	42,053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.3	0108-09	10 km			
	0108-10	poz.84	m ³	4,048	
		poz.85*0,45	m ³	12,144	
				RAZEM	16,192