

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacje pionowe			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m ²		
		19.0*1.0	m ²	19.000	
		-0.40*0.80*9	m ²	-2.880	
				RAZEM	16.120
2	KNR 2-31 d.1 0502-06 analogia	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		19.0*1.0	m ²	19.000	
		-2.4*0.8*9	m ²	-17.280	
				RAZEM	1.720
3	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		[2.65*2+0.85*2+1.05*2]*1.0*0.17	m ³	1.547	
		-0.30*0.70*3	m ³	-0.630	
				RAZEM	0.917
4	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		19.0*1.0*1.72	m ³	32.680	
		[2.65*2+0.85*2+1.05*2]*1.0*1.67	m ³	15.197	
		<studzienki>-0.30*0.70*1.5*6	m ³	-1.890	
		-0.40*0.80*1.5*9	m ³	-4.320	
				RAZEM	41.667
5	KNR 2-01 d.1 0322-07	Azurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²		
		19.0*1.50	m ²	28.500	
		[2.65+0.85+1.05]*2*1.50	m ²	13.650	
				RAZEM	42.150
6	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.4	m ³	41.667	
		-poz.11*0.05	m ³	-5.253	
		<opaska>-[0.8*2+2.4]*0.13*0.14*9	m ³	-0.655	
		-[[2.65+0.85+1.05]*2*0.70*0.45]	m ³	-2.867	
				RAZEM	32.892
7	KNR 4-01 d.1 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		poz.11	m ²	105.064	
				RAZEM	105.064
8	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		[2.65*2+0.85*2+1.05*2]*1.84	m ²	16.744	
				RAZEM	16.744
9	KNR 4-01 d.1 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II -ściana piwnicy	m ²		
		poz.8	m ²	16.744	
				RAZEM	16.744
10	KNR AT-40 d.1 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m ²		
		poz.11	m ²	105.064	
				RAZEM	105.064
11	KNR 0-23 d.1 2612-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropian Styrodur Xps gr 5cm	m ²		
		[0.65*2*9+2.10*9+2.65*2+0.85*2+1.05*2+0.55*2*6+1.80*6]*1.84	m ²	105.064	
				RAZEM	105.064
12	KNR 2-02 d.1 0607-02 analogia	Izolacje z folii kubelkowej	m ²		
		[0.65*2*9+2.10*9]*1.90	m ²	58.140	
		[2.65+0.85+1.05]*2*1.90	m ²	17.290	
		[0.55*2*6+1.80*6]*1.90	m ²	33.060	
				RAZEM	108.490
13	KNR 2-02 d.1 0515-04	Zamontowanie listew nad folia kubelkową	m		
		0.65*2*9+2.10*9+2.65*2+0.85*2+1.05*2+0.55*2*6+1.80*6	m	57.100	
				RAZEM	57.100
14	KNR 4-01 d.1 0301-02 analogia	Wymiana ścian wpustów piwnicznych	m ³		
		[0.65*2+0.80]*1.50*0.25*9	m ³	7.088	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[0.55*2+0.70]*1.50*0.25*6	m³	4.050	
				RAZEM	11.138
15	wycena indywidualna	Renowacja krat piwnicznych / polegająca na prostowaniu, uzupełnieniu brakujących elementów, czyszczenie, miniowanie i malowanie olejno/9+6	szt		
			szt	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, wpusty piwniczne [0.40*2+0.80]*1.5*9 [0.65*2+1.06]*1.50*9 [0.30*2+0.70]*1.5*6 [0.55*2+1.80]*1.5*6	m² m² m² m² m²	 21.600 31.860 11.700 26.100	
				RAZEM	91.260
17	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III poz.4-poz.6 poz.11*0.05	m³ m³ m³	 8.775 5.253	
				RAZEM	14.028
18	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*0.07 poz.3 poz.8*0.02 poz.14	m³ m³ m³ m³ m³	 1.128 0.917 0.335 11.138	
				RAZEM	13.518
2		Izolacja pozioma			
19	KNR 0-26 d.2 0633-01	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie [19.0+2.65*2+0.85*2+1.05*2]*0.60 [18.70*2]*0.60	m² m² m²	 16.860 22.440	
	ściana zew ściana wew			RAZEM	39.300
3		Opaska			
20	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kłińca o frakcji 4-31 mm o grubości po zagęszczeniu 28 cm [2.65+0.85+1.05]*2*0.70 [0.80*2+2.10]*0.13*9	m² m² m²	 6.370 4.329	
				RAZEM	10.699
21	KNR 2-31 d.3 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.20	m² m²	 10.699	
				RAZEM	10.699
22	KNR 2-31 d.3 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [0.80*2+2.10]*0.13*9	m² m²	 4.329	
				RAZEM	4.329
23	KNR 2-31 d.3 0202-03 0202-04	Wykonanie opaski żwirowej poz.20-poz.22	m² m²	 6.370	
				RAZEM	6.370
24	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [2.65+0.85+1.05]*2+0.7*2*2	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
25	wycena indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych / polegająca na oczyścić z warstw malatur, zabezpieczyć przeciwgrzybiczenie i przeciwwilgociowo, oraz zagruntować pod farbę i pomalować / 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	wycena indywidualna	Renowacja drzwi metalowych / polegająca na oczyścić, uzupełnieniu ubytków oraz zagruntować pod farbę i pomalowanie / 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 0-19 d.4 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi wejściowych drewnianych pod tarasem 3.42*0.90	m² m²	 3.078	
				RAZEM	3.078

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
28	wycena indywidualna	Renowacja okien strychowych / poprzez oczyszczenie, zabezpieczenie przeciwegrybiczne i przeciwwilgociowe, uzupełnienie ubytków i pomalowanie / 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 0-19 d.4 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne drewniane o pow. do 1.0 m2 0.44*0.74*2 0.63*0.74*2 0.44*1.33*2 0.63*1.33*2	m ² m ² m ² m ²	 0.651 0.932 1.170 1.676	
				RAZEM	4.429
30	KNR 0-19 d.4 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne drewniane o pow. ponad 1.5 m2 1.10*2.18*1	m ² m ²	 2.398	
				RAZEM	2.398
31	wycena indywidualna	Renowacja krat okiennych / polegająca na prostowaniu, uzupełnieniu brakujących elementów, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie farbą olejną / 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
5		Szyby wentylacyjne			
32	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 [3.05+1.92]*2*21.0 [3.24+1.92]*2*21.0	m ² m ² m ²	 208.740 216.720	
				RAZEM	425.460
33	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.32	m ² m ²	 425.460	
				RAZEM	425.460
34	KNR 2-15 d.5 0205-04	Demontaż i ponowny montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową /x2/ 21.0*4	m m	 84.000	
				RAZEM	84.000
35	KNR 2-02 d.5 0510-05	Demontaż i ponowny montaż rur spustowe okrągłe o śr. 20 cm z blachy ocynkowanej /Rx2/ 21.0*3	m m	 63.000	
				RAZEM	63.000
36	KNR AT-05 d.5 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 20 m 2.57*21.0*2*2	m ² m ²	 215.880	
				RAZEM	215.880
37	KNR 2-02 d.5 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:32,33,34,35)			
38	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.32*0.02	m ³ m ³	 8.509	
				RAZEM	8.509
39	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*0.07 poz.3 poz.8*0.02 poz.14	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.128 0.917 0.335 11.138	
				RAZEM	13.518
6		Balkony			
40	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	front nr 1	4.40*[0.73*2+1.25]/3	m ²	3.975	
	front nr 2,3	3.78*0.95*2	m ²	7.182	
	front nr 4,5	[0.65*[2.0+1.70]/2]*2	m ²	2.405	
	front taras	0.65*3.65	m ²	2.373	
	tył nr 4,5,6	4.40*0.20*3	m ²	2.640	
	tył nr 1,2,3,	[[[4.4+3.42]/2]*[[1.0+1.40]/2]]*3	m ²	14.076	
	taras	4.42*0.20	m ²	0.884	
		[[[4.42+3.44]/2]*[[1.0+1.40]/2]]*3	m ²	14.148	
		3.50*3.06	m ²	10.710	
		0.90*0.90*0.5	m ²	0.405	
		1.35*0.9*0.5	m ²	0.608	
				RAZEM	59.406

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4-01 d.6 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podkład betonowy poz.40*0.12	m ³ m ³	 7.129	
				RAZEM	7.129
42	KNR 4-01 d.6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	front nr 1	[0.73*2+4.54]*0.25	m ²	1.500	
	front nr 2,3	[0.95*2+4.40]*0.33*2	m ²	4.158	
	front nr 4,5	[0.65+2.34]*0.33*2	m ²	1.973	
	front taras	[0.65*2+4.15]*0.33	m ²	1.799	
	tył nr 1,2,3	[4.42+1.20]*0.25*3	m ²	4.215	
	tył nr 4,5,6	[4.40+1.20]*0.25*3	m ²	4.200	
	taras	[2.20*2+1.35+0.90+3.50]*0.43	m ²	4.365	
				RAZEM	22.210
43	KNR 4-02 d.6 0234-02 analogia	Rozbiórka wpustu sciekowego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
44	d.6 wycena indy-widualna	Rozbiórka odpływu liniowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 d.6 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		11.0+11.25	m	22.250	
				RAZEM	22.250
46	KNR 4-02 d.6 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75 mm na ścianach budynku	m		
		6.70	m	6.700	
				RAZEM	6.700
47	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.010+3.90+17.74	m	23.650	
		0.60*3+1.10*3+2.40	m	7.500	
				RAZEM	31.150
48	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		[4.4+1.20]*3	m	16.800	
		[4.42+1.20]*3	m	16.860	
				RAZEM	33.660
49	KNR 0-23 d.6 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonu	m ²		
		poz.40	m ²	59.406	
				RAZEM	59.406
50	ZKNR C-2 d.6 0604-01	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa poz.40	m ² m ²	 59.406	
				RAZEM	59.406
51	ZKNR C-2 d.6 0604-03	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm poz.40	m ² m ²	 59.406	
				RAZEM	59.406
52	ZKNR C-2 d.6 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.40	m ² m ²	 59.406	
				RAZEM	59.406
53	ZKNR C-2 d.6 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej poz.40	m ² m ²	 59.406	
				RAZEM	59.406
54	ZKNR C-2 d.6 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m		
	front nr 1	4.40	m	4.400	
	front nr 2,3	[3.78+0.95]*2*2	m	18.920	
	front nr 4,5	[2.0+1.70+0.65*2]*2	m	10.000	
	front taras	[0.65+3.65]*2	m	8.600	
	tył nr 4,5,6	[0.20+1.40+3.42]*3	m	15.060	
	tył nr 1,2,3	[0.20+1.40+3.44]*3	m	15.120	
	taras	[2.2*2+3.50*2+0.90+1.35]*1	m	13.650	
				RAZEM	85.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	ZKNR C-2 d.6 0505-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2 poz.40	m ² m ²	 59.406	
				RAZEM	59.406
56	ZKNR C-2 d.6 0515-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm poz.54	m m	 85.750	
				RAZEM	85.750
57	ZKNR C-1 d.6 0305-01 analogia front taras taras	Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej grunt Ceresit BT 26 i membrana BT21 0.65*3.65 3.50*3.06 0.90*0.90*0.5 1.35*0.9*0.5	m ² m ² m ² m ²	 2.373 10.710 0.405 0.608	
				RAZEM	14.096
58	KNR 2-02 d.6 0607-02 analogia	Mata drenażowa + flizelina poz.57	m ² m ²	 14.096	
				RAZEM	14.096
59	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropian ekstrudowany - 4 cm poz.57	m ² m ²	 14.096	
				RAZEM	14.096
60	KNR 2-02 d.6 0607-02 analogia	Polistrudowa włóknina odsączająca poz.57	m ² m ²	 14.096	
				RAZEM	14.096
61	ZKNR C-2 d.6 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm-warstwa dociskowa poz.57	m ² m ²	 14.096	
				RAZEM	14.096
62	KNR 2-02 d.6 0507-01 front nr 1 tył nr 1,2,3 tył nr 4,5,6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan- cynku [0.73*2+4.54]*0.25 [4.42+1.20]*0.25*3 [4.40+1.20]*0.25*3	m ² m ² m ² m ²	 1.500 4.215 4.200	
				RAZEM	9.915
63	KNR 2-02 d.6 0507-02 front nr 2,3 front nr 4,5 front taras taras	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan- cynku [0.95*2+4.40]*0.33*2 [0.65+2.34]*0.33*2 [0.65*2+4.15]*0.33 [2.20*2+1.35+0.90+3.50]*0.43	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.158 1.973 1.799 4.365	
				RAZEM	12.295
64	KNR-W 2-02 d.6 0522-01 tył nr 4,5,6 tył nr 1,2,3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytancynku [4.40+1.20]*3 [4.42+1.20]*3	m m m	 16.800 16.860	
				RAZEM	33.660
65	KNR-W 2-02 d.6 0522-06	Lej spustowy , sztucer 100/80 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR-W 2-02 d.6 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr.50mm - montaż z gotowych elementów-system LORO 11.30+11.25+0.60*3+1.10*3+2.40	m m	 30.050	
				RAZEM	30.050
67	KNR-W 2-02 d.6 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr.75mm - montaż z gotowych elementów-system LORO 6.70	m m	 6.700	
				RAZEM	6.700
68	KNR-W 2-02 d.6 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr.100mm - montaż z gotowych elementów-system LORO 2.10+3.90+17.74	m m	 23.740	
				RAZEM	23.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 2-15 d.6 0212-01 analogia	Montaż wpustów ściekowy balkonowych fi 50 - system LORO	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNR 2-15 d.6 0212-01 analogia	Montaż wpustów ściekowy balkonowych fi 100 - system LORO	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
71	KNR 2-15 d.6 0212-01 analogia	Montaż wpustów ściekowy balkonowych fi 50 boczny- system LORO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01 d.6 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
	front nr 2,3	[3.78+0.95*2]*0.20*2	m ²	2.272	
	front nr 4,5	[0.65+2.0]*0.20*2	m ²	1.060	
	front taras	[0.65*2+3.65]*0.20	m ²	0.990	
	tył nr 4,5,6	[4.40+1.20]*1.10*3	m ²	18.480	
	tył nr 1,2,3	[4.42+1.20]*1.10*3	m ²	18.546	
	taras	[2.20*2+3.50+0.90+1.35]*1.10	m ²	11.165	
				RAZEM	52.513
73	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie balustrad z prętów prostych	m ²		
		poz.72	m ²	52.513	
				RAZEM	52.513
74	KNR 4-01 d.6 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
	front nr 1	[0.73*2+4.54]*1.10	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
75	KNR 4-01 d.6 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		poz.74	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
76	KNR 4-01 d.6 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- balustrada od wew. balkonu	m ²		
	front nr 2,3	[3.78+0.95*2]*0.90*2		10.224	
	front nr 4,5	[0.65+2.0]*0.90*2		4.770	
	front taras	[0.65*2+3.65]*0.90		4.455	
	taras	[2.20*2+3.50+0.90+1.35]*0.90		9.135	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.76A*20%	m ²	5.717	
				RAZEM	5.717
77	KNR 4-01 d.6 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły-balustrada od wew. balkonu	m ²		
		poz.76	m ²	5.717	
				RAZEM	5.717
78	KNR 4-01 d.6 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		poz.76A-poz.77	m ²	22.867	
				RAZEM	22.867
79	KNR 4-01 d.6 0701-08	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach-spodnia część plyty balkonu	m ²		
	front nr 1	4.40*[0.73*2+1.25]/3		3.975	
	front nr 2,3	3.78*0.95*2		7.182	
	front nr 4,5	[0.65*[2.0+1.70]/2]*2		2.405	
	front taras	0.65*3.65		2.373	
	tył nr 4,5,6	4.40*0.20*3		2.640	
	tył nr 1,2,3	[[[4.4+3.42]/2]*[[1.0+1.40]/2]]*3		14.076	
		4.42*0.20		0.884	
		[[[4.42+3.44]/2]*[[1.0+1.40]/2]]*3		14.148	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.79A*25%	m ²	11.921	
				RAZEM	11.921
80	KNR 4-01 d.6 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III -spodnia część płyty balkonu	m ²		
		poz.79	m ²	11.921	
				RAZEM	11.921
81	KNR 4-01 d.6 0713-04	Przecieranie istniejących tynków na stropach-spodnia część płyty balkonu	m ²		
		poz.79A-poz.80	m ²	35.762	
				RAZEM	35.762

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
82	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża- powierzchnie pionowe poz.76A+poz.79A	m ² m ²	 76.267	
				RAZEM	76.267
83	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą krzemianową poz.82	m ² m ²	 76.267	
				RAZEM	76.267
84	KNR-W 2-02 d.6 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową) poz.83	m ² m ²	 76.267	
				RAZEM	76.267
85	KNR 2-02 d.6 1220-04 front tył	Konstrukcje daszków jednospadowe-demontaż /Rx100%/ 3.53*1.0 1.60*1.0 6.30*0.50 2.0*1.0 4.40*1.20	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.530 1.600 3.150 2.000 5.280	
				RAZEM	15.560
86	KNR 2-02 d.6 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85)			
87	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km poz.40*0.02 poz.41*0.14 poz.76 poz.79	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.188 0.998 5.717 11.921	
				RAZEM	19.824
88	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.87	m ³ m ³	 19.824	
				RAZEM	19.824
7		Elewacja-tylnia			
89	KNR 0-23 d.7 2611-01 cokół gzyms cegl- ny ściana	Zmycie i oczyszczenie elewacji 9.41+3.18 17.20*0.49 9.93+197.03+1.92 -0.8*1.55*2 poz.112 -2.8*1.12*12 [2.8*2+1.12]*0.20*12	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.590 8.428 208.880 -2.480 111.884 -37.632 16.128	
				RAZEM	317.798
90	KNR 4-01 d.7 0701-05 cokół ściana	Zbicie tynków ścian zewnętrznych 9.41+3.18 [9.93+197.03+1.92-0.8*1.55*2]*50% poz.112*50% -2.8*1.12*12*50% [2.8*2+1.12]*0.20*12*50%	m ² m ² m ² m ² m ²	 12.590 103.200 55.942 -18.816 8.064	
				RAZEM	160.980
91	KNR 4-01 d.7 0722-02 ściana	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach [9.93+197.03+1.92-0.8*1.55*2]*50% poz.112*50% -2.8*1.12*12*50% [2.8*2+1.12]*0.20*12*50%	m ² m ² m ² m ² m ²	 103.200 55.942 -18.816 8.064	
				RAZEM	148.390
92	KNR 4-01 d.7 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia- nobetonów poz.90	m ² m ²	 160.980	
				RAZEM	160.980
93	KNR BC-03 d.7 0122-03 cokół	Tynki renowacyjny hydrofobowy Isonil Hard C-020 9.41+3.18	m ² m ²	 12.590	
				RAZEM	12.590
94	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża- powierzchnie pionowe poz.89	m ² m ²	 317.798	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	317.798
95	KNR 4-01 d.7 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR 4-01 d.7 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR 4-01 d.7 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
98	KNR 4-01 d.7 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - gzyms wieńczący	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
99	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą krzemianową poz.89	m ² m ²	317.798	
				RAZEM	317.798
100	KNR-W 2-02 d.7 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową) poz.99	m ² m ²	317.798	
				RAZEM	317.798
101	KNR AT-08 d.7 0105-04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach z powłoką malarską [6.02+5.60+3.70*2]*3.0	m ² m ²	57.060	
				RAZEM	57.060
102	KNR 4-01 d.7 0819-15 analogia parapety	Rozebranie podokienników ceramicznych 0.90*5*0.20 0.65*0.20 1.12*14*0.20 0.80*6*0.20 1.0*6*0.20 0.78*0.20	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0.900 0.130 3.136 0.960 1.200 0.156	
				RAZEM	6.482
103	KNR 2-02 d.7 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy poz.10	m ² m ²	105.064	
				RAZEM	105.064
104	KNR 2-02 d.7 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku [poz.102/0.20]*0.25	m ² m ²	8.103	
				RAZEM	8.103
105	KNR 19-01 d.7 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie [1.0+1.10+0.90+1.50*4]*1.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
106	KNR 19-01 d.7 0827-01 analogia	Spoinowanie murów-fugą kotwiącą 9.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
107	KNR 2-02 d.7 0120-09	Dodatek za zbrojenie spiralnymi prętami śrubowymi 6mm 9.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
108	KNR 2-02 d.7 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 17.20*18.0+3.7*16.25*2	m ² m ²	429.850	
				RAZEM	429.850
109	KNR 2-02 d.7 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,112)			
110	KNR 2-02 d.7 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej [1.45*2+2.0]*1.20	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[5.52+1.12+1.39]*0.06	m ²	0.482	
				RAZEM	0.482
119	KNR 4-01 d.8 0701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
		poz.114A*70%	m ²	150.879	
				RAZEM	150.879
120	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża- powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.114A	m ²	215.542	
				RAZEM	215.542
121	KNR 4-01 d.8 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia- nobetonów	m ²		
		poz.114A*70%	m ²	150.879	
		-poz.123	m ²	-6.682	
				RAZEM	144.197
122	KNR 4-01 d.8 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach	m ²		
		poz.114A*30%	m ²	64.663	
				RAZEM	64.663
123	KNR BC-03 d.8 0122-03 cokół	Tynki renowacyjny hydrofobowy Isonil Hard C-020	m ²		
		7.59*0.45	m ²	3.416	
		poz.117	m ²	3.266	
				RAZEM	6.682
124	TZKNBK IX d.8 tablica 54 a+ b gzyms pię- trowy wystr.archi- tek.	Czyszczenie ręczne detali architektonicznych z brudu i powłok malarskich	m ²		
		[5.52+5.55]*0.7	m ²	7.749	
		2.39*1.52	m ²	3.633	
		0.36*0.50*2	m ²	0.360	
		4.50*0.53	m ²	2.385	
		2.80*0.53*2	m ²	2.968	
		[0.46+0.70+0.53+0.62]*0.30	m ²	0.693	
		0.49+6.11+5.20+2.90+2.50+1.60+5.14+0.39+0.83+0.61+0.79+0.45+1.27+ 0.75+3.86	m ²	32.890	
		1.63+1.51+0.14*3+3.28+0.11*2+0.06*2+0.21+1.64	m ²	9.030	
		0.50*0.35*3	m ²	0.525	
		1.09*0.77	m ²	0.839	
		2.40*0.72	m ²	1.728	
				RAZEM	62.800
125	kalk. własna d.8	Renowacja detali architektonicznych (uzupełnienie detali architektonicznych zaprawą wapienno-piaskową modyfikowaną dodatkiem każeliny technicznej oraz podrzeźbienie zatartych detali elewacji frontowej)	m ²		
		poz.124*10%	m ²	6.280	
				RAZEM	6.280
126	kalk. własna d.8	Uzupełnienie detali architektonicznych	m ²		
		poz.124*90%	m ²	56.520	
				RAZEM	56.520
127	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą krzemianową	m ²		
		poz.114A+poz.124	m ²	278.342	
				RAZEM	278.342
128	KNR-W 2-02 d.8 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową)	m ²		
		poz.127	m ²	278.342	
				RAZEM	278.342
129	KNR AT-08 d.8 0105-04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierz- chniach z powłoką malarską	m ²		
		3.0*17.50	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
130	KNR 4-01 d.8 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		poz.132+poz.133	m ²	8.699	
				RAZEM	8.699
131	KNR 4-01 d.8 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR 2-02 d.8 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku [2.12+2.20+0.90*4]*0.25	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
133	KNR 2-02 d.8 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan- cynku [2.10*2+2.50]*0.33 4.90*2*0.46	m ² m ² m ²	2.211 4.508	
				RAZEM	6.719
134	KNR 2-02 d.8 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z tytan-cynku 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
135	KNR 2-02 d.8 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	wycena indy- d.8 widualna	Demontaz i montaż skrzynki gazowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	wycena indy- d.8 widualna	Posadzka ozdobna głównego wejścia – uzupełnić ubytki, przeczyszczyć, zaim- pregnować 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR 19-01 d.8 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie [0.8+0.9+1.20*3]*1.0	m ² m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
139	KNR 19-01 d.8 0827-01 analogia	Spoinowanie murów-fugą kotwiącą poz.138	m ² m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
140	KNR 2-02 d.8 0120-09	Dodatek za zbrojenie spiralnymi prętami śrubowymi 6mm poz.138	m ² m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
141	KNR 2-02 d.8 0923-03	Wymiana uszkodzonych lu brakujących podokienników ceramicznych / Rxwsp.2/ 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
9		Montaż nowej instalacji odgromowej - elewacje			
142	KNR 5-08 d.9 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
143	KNR 5-08 d.9 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 19.00*4	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
144	KNR 5-08 d.9 0611-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1.0 m w gruncie kat.III 19.00+17.50	m m	36.500	
				RAZEM	36.500
145	KNR 5-08 d.9 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
146	KNR-W 4-03 d.9 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas- kownik 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
147	KNR 5 d.9 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR 5 d.9 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
149	KNR 2-02 d.9 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m 23*19	m ² m ²	437.000	
				RAZEM	437.000

- 13 -

