

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ od ul. W. Nehringa				
1	d.1 wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika -opłata do ZDIUM- (0,5+14,42+0,5)*2,0 * 90 DNI	m ²		
		ZAJECIA CHODNIKA			
		(0.5+14.42+0.5)*2.0	m ²	30.840	
				RAZEM	30.840
2	d.1 kalk. własna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem ZDIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt		
	d.1 analiza indywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
d.1	1604-04				
		(0.50+14.42+0.50)*16.97	m ²	261.677	
				RAZEM	261.677
5	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych wysokości do 25 m	m ²		
d.1	1613-04				
		261.677	m ²	261.677	
				RAZEM	261.677
6	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
				RAZEM	0.000
7	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-04	Główna brama wejściowa			
		9.00*2.20	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
8	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01				
		261.677	m ²	261.677	
				RAZEM	261.677
9	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią (V kond. + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.)	m ²		
d.1	0832-04	Okna + drzwi			
		26*1.70*1.10+7*1.10*1.10+5*0.60*1.10+2.00*3.30	m ²	66.990	
				RAZEM	66.990
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki)	m ²		
d.1	0535-08				
		32*1.20*0.50	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
11	KNR-W 2-	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	02 0921-04	obmiar poz.powyżej			
		19.200	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
12	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku	m ²		
d.1	10507-02	Obmiar poz. powyżej			
		19.200	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
13	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymsy)	szt.		
d.1	10802-01	obmiar poz. 10*5szt/m2			
		33*3	szt.	99.000	
				RAZEM	99.000
14	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	10809-01	poz.powyżej			
		99	szt.	99.000	
				RAZEM	99.000
15	KNR 4-01	Montaż listwy z kołcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m		
d.1	0532-07 - analogia				
		33*1.2	m	39.600	
				RAZEM	39.600
16	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	10701-02	Szacunkowo 10% powierzchni muru			
		(14.42*16.97-66.990)*0.10	m ²	17.772	
				RAZEM	17.772

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 19-01 d.1 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym. 7 % powierzchni muru 177.720*0.07	m ²		
			m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
18	Cena prod d.1 HELIFIX analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg. technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej Również przeszycia na kondygnacji IV i poddasza - zgodnie z rysunkami w projekcie budowlanym 17.40*1.5	m		
			m	26.100	
				RAZEM	26.100
19	KNR 2-02 d.1 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerowa lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru 0.02*370.572	m ²		
			m ²	7.411	
				RAZEM	7.411
20	KNR 2-02 d.1 0817-01	Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach Szacunkowo = 10% powierzchni muru 0.10*177.720	m ²		
			m ²	17.772	
				RAZEM	17.772
21	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.powyżej 17.772	m ²		
			m ²	17.772	
				RAZEM	17.772
22	KNR 2-02 d.1 0910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia 17.772	m ²		
			m ²	17.772	
				RAZEM	17.772
23	KNR AT-07 d.1 0107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża + 10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia tylko tynkowana + 10% 177.720*1.10	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
24	KNR AT-26 d.1 0301-02 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknem o gr. 1 mm- Sto Level Combi 195.492	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
25	KNR AT-26 d.1 0301-02 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknem o gr. 1 mm 195.492	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
26	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - preparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%) 195.492	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
27	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej 195.492	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
28	KNR AT-08 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 3.00*(14.42-4.45)	m ²		
			m ²	29.910	
				RAZEM	29.910
29	KNR AT-08 d.1 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk) 29.910	m ²		
			m ²	29.910	
				RAZEM	29.910
30	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km 51.90*0.03+15.70*1.60*0.035	m ³		
			m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
31	d.1 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.436	m ³		
			m ³	2.436	
				RAZEM	2.436


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 REMONT GZYMSU DREWNIANEGO					
32	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Remont gzymsu dachowego. 0.80*14.42	m ²	11.536	
			m ²	RAZEM	11.536
33	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej Remont gzymsu dachowego 0.85*14.42	m ²	12.257	
			m ²	RAZEM	12.257
34	KNR-W 4- d.2 01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - Demontaż istniejących oraz wykonanie i montaż elementów konstrukcji wsporczej gzymsu: element-E1 -wspornik =5x20 -100 cm- przyjęto 50 %	szt.		
	analiza indywidualna				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 19-01 d.2 0406-05	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej gzymsu: element- -na uprzednio zamontowanych wspornikach	m		
	analiza indywidualna				
		14.42	m	14.420	
				RAZEM	14.420
36	TZKNBK d.2 XXIV 2405-01	Wykonanie haków ze stali do umocowania gzymsów elewacyjnych- cybant mocujący element regeneracja istniejących cybantów	szt.		
	analiza kalk. własna				
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
37	KNR 19-01 d.2 0419-08	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm promieniste powierzchni ponad 10,0 m ² -wykonanie i montaż obudowy deskowej gzymsu -element wraz z elementem detalu-	m ²		
	analiza indywidualna				
		0.80*14.42	m ²	11.536	
				RAZEM	11.536
38	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie nowego gzymsu o powierzchni ponad 1.0 m ² - prac na wysokości 10-20 m	m ²		
	z.sz. 2.2 9912-02				
		11.536	m ²	11.536	
				RAZEM	11.536
39	KNR-W 4- d.2 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
	+ KNR-W 4- 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-łącznie 4 warstwy	m ²		
		14.42*2.0	m ²	28.840	
				RAZEM	28.840
40	KNR 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		28.84	m ²	28.840	
				RAZEM	28.840
41	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		28.84	m ²	28.840	
				RAZEM	28.840
42		Demontaż ozdobnych kroksztynów przymocowanych do gzymsu drewnianego-kroksztyny dobre	szt		
	d.2 wycena indywidualna				
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
	0108-12				
		14.42*0.035+<inne>1.0	m ³	1.505	
				RAZEM	1.505
44		Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
	d.2 wycena indywidualna				
		1.505*1.1	t	1.656	
				RAZEM	1.656
3 ELEMENTY SZTUKATERII ELEWACJI FRONTOWEJ					
45	TZKNBK IX d.3 202-03	Kroksztyny gładkie o wym. 40x25x25 cm - wykonanie formy wieloklinowej-brakujące kroksztyny przy gzymsie drewnianym Krotność = 2	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
46	TZKNBK IX d.33206-03	Kroksztyny gładkie o wym. 40x25x25 cm - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych Krotność = 2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
47	TZKNBK IX d.33209-03	Kroksztyny gładkie o wym. 40x25x25 cm - montaż odlewów z materiałów szlachetnych Krotność = 2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
48	d.3 wycena indywidualna	Ponowny montaż kroksztynów zdemontowanych przy wymianie gzymsu drewnianego	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
49	TZKNBK IX d.30201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - element gzymsu Krotność = 2	model 0.5m		
		3.00	model 0.5m	3.000	
				RAZEM	3.000
50	TZKNBK IX d.30201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy Krotność = 2	model 0.5m		
		1	model 0.5m	1.000	
				RAZEM	1.000
51	TZKNBK IX d.30206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych Krotność = 2	m		
		(3.64+0.12+8.60+0.12+0.54+0.12+2.50+0.12+0.54+0.33+0.24)	m	16.870	
				RAZEM	16.870
52	TZKNBK IX d.30209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych Krotność = 2	m		
		16.870	m	16.870	
				RAZEM	16.870
53	TZKNBK IX d.33401-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie modelu Krotność = 2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
54	TZKNBK IX d.33404-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie odlewów gipsowych Krotność = 2	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
55	TZKNBK IX d.33407-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - montaż odlewów gipsowych Krotność = 2	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
56	TZKNBK IX d.35432-01	Oczyszczenie detali architektonicznych z brudu przy użyciu szczotek - analogia	szt.		
		136	szt.	136.000	
				RAZEM	136.000
57	TZKNBK IX d.33105-03	Wykonanie (uzupełnienie) detali architektonicznych	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
58	KNR 2-02 d.30910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia	m ²		
		(3.62+0.12+8.60+0.12+0.54+0.12+2.50+0.12+0.54+0.33+0.24)*1.25	m ²	21.063	
				RAZEM	21.063
59	KNR 2-02 d.30918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym - uzupełnienie	m		
		8% 0.08*309.807	m	24.785	
				RAZEM	24.785
4 REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ (tylnej i bocznej) + OCIEPLENIE					
60	KNR 2-02 d.41604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
		(0.50+14.42+2*1.00+4.20+0.50)*16.667	m ²	360.341	
				RAZEM	360.341

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.4		Czas pracy rusztowań grupy 2	r-g		
				RAZEM	0.000
62 d.4 202 1622a-01	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		360.341	m ²	360.341	
				RAZEM	360.341
63 d.4 1613-03	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
		360.341	m ²	360.341	
				RAZEM	360.341
64 d.4 0832-04	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią (V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.)	m ²		
		Okna + drzwi			
		20*1.10*1.70+8*1.10*0.60+5*0.50*1.20+2.10*1.00	m ²	47.780	
				RAZEM	47.780
65 d.4 0535-08	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (parapety)	m ²		
		42*0.55+<ogniomur>4.2*0.75	m ²	26.250	
				RAZEM	26.250
66 d.4 0701-01	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		Szacunkowo = 30% powierzchni ściany podwórzowej .			
		0.30*(14.42*16.67+4.20*14.11-47.780)	m ²	75.559	
				RAZEM	75.559
67 d.4 0828-01	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		obmiar szacunkowy			
		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
68 d.4	Cena prod	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej	m		
	HELIFIX				
	analiza indywidualna				
		1.50*4*18	m	108.000	
				RAZEM	108.000
69 d.4 0923-01	KNR 2-02	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerowa lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
	analiza				
	logia				
		Szacunkowo = 3% powierzchni muru			
		251.875*0.03	m ²	7.556	
				RAZEM	7.556
70 d.4 0807-01	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych (ściany) kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
		Szacunkowo: 30% powierzchni muru ściany podwórzowej			
		75.559	m ²	75.559	
				RAZEM	75.559
71 d.4 2611-01	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		obmiar cała ściana + 10% na ościeża			
		251.875*1.10	m ²	277.063	
				RAZEM	277.063
72 d.4 2612-09	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		14.42-1.00+4.2	m	17.620	
				RAZEM	17.620
73 d.4 2614-02	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		277.063	m ²	277.063	
				RAZEM	277.063
74 d.4 2612-08	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		42*(1.8+1.1+1.0)+16.66*3	m	209.580	
				RAZEM	209.580
75 d.4 0507-02	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm- z blachy z cynku - tylko obróbka	m ²		
		ściany szczytowej+parapety			
		26.25	m ²	26.250	
				RAZEM	26.250
76 d.4 1501-02	KNR 2-02	Jednokrotne gruntowanie (ściany) silikatowym środkiem gruntującym do tynków mineralnych Caparol Konzentrat 111 (10l) - analogia - powierzchnia całej ściany + 10%	m ²		
		251.875*1.10	m ²	277.063	
				RAZEM	277.063

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77	KNR AT-07 d.4 0107-01	Nanoszenie środka (ściany) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: tynk - analogia - powierzchnia jak w poz. powyżej 277.063	m ² m ²	 277.063	 277.063
78	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmo- cnionymi siloksami Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrz- nych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej 277.063	m ² m ²	 277.063	 277.063
79	KNR AT-08 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- wierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji podwórzowej 3.00*(14.42+2.00-3.456)	m ² m ²	 38.892	 38.892
80	KNR AT-08 d.4 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk) 38.892	m ² m ²	 38.892	 38.892
81	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 16.0	m m	 16.000	 16.000
82	KNR-W 2- d.4 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z TYTAN CYNK 16.0	m m	 16.000	 16.000
83	KNR 4-01 d.4 0528-05 analogia	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy z cynku 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
84	KNR 4-01 d.4 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych i ceglanych 40*1.0	m m	 40.000	 40.000
85	KNR 4-01 d.4 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2-NOWE PARA- PETY BETONOWE 40.0	miejsc miejsc	 40.000	 40.000
86	KNR-W 2- d.4 02 0921-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 40.0*0.30	m ² m ²	 12.000	 12.000
87	KNR 4-04 d.4 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie <elewacja od podworka> 17.0	m m	 17.000	 17.000
88	KNR 4-04 d.4 0901-01 analogia	Ogrodzenia z siatki z przesel przenośnych -tylko materiał wykorzystanie 30% 17.0	m m	 17.000	 17.000
89	KNR 4-04 d.4 0901-04 analogia	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie 17.0	m m	 17.000	 17.000
90	KNR 4-01 d.4 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość 19 km 5.84	m ³ m ³	 5.840	 5.840
91	d.4 wycena indy- widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 5.84	m ³ m ³	 5.840	 5.840
5DZIERŻAWA TERENU OD STRONY PODWORZA					RAZEM 5.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	d.5 wycena indywidualna	Dzierżawa terenu od strony podworza od Gminy Wrocław	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000


 Andrzej Walkiewicz
 Inspektor Nadzoru
 nr upr 177/91/UW DOS/80/0209/08