

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ				
d.1	cena zakładowa cena zakładowa	Koszt zajęcia chodnika+projekt	m <sup>2</sup>		
		(0.50+16.15+0.50)*2.50	m <sup>2</sup>	42.875	
				RAZEM	42.875
2	cena zakładowa cena zakładowa	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 d.1 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m <sup>2</sup>		
		(0.50+16.15+0.50)*23.00	m <sup>2</sup>	394.450	
				RAZEM	394.450
4	KNR 2-02 d.1 1613-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m	m <sup>2</sup>		
		394.45	m <sup>2</sup>	394.450	
				RAZEM	394.450
5	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1	f-g		
				RAZEM	0.000
6	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Główna brama wejściowa. 2.5*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.500	
				RAZEM	5.500
7	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		394.450	m <sup>2</sup>	394.450	
				RAZEM	394.450
8	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią (VI kond + V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi 4.00*1.90+38*2.05*1.15+8*1.20*1.00+6*1.20*1.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	115.425	
				RAZEM	115.425
9	KNNR-W 3 d.1 1201-02	Oczyszczenie ścierne murów z cegły z wystrojem architektonicznym obmiar: ściana - otwory okienne i drzwiowe 16.15*23.00-115.425	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.025	
				RAZEM	256.025
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymśy, balkony, naczółki) <parapety> 26*1.20*0.25 <nad drzwiami wejściowymi>(2.2+2.2+3.4)*0.45 <gzymśy> 15.95*0.55+(3.45*0.45)*2+(1.35*0.50)*4+(2.35*0.5)*4+(3.5*0.5)*4 <gzymśy na elewacji między oknami>(1.5*0.45)*10 <opierzenie na gzymśie> 1.2*0.65*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.800	
			m <sup>2</sup>	3.510	
			m <sup>2</sup>	26.278	
			m <sup>2</sup>	6.750	
			m <sup>2</sup>	1.560	
				RAZEM	45.898
11	KNR-W 2- d.1 02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy obmiar poz.10 45.898	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.898	
				RAZEM	45.898
12	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku obmiar poz. 10 45.898	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.898	
				RAZEM	45.898
13	KNR 5-08 d.1 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymśy) obmiar poz.10*5szt/m2 45.898*5	szt.		
			szt.	229.490	
				RAZEM	229.490
14	KNR 5-08 d.1 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. poz.13 197.000	szt.		
			szt.	197.000	
				RAZEM	197.000
15	KNR 4-01 d.1 0532-07 - analogia	Montaż listwy z kolcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m		
		5*15.64+6*3.00	m	96.200	
				RAZEM	96.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 19-01 d.10803-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach o pow. 1 m2 w jednym miejscu Kondygnacja przyziemia + poddasze Przyjęt szacunkowo - poz.9*20% 0.20*256.025	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.205	
				RAZEM	51.205
17	KNR 4-01 d.10701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 Szacunkowo 10% powierzchni z poz. 9 0.10*256.025	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.603	
				RAZEM	25.603
18	KNR 19-01 d.10825-02	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tym nku półszlachetnym (barwionym)-bonie poziome 21.5	m		
			m	21.500	
				RAZEM	21.500
19	KNR 19-01 d.10823-05 analiza indywidualna	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm-odtworzenie lokalnie skorodowanych opasek- materiały systemu StuckoPlan STW Stuckoplan-drobnoziarnisty -szpachlowanie wykańczające; 29.50	m		
			m	29.500	
				RAZEM	29.500
20	TZKNBK IX d.10201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - element D1 3.00	model 0.5m model 0.5m		
			model 0.5m model 0.5m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	TZKNBK IX d.10201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy 1	model 0.5m model 0.5m		
			model 0.5m model 0.5m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	TZKNBK IX d.10206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych (3.64+0.12+8.60+0.12+0.54+0.12+2.50+0.12+0.54+0.33+0.24)	m		
			m	16.870	
				RAZEM	16.870
23	TZKNBK IX d.10209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych 16.870	m		
			m	16.870	
				RAZEM	16.870
24	KNR 19-01 d.10828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym. 15% powierzchni z poz.9 0.15*273.507	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.026	
				RAZEM	41.026
25	analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie pretów zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu prętami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie pretów zbrojonych 95.5	m		
			m	95.500	
				RAZEM	95.500
26	KNR 2-02 d.10923-01 analiza	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 8% powierzchni z poz. 9 0.08*95.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.640	
				RAZEM	7.640
27	KNR 2-02 d.10817-01	Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach Szacunkowo = 10% powierzchni z poz.9 0.10*273.507	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.351	
				RAZEM	27.351
28	KNR 4-01 d.10704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.25 27.351	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.351	
				RAZEM	27.351
29	KNR 2-02 d.10910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia 27.351	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.351	
				RAZEM	27.351
30	KNR 2-02 d.10918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym - uzupełnienie 8% z poz. 9 0.08*265.116	m		
			m	21.209	
				RAZEM	21.209
31	TZKNBK IX d.15421-23 analogia	Oczyszczenie rozet sufitowych eliptycznych o rysunku średnio złożonym i dłuższej średnicy 125-150 cm - zdjęcie farby emulsyjnej- Podniebienie balkonu na 1 pietrze	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	TZKNBK IX d.15406-19 uwaga p.tab- licą	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku złożonym 35-40 cm - zdjęcie farby emulsyjnej (materiał szlachetny)	m		
		25.50	m	25.500	
				RAZEM	25.500
33	TZKNBK IX d.15432-07	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i powierzchni 0.25-0.50 m2 - zdjęcie farby emulsyjnej-balkony 6*2	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
34	TZKNBK IX d.15405-19 uwaga p.tab- licą	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 35-40 cm - zdjęcie farby emulsyjnej (materiał szlachetny)-przy gzymsie	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
35	TZKNBK IX d.15435-11 uwaga p.tab- licą	Oczyszczenie kroksztynów o rysunku złożonym i wymiarach - zdjęcie farby emulsyjnej (materiał szlachetny)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	TZKNBK IX d.15427-03	Oczyszczenie wieńców o rysunku złożonym i średnicy do 50 cm - zdjęcie farby emulsyjnej-balkony 7*3	szt.		
			szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
37	TZKNBK IX d.15416-15	Oczyszczenie rozetek okrągłych o rysunku złożonym i średnicy 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej-balustrada balkonów (8+8)*3	szt.		
			szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
38	TZKNBK IX d.10201-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obramowanie okien - wykonanie modelu 1.7+1.3+1.7+2*1.5	model 0.5m model 0.5m		
				7.700	
				RAZEM	7.700
39	TZKNBK IX d.10201-06	Obramienia okien - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy 7.7	model 0.5m model 0.5m		
				7.700	
				RAZEM	7.700
40	TZKNBK IX d.10206-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obramowanie okien - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - 12*(1.9+1.3+1.9)	m		
			m	61.200	
				RAZEM	61.200
41	TZKNBK IX d.10207-06	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów gipsowych 61.20	m		
			m	61.200	
				RAZEM	61.200
42	TZKNBK IX d.13601-03	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie modelu Naczółki nadokienne, półkoliste 6 kondygnacji 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43	TZKNBK IX d.13603-03	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie formy klejowej Naczółki nadokienne, półkoliste 6 kondygnacji 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
44	TZKNBK IX d.13606-03	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych Naczółki nadokienne, półkoliste 6 kondygnacji 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	TZKNBK IX d.13609-03	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - montaż odlewów z materiałów szlachetnych Naczółki nadokienne, półkoliste 6 kondygnacji 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	TZKNBK IX d.13601-01	Konsole i kartusze podokienne na 1 i 2 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 50x20x80 cm - wykonanie modelu 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	TZKNBK IX d.13603-01	Konsole i kartusze podokienne na 1 i 2 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 50x20x80 cm - wykonanie formy klejowej	szt. 3	3.000 RAZEM	3.000
48	TZKNBK IX d.13606-01	Konsole i kartusze podokienne na 1 i 2 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 50x20x80 cm - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych	szt. 10	10.000 RAZEM	10.000
49	TZKNBK IX d.13609-01	Konsole i kartusze podokienne na 1 i 2 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 50x20x80 cm - montaż odlewów z materiałów szlachetnych	szt. 10	10.000 RAZEM	10.000
50	TZKNBK IX d.10301-03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie modelu Pilastry VI kondygnacji i poddasza	model 0.5m 9	9.000 RAZEM	9.000
51	TZKNBK IX d.10303-03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie formy klejowej Pilastry VI kondygnacji i poddasza	m 7*4.50	31.500 RAZEM	31.500
52	TZKNBK IX d.10306-03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych Pilastry VI kondygnacji i poddasza	m 31.500	31.500 RAZEM	31.500
53	TZKNBK IX d.10309-03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych	m 31.500	31.500 RAZEM	31.500
54	KNR AT-07 d.10107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia jak w poz. 9 + 10%	m <sup>2</sup> 256.025*1.10	281.628 RAZEM	281.628
55	KNR 4-01 d.10722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach, loggiach i balkonach Powierzchnia jak w poz. 9 + ościeża 10%	m <sup>2</sup> 256.025*1.10	281.628 RAZEM	281.628
56	NNRNKB d.1202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - aparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%)	m <sup>2</sup> 256.025*1.10	281.628 RAZEM	281.628
57	KNR 2-02 d.11505-10	Dwukrotne malowanie (ściany + ościeża + 10%) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Sylitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia	m <sup>2</sup> 256.025*1.10	281.628 RAZEM	281.628
58	KNR AT-08 d.10101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej.	m <sup>2</sup> (3.00*16.15-6*1.50*1.50-3.00*1.90)*1.20	35.100 RAZEM	35.100
59	KNR AT-08 d.10103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk)	m <sup>2</sup> obmiar poz.49	35.100 RAZEM	35.100
60	KNR 4-01 d.10108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość 19 km	m <sup>3</sup> 51.90*0.03+15.70*1.60*0.035	2.436 RAZEM	2.436
61	d.1 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	t 2.436*1.3	3.167 RAZEM	3.167
2.REMONT NAWIERZCHNI 3 BALKONÓW elewacji od ulicy					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
62	KNR 4-04 d.20504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		6.45*1.3*3	m <sup>2</sup>	25.155	
				RAZEM	25.155
63	KNR 4-04 d.20504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		25.155	m <sup>2</sup>	25.155	
				RAZEM	25.155
64	KNR 4-01 d.20351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m <sup>2</sup>		
		20% powierzchni powyżej	m <sup>2</sup>	5.031	
		25.155*0.20		RAZEM	5.031
65	KNR 19-01 d.20320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
		poz. powyżej	m <sup>2</sup>	5.031	
		5.031		RAZEM	5.031
66	KNR-W 4- d.201 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		- cała nawierzchnia	m <sup>2</sup>	25.155	
		25.155		RAZEM	25.155
67	KNR 2-02 d.21102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz. powyżej	m <sup>2</sup>	25.155	
		25.155		RAZEM	25.155
68	KNR 4-01 d.20535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierek	m <sup>2</sup>		
		<parapet>(6.45+1.3+1.3)*0.45*3	m <sup>2</sup>	12.218	
		<opierzenie dolne balkonu> (6.45+1.3+1.3)*0.25*3	m <sup>2</sup>	6.788	
				RAZEM	19.006
69	KNR 2-02 d.20507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		poz. powyżej	m <sup>2</sup>	19.006	
		19.006		RAZEM	19.006
70	KNR-W 2- d.202 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		- cała nawierzchnia	m <sup>2</sup>	25.155	
		25.155		RAZEM	25.155
71	KNR 2-02 d.21106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m <sup>2</sup>		
		cała nawierzchnia	m <sup>2</sup>	25.155	
		25.155		RAZEM	25.155
72	KNR 2-02 d.21106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m <sup>2</sup>		
		poz. powyżej	m <sup>2</sup>	21.600	
		krotność 2		RAZEM	21.600
		Krotność = 2			
		21.600		RAZEM	21.600
73	KNR 2-02 d.21106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		21.600	m <sup>2</sup>	21.600	
		21.600		RAZEM	21.600
74	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		12.480	m <sup>2</sup>	12.480	
		12.480		RAZEM	12.480
75	KNR 0-12 d.21118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		Cała nawierzchnia	m <sup>2</sup>	21.600	
		21.600		RAZEM	21.600
76	KNR 0-12 d.21119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		(6.45+1.3+1.3+6.45)*3	m	46.500	
		46.500		RAZEM	46.500
77	KNR 19-01 d.20801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		3*(6.45+6.45+1.3+1.3)*1.0	m <sup>2</sup>	46.500	
		46.500		RAZEM	46.500
78	KNR 4-01 d.20703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		3*(1.3+6.45+1.3)*3	m	81.450	
		81.450		RAZEM	81.450

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNR 2-02 d.21505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silitar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie wewnętrzne balkonów Krotność = 2 3*(6.45+1.3+1.3)*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.430	5.430
				RAZEM	5.430
80	KNR-W 4- d.202 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
81	KNR 4-01 d.20535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*13.0	m m	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
82	KNR 2-02 d.20511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku 25.080	m m	25.080	25.080
				RAZEM	25.080
83	wycena indywidualna	Wykonanie podwyższenia balustrad ceglanych z pretów metalowych, wykonanie w warsztacie balustrad metalowych . montaż+malowanie (6.45+1.3+1.3)*3	m m	27.150	27.150
				RAZEM	27.150
84	wycena indywidualna	Rozebranie zadaszania metalowego balkonu III piętro 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-01 d.20108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 19 km 11.170*0.3+1.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.591	4.591
				RAZEM	4.591
86	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 4.591*1.25	t t	5.739	5.739
				RAZEM	5.739
<b>3 Wymiana gzymsu drewnianego</b>					
87	KNR 19-01 d.30419-08 analiza indywidualna	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm promiennej powierzchni ponad 10,0 m <sup>2</sup> -wykonanie i montaż obudowy deskowej gzymsu E-2 -element-E-2.1 wraz z elementem detalu-E-2.2 16.02*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.418	14.418
				RAZEM	14.418
88	KNR 4-01 d.30627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi Remont gzymsu dachowego 14.418	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.418	14.418
				RAZEM	14.418
89	kalk. własna	Renowacja istniejących masywnych końcówek o dł. L=0,60 m x2 odcinki gzymsu --przyjęto 100 % całkowitej pow. ; 0.7+0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
90	KNR AT-26 d.30304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie 1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
91	KNR AT-26 d.30301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża 1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
92	KNR AT-26 d.30301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm 1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
93	KNR-W 4- d.301 0518-04 + KNR-W 4- 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-łącznie 4 warstwy 16.50*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.500	16.500
				RAZEM	16.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	KNR-W 2- d.302 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		16.50	m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
95	KNR 4-01 d.30533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		16.50*0.6	m <sup>2</sup>	9.900	
				RAZEM	9.900