

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ (z REMONTEM BALKONÓW) I PODWÓRZOWEJ (z REMONTEM BALKONÓW i OCIEPLENIEM) oraz HYDROIZOLACJA PIWNIC (w granicach działki budowlanej) w ISTNIEJĄCYM (zbudowanym na początku XX wieku) BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM (KAMIENICA MIESZCZAŃSKA) - kategoria budynku XIII - poł. we Wrocławiu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 102</b>					
<b>1 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ</b>					
1	cena zakładowa	Koszt zajęcia chodnika	m <sup>2</sup>		
d.1	cena zakładowa	(0.50+16.05+0.50)*2.50	m <sup>2</sup>	42.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.625</b>
2	cena zakładowa	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt		
d.1	cena zakładowa	4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-04	(0.50+16.05+0.50)*21.11	m <sup>2</sup>	359.926	
				<b>RAZEM</b>	<b>359.926</b>
4	KNRZ 2-02	koszt pracy rusztowań modułowych (przestrzennych) o wysokości do 40 m, dla kompletu 900 m3 i czasu wynajmu do 21 dni	kpl		
d.1	3002-0201	Krotność = 3 359.926/900.000	kpl	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
5	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1506-02	402.146	m <sup>2</sup>	402.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>402.146</b>
6	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
d.1	1614-04	Główna brama wejściowa. 9.00*2.20	m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
7	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1622a-01	359.926	m <sup>2</sup>	359.926	
				<b>RAZEM</b>	<b>359.926</b>
8	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią (VI kond + V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.)	m <sup>2</sup>		
d.1	0832-04	Okna + drzwi 92.349	m <sup>2</sup>	92.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.349</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki)	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	21.762	m <sup>2</sup>	21.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
10	KNR-W 2-	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0921-04	obmiar poz. powyżej 21.762	m <sup>2</sup>	21.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
11	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0507-02	Obmiar poz. powyżej 21.762	m <sup>2</sup>	21.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
12	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głąb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymsy)	szt.		
d.1	0802-01	obmiar poz.10*5szt/m2 39.360*5*0.93	szt.	183.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.024</b>
13	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	0809-01	poz.13 197.000	szt.	197.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.000</b>
14	KNR 4-01	Montaż listwy z kolcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m		
d.1	0532-07 - analogia	40.455	m	40.455	

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>40.455</b>
15	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 Szacunkowo 20% powierzchni muru 254.681*0.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.936</b>
16	KNR 19-01 d.1 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym. 35% powierzchni z poz.powyżej 0.35*50.936	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.828</b>
17	Cena prod d.1 HELIFIX analiza In- dywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg. technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej Również przeszycia na kondygnacji IV i poddasza - zgodnie z rysunkami w projekcie budowlanym 53.382	m		
			m	53.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.382</b>
18	KNR 2-02 d.1 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru 254.681*0.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.094</b>
19	KNR 2-02 d.1 0817-01	Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach Szacunkowo = 30% powierzchni muru 254.681*0.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.404</b>
20	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.powyżej 76.404	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.404</b>
21	KNR 2-02 d.1 0910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia 76.404	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.404</b>
22	TZKNBK IX d.1 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych 3*14.50	m		
			m	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
23	KNR AT-07 d.1 0107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia tylko tynkowana + 10% 254.681*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.149</b>
24	KNR 4-01 d.1 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach,loggiach i balkonach Powierzchnia - jak poz. powyżej 280.149	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.149</b>
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - aparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%) 280.149	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.149</b>
26	KNR AT-08 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 3.00*17.05-5*2.00*1.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.150</b>
27	KNR AT-08 d.1 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinananej, pilowanej, przecinanej - analogia (tynk) 38.150	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.150</b>
28	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Remont gzymsu dachowego. 0.75*17.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.125</b>
29	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk Remont gzymsu dachowego. 1.20*15.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	

## 3. Kosztorys, ul.Sienkiewicza 102- grudzień 2023r KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3 ELEMENTY SZTUKATERII ELEWACJI FRONTOWEJ</b>					
60	TZKNBK IX d.3 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - element D1, D2, D3, D4 3.00	model 0.5m model 0.5m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
61	TZKNBK IX d.3 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy element D1, D2, D3, D4 Krotność = 4 1	model 0.5m  model 0.5m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	TZKNBK IX d.3 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych 33.740	m  m	33.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.740</b>
63	TZKNBK IX d.3 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych 33.740	m  m	33.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.740</b>
64	KNR 4-01 d.3 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spodach balkonów 1.44*4.28*1.10	m2  m2	6.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.780</b>
65	KNR 19-01 d.3 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - spody balkonów 1.44*4.28*1.10	m2  m2	6.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.780</b>
66	TZKNBK IX d.3 3401-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie modelu 5	szt.  szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
67	TZKNBK IX d.3 3404-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie odlewów gipsowych 8	szt.  szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
68	TZKNBK IX d.3 3407-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - montaż odlewów gipsowych 8	szt.  szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
69	TZKNBK IX d.3 5432-01	Oczyszczenie detali architektonicznych z brudu przy użyciu szczotek - analogia ( tralki balkonu + płyciny + półkolumnki + postacie nad oknami) 136	szt.  szt.	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
70	TZKNBK IX d.3 3105-03	Wykonanie (uzupełnienie) detali architektonicznych poz. powyżej 16	szt.  szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
71	KNR 2-02 d.3 0910-01	Tynki zewn.szlachetne gładzone wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - ściany i ościeża(10%) 52.60*1.10	m2  m2	57.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.860</b>
72	KNR 2-02 d.3 0910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia (3.62+0.12+8.60+0.12+0.54+0.12+2.50+0.12+0.54+0.33+0.24)*1.25	m2  m2	21.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.063</b>
73	KNR 2-02 d.3 0918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym - uzupełnienie 8% 0.08*265.116	m  m	21.209	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.209</b>
74	TZKNBK IX d.3 0201-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obramowanie okien - wykonanie modelu 1.7+1.3+1.7+2*1.5	model 0.5m model 0.5m	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
75	TZKNBK IX d.3 0201-06	Obramienia okien - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy 7.7	model 0.5m model 0.5m	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>

## 3. Kosztorys, ul.Sienkiewicza 102- grudzień 2023r KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
76	TZKNBK IX d.3 0206-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obramowanie okien - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - 24*(1.7+1.3+1.7+2*1.5)	m		
			m	184.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.800</b>
77	TZKNBK IX d.3 3601-03	Płyciny barierki balkonów 1,2 i 3 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie modelu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
78	TZKNBK IX d.3 3603-03	Płyciny barierki balkonów na 1,2 i 3 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie formy klejowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
79	TZKNBK IX d.3 3606-03	Płyciny barierki balkonów na 1,2 i 3 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
80	TZKNBK IX d.3 3609-03	Płyciny barierki balkonów na 1, 2 i 3 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - montaż odlewów z materiałów szlachetnych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4 HYDROIZOLACJA POZIOMA I PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH</b>					
81	KNR 4-01 d.4 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		161.70*0.30	m	48.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.510</b>
82	KNR 0-26 d.4 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach W piwnicznych ścianach wewnętrznych fundamentowych wymiary zgodnie z rysunkiem w projekcie budowlanym ---IZOLACJA PRZECIWWODNA POZIOMA---	m <sup>2</sup>		
		161.70*0.30	m <sup>2</sup>	48.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.510</b>
83	KNR 0-26 d.4 0635-08	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		161.70*0.30	m <sup>2</sup>	48.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.510</b>
84	KNR 2-02 d.4 1501-02	Jednokrotne gruntowanie (ściany) silikatowym środkiem gruntującym do tynków mineralnych Caparol Konzentrat 111 (10) - analogia - powierzchnia całej ściany	m <sup>2</sup>		
		48.510	m <sup>2</sup>	48.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.510</b>
85	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej	m <sup>2</sup>		
		48.510	m <sup>2</sup>	48.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.510</b>
86	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		Gruz tynków	m <sup>3</sup>	12.825	
		42.750*0.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.825</b>
87	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14	m <sup>3</sup>	12.825	
		Krotność = 14	m <sup>3</sup>	12.825	
		12.825			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.825</b>
88	d.4 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
		12.825	m <sup>3</sup>	12.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.825</b>
<b>5 REMONT NAWIERZCHNI 2 BALKONÓW I TARASU NAD WYKUSZEM elewacji frontowej</b>					
89	KNR 4-04 d.5 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		3*3.50*1.20	m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
90	KNR 4-01 d.5 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m <sup>2</sup>		
		20% powierzchni powyżej	m <sup>2</sup>	2.520	
		12.600*0.20			

## 3. Kosztorys, ul.Sienkiewicza 102- grudzień 2023r KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 19-01 d.5 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej 2.520	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.520
			m <sup>2</sup>	2.520	
92	KNR-W 4- d.5 01 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.520
			m <sup>2</sup>	12.600	
93	KNR 2-02 d.5 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- tarte na ostro poz. powyżej 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.600
			m <sup>2</sup>	12.600	
94	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierek 4.960	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.600
			m <sup>2</sup>	4.960	
95	KNR 2-02 d.5 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej 4.960	m <sup>2</sup>	RAZEM	4.960
			m <sup>2</sup>	4.960	
96	KNR-W 2- d.5 02 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia Krotność = 2 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	4.960
			m <sup>2</sup>	12.600	
97	KNR 2-02 d.5 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.600
			m <sup>2</sup>	12.600	
98	KNR 2-02 d.5 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej krotność 2 Krotność = 2 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.600
			m <sup>2</sup>	12.600	
99	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.600
			m <sup>2</sup>	12.600	
100	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.600
			m <sup>2</sup>	12.600	
101	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 12.600	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.600
			m <sup>2</sup>	12.600	
102	KNR 19-01 d.5 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemen- towo-wapiennej do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 7.142	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.142
			m <sup>2</sup>	7.142	
103	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 3*2*3.50	m	RAZEM	21.000
			m	21.000	
104	KNR 4-01 d.5 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 3*(2.50+0.50)	m	RAZEM	9.000
			m	9.000	
105	KNR 2-02 d.5 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) po- wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie wewnętrzne balkonów Krotność = 2 3*1.60*0.65*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	6.240
			m <sup>2</sup>	6.240	
106	KNR-W 4- d.5 02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	6.240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
107	KNR 4-01 d.5 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*12,54	m m	25.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.080</b>
108	KNR 2-02 d.5 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej 25.080	m m	25.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.080</b>
109	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.590	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.590</b>
110	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 Krotność = 14 2.590	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.590</b>
111	d.5 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 2.590	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.590</b>
<b>6 REMONT 6 BALKONÓW elewacji podwórzowej</b>					
112	KNR 4-04 d.6 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 6*3,35*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.150</b>
113	KNR 4-01 d.6 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 20% powierzchni powyżej 30.150*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.030</b>
114	KNR 19-01 d.6 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej 6.030	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.030</b>
115	KNR-W 4- d.6 01 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.150</b>
116	KNR 2-02 d.6 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz. powyżej 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.150</b>
117	KNR 4-01 d.6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierok 6.030	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.030</b>
118	KNR 2-02 d.6 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej 6.030	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.030</b>
119	KNR-W 2- d.6 02 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia Krotność = 2 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.150</b>
120	KNR 2-02 d.6 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.150</b>
121	KNR 2-02 d.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej krotność 2 Krotność = 2 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.150</b>

## 3. Kosztorys, ul.Sienkiewicza 102- grudzień 2023r KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
122	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 30.150*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 33.165	30.150 33.165
123	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 30.150	30.150 30.150
124	KNR 0-12 d.6 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 30.150	30.150 30.150
125	KNR 19-01 d.6 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu 9.008	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.008	9.008 9.008
126	KNR 0-12 d.6 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 23.460	m m	RAZEM 23.460	23.460 23.460
127	KNR 4-01 d.6 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 15.64	m m	RAZEM 15.640	15.640 15.640
128	KNR 2-02 d.6 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie płyt balkonowych Krotność = 2 30.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 30.150	30.150 30.150
129	KNR 0-25 d.6 0101-03	Mycie stalowych konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - barierki zewnętrzne - wszystkie elementy stalowe 26.864	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.864	26.864 26.864
130	KNR 0-25 d.6 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni C - barierki zewnętrzne analogicznie - obmiar poz.powyżej 26.864	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.864	26.864 26.864
131	KNR 0-25 d.6 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - zabezpieczenie antykorozyjne barierek - obmiar poz.powyżej 26.864	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.864	26.864 26.864
132	KNR 0-25 d.6 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - pierwsze malowanie barierek - kolor RAL 7001 - obmiar poz.powyżej 26.864	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.864	26.864 26.864
133	KNR 0-25 d.6 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - druga warstwa barierek - kolor RAL 7001 26.864	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.864	26.864 26.864
134	KNR-W 4- d.6 02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
135	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 24.54	m m	RAZEM 24.540	24.540 24.540
136	KNR 2-02 d.6 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej 12.54	m m	RAZEM 12.540	12.540 12.540
137	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 11.170*0.3+1.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 4.591	4.591 4.591

3. Kosztorys, ul.Sienkiewicza 102- grudzień 2023r KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 Krotność = 14 4.591	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.591</b>
139 d.6	wycena in- dywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 4.591	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.591</b>