

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ wraz z BALKONAMI oraz WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO połwe Wrocławiu przy ul. Wybrzeże S. Wyspiańskiego 34.					
1		ELEWACJA FRONTOWA			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
1		19.5*17.1+1.2*4*17.1+3.5*16.0	m ²	471.530	
				RAZEM	471.530
2	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
1		poz.1	m ²	471.530	
				RAZEM	471.530
3	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
1		poz.1	m ²	471.530	
				RAZEM	471.530
4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119)			
5	NNRNKB 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk	m ² rzutu		
1		4.0*2.5	m ² rzutu	10.000	
				RAZEM	10.000
6	NNRNKB 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk	m ² rzutu		
1		poz.5	m ² rzutu	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Roboty rozbiórkowe			
7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
2					
	poddasze	2.5*2+1.15*0.6*2+0.4*0.3*2+0.6*0.8+0.3*0.3*2	m ²	7.280	
	III p.	1.1*1.9*2+0.85*1.9*6+1.1*2.5*2+1.1*1.9*2	m ²	23.550	
	II p.	1.1*2.2*2+0.85*2.2*2+0.85*1.8*4+1.1*3.0*2+1.1*2.2*2	m ²	26.140	
	I p.	1.1*2.3*2+0.85*2.3*2+0.85*1.9*4+1.1*3.0*2+1.1*2.3*2	m ²	27.090	
	parter	1.1*2.2*2+0.85*2.2*2+0.85*1.8*4+1.1*2.2*2	m ²	19.540	
	piwnica	0.75*1.0*2+0.6*0.9*2+0.85*1.8*3+0.6*1.8*2	m ²	9.330	
	drzwi	1.65*2.75+3.14*1.65*1.65*0.25*0.5	m ²	5.606	
	drzwi do za- kładu	0.95*2.3	m ²	2.185	
				RAZEM	120.721
8	wycena	Demontaż daszku	kpl.		
1					
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	wycena	Demontaż szydu sklepowego	kpl.		
1					
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	wycena	Demontaż krat w oknach piwnicznych	kpl.		
1					
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
2					
	obróbki	poz.13*0.5	m ²	13.000	
		(4.5*2+0.7*2)*2*0.5	m ²	10.400	
		0.6*0.4*2	m ²	0.480	
		(19.8+1.2*4)*0.4	m ²	9.840	
				RAZEM	33.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR BC-02	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienko-warstwowy o szer. 1 płytki o wym. 150x300 mm - rozebranie - analogia - przyjęto	m		
d.1.	0524-02	3.0	m	3.000	
2				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04	2.6*2+2.5*2+(1.2+0.45*2)*2+8.6+1.5*2	m	26.000	
2				RAZEM	26.000
14	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06	17.2	m	17.200	
2				RAZEM	17.200
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
2	balkony	18.2+17.2	m	35.400	
				RAZEM	35.400
16	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub - przewody do ukrycia w tynku	m		
d.1.	1117-03	30.0	m	30.000	
2				RAZEM	30.000
17	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.	1001-05	poz.16	m	30.000	
2				RAZEM	30.000
18	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
d.1.	0107-02	poz.17	m	30.000	
2				RAZEM	30.000
19	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły	m		
d.1.	0101-09	poz.18	m	30.000	
2				RAZEM	30.000
20	KNP 18	Wciąganie przewodów instalacyjnych kabelkowych w powłoce polwinilowej o łącznym przekroju żył Cu do 6 / Al do 12 mm ² do rur gazowych, stalowo-pancernych, winidurkowych	m przew.		
d.1.	0118-01.14	poz.18	m przew.	30.000	
2				RAZEM	30.000
21	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.	1012-01	poz.17	m	30.000	
2				RAZEM	30.000
22	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1.	0308-01	5	szt.	5.000	
2				RAZEM	5.000
23	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.	0308-02	3	szt.	3.000	
2				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.	0308-03	2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
d.1.	0308-04	2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
d.1.	0308-05	1	szt.	1.000	
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01	Przemurowanie węgarów 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1. 0314-04			m	3.000	
2		3.0		RAZEM	3.000
28	KNR 4-01	Uzupełnienie gzymsów	m ³		
d.1. 0315-04			m ³	0.464	
2		(4.0+1.8)*0.4*0.2	m ³	0.173	
		2.6*0.25*0.15+2.0*0.25*0.15		RAZEM	0.637
29	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1. 0101-01			m ²	34.650	
2	cokół	(19.5-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4)*1.5		RAZEM	34.650
30	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³		
d.1. 1101-02			m ³	2.000	
2	1101-05	2.0		RAZEM	2.000
	inne				
31	KW	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1. 2		poz.30*1.6	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
1.3		Naprawa i odtworzenie tynków - cokół			
32	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1. 0101-04			m ²	34.650	
3		poz.29		RAZEM	34.650
33	KNR 19-01	Odrzyszczenie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne -	m ²		
d.1. 0645-03		pow. ponad 5,0 m ²	m ²	34.650	
3		poz.32		RAZEM	34.650
34	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1. 0102-06			m ²	34.650	
3		poz.32		RAZEM	34.650
35	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.1. 0101-09			m ²	39.480	
3	okna zadeskowane	poz.110		RAZEM	39.480
36	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1. 0301-01			m ²	34.650	
3		poz.32		RAZEM	34.650
37	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
d.1. 0201-01			m ²	34.650	
3		poz.32		RAZEM	34.650
38	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - tynk podkładowy	m ²		
d.1. 0201-04			m ²	34.650	
3		poz.37		RAZEM	34.650
39	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 1,0 cm - tynk nawierzchniowy	m ²		
d.1. 0201-06		Krotność = 2	m ²	34.650	
3		poz.37		RAZEM	34.650
40	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia z mikrowłóknami	m ²		
d.1. 0301-02			m ²	34.650	
3		poz.32		RAZEM	34.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1. 3	KNR AT-26 0306-02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową	m		
		poz.29/1.5	m	23.100	
				RAZEM	23.100
42 d.1. 3	wycena	Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1. 3	wycena	Wymiana drzwiczek skrzynki energetycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1. 3	wycena	Wymiana drzwi zewnętrznych na drewniane stylizowane antywłamaniowe, ościeżnice regulowane, klamka mosiężna stylizowana. Wyposażone w dwa zamki patentowe, szklenie zewn. - szkło antywłamaniowe, wewn. szkło bezpieczne	kpl.		
	Dz.1	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Renowacja ceglanej elewacji			
45 d.1. 4	KNR BC-02 0204-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowo wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych z dodatkiem środka myjącego	m ²		
		(19.5-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4)*11.5	m ²	265.650	
		(19.5-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4)*2.5	m ²	57.750	
		9.4*0.5*3	m ²	14.100	
	III p. okna	-(1.1*1.9*2+0.85*1.9*6+1.1*2.5*2+1.1*1.9*2)	m ²	-23.550	
	II p. okna	-(1.1*2.2*2+0.85*2.2*2+0.85*1.8*4+1.1*3.0*2+1.1*2.2*2)	m ²	-26.140	
	I p. okna	-(1.1*2.3*2+0.85*2.3*2+0.85*1.9*4+1.1*3.0*2+1.1*2.3*2)	m ²	-27.090	
	parter okna	-(1.1*2.2*2+0.85*2.2*2+0.85*1.8*4+1.1*2.2*2)	m ²	-19.540	
	strefa balkonów	9.4*0.5*3	m ²	14.100	
				RAZEM	255.280
46 d.1. 4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 40%	m ²		
	strefa balkonów	9.4*0.5*3*0.4	m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
47 d.1. 4	KNR BC-02 0202-02 analogia	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych niemalowanych	m ²		
		poz.45+poz.46/0.4	m ²	269.380	
				RAZEM	269.380
48 d.1. 4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.47	m ²	269.380	
				RAZEM	269.380
49 d.1. 4	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.48	m ²	269.380	
				RAZEM	269.380
50 d.1. 4	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
51 d.1. 4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m ²		
		poz.47	m ²	269.380	
				RAZEM	269.380
52 d.1. 4	ZKNR C-2 0418-01	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły zaprawą do ubytków w cegle,	m ²		
		Przyjęto 10% powierzchni murów	m ²	26.938	
		poz.47*0.1		RAZEM	26.938
53 d.1. 4	KNR AT-26 0304-04	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.45	m ²	255.280	
				RAZEM	255.280
1.5		Naprawa elewacji powyżej cokołu			
54	KNR BC-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych powłokami malarskimi - analogia	m ²		
d.1.	0204-05				
5		poz.1-poz.32-poz.45	m ²	181.600	
				RAZEM	181.600
55	TZKNBK IX	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek - analogia oczyszczenie ceramicznych parapetów zewnętrznych	m		
d.1.	5401-21				
5					
	poddasze	1.9*2	m	3.800	
	III p.	0.8*2+0.7*4+1.1*4	m	8.800	
	II p.	0.8*2+0.7*4+1.1*4	m	8.800	
	I p.	0.8*2+0.7*4+1.1*4	m	8.800	
	parter	0.8*2+0.7*4+1.1*4	m	8.800	
				RAZEM	39.000
56	TZKNBK IX	Oczyszczenie cementowych fryzów dekoracyjnych o rysunku złożonym 35-40 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
d.1.	5406-17				
5	uwaga p.tablicą				
	gzymsy	(19.5-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4)*3	m	69.300	
				RAZEM	69.300
57	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
d.1.	0823-07				
5	przyjęto 30%	poz.56*0.3	m	20.790	
				RAZEM	20.790
58	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m		
d.1.	0823-08	Krotność = 4			
5		poz.57	m	20.790	
				RAZEM	20.790
59	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m		
d.1.	0823-03				
5		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
60	TZKNBK IX	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu	model 0,5m		
d.1.	0301f				
5		1	model 0.5m	1.000	
				RAZEM	1.000
61	TZKNBK IX	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów cementowych - ilość 5 - 10 m	m		
d.1.	0305f uwaga p.tablicą				
5	I p.	2.5	m	2.500	
	parter	1.8*2	m	3.600	
				RAZEM	6.100
62	TZKNBK IX	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów cementowych - prace zewnętrzne powyżej 5 do 10 m - ilość 5 - 10 m	m		
d.1.	0308f cz.o.				
5	w.sp.3.				
	uwaga p.tablicą				
		poz.61	m	6.100	
				RAZEM	6.100
63	TZKNBK IX	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
d.1.	5403-21				
5					
	III p.	(1.1+2*1.9)*2+(0.85+2*1.9)*6+(1.1+2*2.5)*2+(1.1+2*1.9)*2	m	59.700	
	II p.	(1.1+2*2.2)*2+(0.85+2*2.2)*2+(0.85+2*1.8)*4+(1.1+2*3.0)*2+(1.1+2*2.2)*2	m	64.500	
	I p.	(1.1+2*2.3)*2+(0.85+2*2.3)*2+(0.85+2*1.9)*4+(1.1+2*3.0)*2+(1.1+2*2.3)*2	m	66.500	
	parter	(1.1+2*2.2)*2+(0.85+2*2.2)*2+(0.85+2*1.8)*4+(1.1+2*2.2)*2	m	50.300	
	drzwi	(1.65+2*2.75)+3.14*1.65*0.5	m	9.741	
	drzwi do zakładu	0.95+2*2.3	m	5.550	
				RAZEM	256.291
64	TZKNBK IX	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i powierzchni 0.75-1.0 m2z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
d.1.	5432-13				
5		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	TZKNBK IX d.1. 5432-09 5	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i powierzchni 0.50-0.75 m2z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
66	TZKNBK IX d.1. 5435-09 5	Oczyszczenie kroksztynów o rysunku złożonym i wymiarach 40x25x25 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
67	TZKNBK IX d.1. 5429-13 5	Oczyszczenie girland o rysunku złożonym i długości 125 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
68	TZKNBK IX d.1. 5454-13 5	Oczyszczenie maszkaronów ozdobnych o wysokości 60-80 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
69	TZKNBK IX d.1. 5407-01 5	Oczyszczenie zębów i łezek ciągłych 8x10x15 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		9,4*3	m	28.200	
				RAZEM	28.200
70	KNR AT-26 d.1. 0301-02 5	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia z mikrowłóknami	m ²		
		poz.69	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
71	KNR 0-26 d.1. 0640-04 5	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne - zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
		19.3*1.0	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
72	wycena d.1. 5	Materiały do odtworzenia detali na elewacji	kg		
		50.0	kg	50.000	
				RAZEM	50.000
1.6		Obróbki blacharskie i inne			
73	KNR 19-01 d.1. 0520-01 6	Uzupełnienie obróbek papą - pod parapety z blachy i obróbki	m ²		
		poz.11	m ²	33.720	
				RAZEM	33.720
74	KNR 4-01 d.1. 0530-07 6	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy z cynku - cynkowo-tytanowej grub. 1,0 mm	m ²		
		poz.73	m ²	33.720	
				RAZEM	33.720
75	KNR 2-02 d.1. 0509-05 6	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy cynk - tytan	m		
		poz.13	m	26.000	
				RAZEM	26.000
76	KNR 2-02 d.1. 0511-04 6	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy cynk - tytan	m		
		poz.14	m	17.200	
				RAZEM	17.200
77	KNR 2-02 d.1. 0511-02 6	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku	m		
		poz.15	m	35.400	
				RAZEM	35.400
78	wycena d.1. 6	Wpięcie rur spustowych do kanalizacji	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	d.1. analiza indy- 6 widualna	Montaż zabezpieczeń przed ptakami STOP - PTAK	m		
		poz.13*2+9,4*2+1,0*4	m	74.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	74.800
80	KNR BC-02	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienko-warstwowy o szer. 1 płytki o wym. 150x300 mm	m		
d.1.	0524-02				
6		poz.12	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7		Malowanie elewacji			
81	ZKNR C-2	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie - analogia impregnowanie pokostem lnianym	m ²		
d.1.	0603-01				
7		poz.32+poz.54	m ²	216.250	
	oscieża	poz.63*0.2	m ²	51.258	
				RAZEM	267.508
82	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa	m ²		
d.1.	0303-02				
7		poz.81-poz.83/2-poz.84	m ²	138.418	
				RAZEM	138.418
83	KNR 19-01	Malowanie farbą krzemianową profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm	m ²		
d.1.	1302-07	Krotność = 2			
7		(poz.56+poz.63)*0.3	m ²	97.677	
				RAZEM	97.677
84	KNR 19-01	Malowanie farbą krzemianową wystroju sztukatorskich o charakterze prostym - 30% pow.	m ²		
d.1.	1302-08				
7		poz.81*0.3	m ²	80.252	
				RAZEM	80.252
85	KNR AT-08	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem AGS 3502 EXTRA	m ²		
d.1.	0106-04	STRONG - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym na powierzchniach gładkich matowych			
7		19.5*3.0	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
2		NAPRAWA BALKONÓW			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
86	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2.	0504-03				
1		(9.4*1.4)*3	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
87	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.2.	0504-01				
1		39.48	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
88	KNR-W 4-	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu	m		
d.2.	01 0813-05	płytek klinkierowych 25x12 cm na zaprawie cementowej - analogia płytki ceramiczne - przyjęto 30%			
1		9.4*3*0.3	m	8.460	
				RAZEM	8.460
89	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2.	01 0820-08				
1		9.4*3*0.7	m ²	19.740	
	cokołki	(9.4+7.8+1.8*2)*0.1*3	m ²	6.240	
				RAZEM	25.980
90	KNR 19-01	Wykucie z muru wsporników, krętek wentylacyjnych, balustrad	szt.		
d.2.	0358-07				
1		4*3	szt.	12.000	
	balustrady			RAZEM	12.000
91	wycena	Demontaż podziałów balkonów	kpl.		
d.2.	1				
1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
92	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
d.2.	01 0109-09				
1	0109-10	poz.87*0.02	m ³	0.790	
				RAZEM	0.790
93	KW	Opłata za wysypisko	m ³		
d.2.	1				
1		poz.92*1.6	m ³	1.264	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.264
94	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.2.	1107-01	ręcznym na odległość 20 km			
1	1107-04	poz.103*5.0*0.001	t	0.141	
				RAZEM	0.141
2.2		Naprawa balkonów			
95	KNR W-01	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		
d.2.	0101-03				
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
96	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odku-	m ²		
d.2.	0101-07	rzenie podłoża			
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
97	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.2.	1106-01				
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
98	KNR K-01	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową -	m ²		
d.2.	0114-01	gruntowanie			
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
99	KNR W-01	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - zagrunto-	m ²		
d.2.	0203-02	wanie podłoża			
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
100	KNR W-01	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - warstwa	m ²		
d.2.	0203-01	szczepna			
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
101	KNR W-01	Podkład zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany	m ²		
d.2.	0203-03	ręcznie o grubości 1 cm			
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
102	KNR W-01	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - dodatek	m ²		
d.2.	0203-05	za zmianę grubości warstwy o 0,5 cm			
2		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
103	KNR 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - elementy kute pod-	m		
d.2.	1209-02	wyzszenie			
2		9.4*3	m	28.200	
				RAZEM	28.200
104	TZKNBK IX	Listwy profilowane ciągnięte systemem warsztatowym (szerokość profilu	m		
d.2.	01e6 cz.o.	w rozwinięciu do 25 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - prace ze-			
2	w.sp.3.	wewnętrzne powyżej 10 do 15 m - ciągnięcie warsztatowe			
	uwaga p.tab-				
	licą	9.4*3	m	28.200	
				RAZEM	28.200
105	KNR AT-40	Izolacja pozioma ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachłówek	m ²		
d.2.	0404-04	uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - wstępne			
2		uszczelnienie podłoża	m ²	39.480	
		poz.87			
				RAZEM	39.480
106	KNR AT-40	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na szlam uszczelniający	m		
d.2.	0417-01				
2		(9.4+7.8+1.8*2)*3	m	62.400	
				RAZEM	62.400
107	KNR AT-33	Powłoka z żywicy Harz PU 25 o grubości 1,5 mm na balkonach z wywinie-	m ²		
d.2.	0403-01	ciem na cokoliki - analogia			
2		poz.87	m ²	39.480	
	cokoliki	(9.4+7.8+1.8*2)*0.3*3	m ²	18.720	
				RAZEM	58.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
108 d.2. 2	KNR AT-41 0502-03	Impregnacja posypki utwardzającej z kruszywa korundowego	m ²		
		poz.107	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
109 d.2. 2	KNR AT-33 0403-05	Warstwa zamykająca z posypką z "chipsów" szorstka z efektem "marmurka"	m ²		
		poz.107	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
110 d.2. 2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru - spód balkonu	m ²		
		poz.87	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
111 d.2. 2	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
		poz.110	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
112 d.2. 2	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		poz.110	m ²	39.480	
	wewn. sciana balk.	9.4*3*0.7	m ²	19.740	
				RAZEM	59.220
113 d.2. 2	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		poz.112	m ²	59.220	
				RAZEM	59.220
114 d.2. 2	wycena	Dostawa i montaż ścianek dzielących balkony - rama stalowa z wypełnieniem z drewna	m ²		
		1.08*1.9*3	m ²	6.156	
				RAZEM	6.156
115 d.2. 2	TZKNBK IX 5401-21	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek - analogia oczyszczenie okładzin balustrad murowanych - ceramicznych	m		
		poz.88/0.3*0.7	m	19.740	
				RAZEM	19.740
2.3		Roboty malarskie			
116 d.2. 3	KNR AT-26 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa	m ²		
		poz.113	m ²	59.220	
				RAZEM	59.220
117 d.2. 3	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		poz.103*0.35	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
118 d.2. 3	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.117	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
119 d.2. 3	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.117	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
2.4		Wymiana wpustów podłogowych-kratki sciekowe			
120 d.2. 4	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		3+3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
121 d.2. 4	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc		
		3+3	miejsc	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR 4-01 d.2. 0208-03 4	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		3+3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
123	KNR 4-01 d.2. 0206-02 4	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3+3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
124	KNR 4-01 d.2. 0709-06 4	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.		
		3+3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
125	KNR-W 3 d.3 0106-05	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie mokrym kat. III (19.8-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4)*1.5*1.5*0.8	m ³		
			m ³	42.120	
				RAZEM	42.120
126	KNR 4-01 d.3 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m (19.8-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4+1.5*2)*1.5	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
127	KNR-W 4- d.3 01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (grunt kat. I-II)-ziemia z wykopu przyjęto 50 % poz.125/2+poz.129*0.025	m ³		
			m ³	21.938	
				RAZEM	21.938
128	KW d.3	Oплата za wysypisko poz.127*1.2	m ³		
			m ³	26.326	
				RAZEM	26.326
129	KNR AT-27 d.3 0101-01	Skucie zmurszałych tynków (19.8-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4)*1.5	m ²		
			m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
130	KNR-W 4- d.3 01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły (19.8-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4)*1.5	m ²		
			m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
131	KNR-W 4- d.3 01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
132	KNR-W 4- d.3 01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
133	KNR-W 4- d.3 01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
134	KNR AT-27 d.3 0103-06	Gruntowanie natryskowe emulsją bitumiczną poz.130/1.5*1.8	m ²		
			m ²	42.120	
				RAZEM	42.120
135	KNR AT-40 d.3 0408-01	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane poz.134	m ²		
			m ²	42.120	
				RAZEM	42.120
136	KNR AT-40 d.3 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie poz.134	m ²		
			m ²	42.120	
				RAZEM	42.120
137	KNR 2-02 d.3 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową - izolacja styrodurem gr. 12 cm poz.130	m ²		
			m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
138	KNR AT-27 d.3 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - folia kubelkowa poz.134	m ²		
			m ²	42.120	
				RAZEM	42.120
139	KNR AT-27 d.3 0502-03	Listwa zamykająca do folii kubelkowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.130/1.5	m	23.400	
				RAZEM	23.400
140	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - przyjęto 50% poz.125*0.5	m ³ m ³	21.060	
				RAZEM	21.060
141	KNR-W 4- d.3 01 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów żwirem z zakupem żwiru (19.8+1.2*4)*0.3*0.3	m ³ m ³	2.214	
				RAZEM	2.214
142	KNR-W 4- d.3 01 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów piaskiem z zakupem piasku i transportem poz.140-poz.141	m ³ m ³	18.846	
				RAZEM	18.846
143	KNR AT-27 d.3 0105-03	Ręczne rozkucie rysy - analogia naprawa pęknięć ścian 1.5*3	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
144	KNR AT-27 d.3 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni poz.143*0.5	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
145	KNR AT-27 d.3 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej poz.144*2	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
146	ZKNR C-2 d.3 0601-04	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; - analogia pręty zbrojeniowe o średnicy 12 mm - wypełnienie zaprawą cementową 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
147	KNR AT-27 d.3 0204-03	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm poz.146*0.03	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
148	KNR AT-27 d.3 0204-04	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 8 poz.147	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
149	KNR AT-31 d.3 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach poz.144	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
150	KNR DC-03 d.3 0203-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		INIEKCJE			
151	KNR AT-25 d.4 0102-04	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% poz.152	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
152	KNR AT-25 d.4 0202-01	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna 19.8-3.7*2+2.3*2+1.2*4+0.4*4	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
153	KNR-W 4- d.4 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - analogia uzupełnienie tynków po wykonanej iniekcji poz.152	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
5		STUDNIE DOŚWIETLAJĄCE			
5.1		Roboty wyburzeniowe			
154	KNR 4-01 d.5. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - studzienki (1.1+2*0.7)*1.0*0.12*5+(0.9+2*0.6)*1.0*0.12*4	m ³ m ³	2.508	
				RAZEM	2.508
155	KNR 4-01 d.5. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - dna studzienek (1.1*0.7*5+0.9*0.6*4)*0.1	m ³ m ³	0.601	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.601
156	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.5. 0354-06					
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5.2		Roboty remontowe			
157	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek z cementem	m ³		
d.5. 1101-07					
2		poz.155/0.2*0.06	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
158	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
d.5. 0103-01					
2		(1.0+2*0.4)*0.7*5+(0.8+2*0.6)*0.6*4	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
159	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.5. 0902-01					
2		poz.158	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
160	KNR AT-27	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - folia kubelkowa	m ²		
d.5. 0508-02					
2		poz.159*0.5	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
161	KNR AT-27	Listwa zamykająca do folii kubelkowej	m		
d.5. 0502-03					
2		(1.1+2*0.7)*5+(0.9+2*0.6)*4	m	20.900	
				RAZEM	20.900
162	KNR AT-27	Gruntowanie natryskowe emulsją bitumiczną	m ²		
d.5. 0103-06					
2		poz.159	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
163	KNR AT-27	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
d.5. 0303-02					
2		poz.159	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
164	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.5. 0610-02					
2		(1.1*0.7*5+0.9*0.6*4)*0.3	m ³	1.803	
				RAZEM	1.803
165	KNR 2-02	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 1 m ²	m ²		
d.5. 1211-01					
2		1.0*0.4*5+0.9*0.4*4	m ²	3.440	
				RAZEM	3.440
166	KNR 2-02	Obramienia z kątownika 50x50x3 mm	m		
d.5. 1217-05					
2		(1.0+0.6)*2*5+(0.9+0.4)*2*4	m	26.400	
				RAZEM	26.400
167	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.5. 0103-02					
2		poz.165+poz.166*0.2	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
168	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - farbą podkładową	m ²		
d.5. 01 1212-05					
2		poz.167	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
169	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - farbą nawierzchniową	m ²		
d.5. 01 1212-05					
2		poz.168	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
5.3		Wywóz gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170	KNR 4-04 d.5. 1101-02 3 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km poz.155+poz.154+2.0	m ³ m ³	 5.109	
				RAZEM	5.109
171		Oplata za wysypisko	m ³		
d.5. 3		poz.170*1.6	m ³	8.174	
				RAZEM	8.174
6		ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
172	KNR 2-31 d.6. 0807-01 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
173	KNR 2-31 d.6. 0802-01 1 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm poz.172	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
174	KNR 4-04 d.6. 0101-01 1	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia murki przy chodniku 6.0*0.25*0.5*2+1.7*0.25*0.5 (19.5-3.0-2.5-1.7)*0.25*0.5	m ³ m ³ m ³	 1.713 1.538	
				RAZEM	3.251
175	KNR-W 4- d.6. 01 0109-05 1 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (grunt kat. I-II) poz.172*0.4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
176	KW d.6. 1	Oplata za wysypisko poz.175*1.4	m ³ m ³	 5.600	
				RAZEM	5.600
6.2		Odtworzenia chodnika			
177	KNR 2-31 d.6. 0105-03 2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.172	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
178	KNR 2-31 d.6. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm podbudowa tłuczniova stabilizowana mechan., fr 0/31 mm poz.177	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
179	KNR 2-31 d.6. 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm fr. 0/5 poz.177	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
180	KNR 2-31 d.6. 0114-08 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu fr. 0/5 Krotność = 3 poz.177	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
181	KNR 2-31 d.6. 0105-03 2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.177	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
182	KNR 2-31 d.6. 0502-01 2	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.177	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
183	KNR 2-31 d.6. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6.0*2*0.3*0.35+1.7*0.3*0.35 (19.5-3.0-2.5-1.7)*0.25*0.5	m ³ m ³ m ³	 1.439 1.538	
				RAZEM	2.977

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184	KNR 2-31 d.6. 0403-04 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.0*2+1.7 0	m m m	 13.700 0.000	
				RAZEM	13.700
6.3		Remont spocznika i murku			
185	KNR K-01 d.6. 0102-01 3	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych - analogia kamiennych 2.1*0.8*1.2	m ² m ²	 2.016	
				RAZEM	2.016
186	KNR K-01 d.6. 0116-01 3	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach poziomych poz.185	m ² m ²	 2.016	
				RAZEM	2.016
187	KNR AT-26 d.6. 0101-01 3	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 6.0*0.8*4+6.0*2*0.3+0.8*0.3	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
188	KNR AT-26 d.6. 0101-04 3	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru poz.187	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
189	KNR AT-26 d.6. 0201-01 3	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca poz.188	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
190	KNR AT-26 d.6. 0201-04 3	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.188	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
191	KNR AT-26 d.6. 0303-01 3	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.188	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
6.4		Odtworzenie zieleni			
192	KNR 2-21 d.6. 0107-03 4	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
193	KNR 2-21 d.6. 0107-04 4	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
194	KNR 2-21 d.6. 0202-02 4	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym 19.5*2.0-poz.172	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
195	KNR 2-21 d.6. 0401-05 4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem poz.194	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
7		INNE			
196	wycena d.7	Badania stratygraficzne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		Zajęcie terenu -opłata dla Gminy Wrocław			
197	wycena d.8 Gminy Wrocław cena zakładu	Koszt zajęcia terenu na rusztowania i na zaplecze placu budowy na 3 miesiące	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000