

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 MONTAŻ RUSZTOWANIA PRZYŚCIENNEGO WZDŁUŻ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU						
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²	312.93	0.00	0.00
d.1	1604-03					
2		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:3,4,5,7,9,10,15,16,17,19,20,37)				0.00
d.1						
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²	312.93	0.00	0.00
d.1	1613-02					
4	NNRNKB 202	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	312.93	0.00	0.00
d.1	1622a-01					
Razem dział MONTAŻ RUSZTOWANIA PRZYŚCIENNEGO WZDŁUŻ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU						0.00
2 REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU OD STRONY PODWÓRZA						
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
5	KNR 2-02	Oslony okien, drzwi wejśc. i balkonowych folią polietylenową - osłona okien i drzwi piwnicznych w elewacji podwórzowej budynku	m ²	3.43	0.00	0.00
d.2.	0925-01					
1						
6	KNR 2-02	Oslony okien, drzwi wejśc. i balkonowych folią polietylenową - osłona okien i drzwi balkonowych w poziomie parter - V piętro - w elewacji podwórzowej budynku	m ²	70.96	0.00	0.00
d.2.	0925-01					
1						
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka rury spustowej dn120 odwadniających dach budynku	m	17.30	0.00	0.00
d.2.	0535-06					
1						
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka rur spustowych dn 50mm PCV odwadniających balkony wspornikowe w elewacji tylnej budynku	m	24.00	0.00	0.00
d.2.	0535-06					
1	analogia					
9	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² - odbicie pozostałości tynków zewnętrznych, wapiennych na niedocieplonej powierzchni elewacji podwórzowej budynku, w poziomie parter- V piętro (na elewacji tylnej budynku zachowanych jest ok. 70% pierwotnie istn. tynków zewn.)	m ²	153.82	0.00	0.00
d.2.	0701-05 analogia					
10	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - odbicie tynków zewn. na ościeżach okien w poziomie parter - V piętro	m	176.14	0.00	0.00
d.2.	0702-02 analogia					
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	3.60	0.00	0.00
d.2.	0108-09					
1						
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³	3.60	0.00	0.00
d.2.	0108-10					
1		Krotność = 19				
13	Wycena indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	t	6.48	0.00	0.00
d.2.						
1						
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						0.00
2.2 DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU						
14	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie wystających 5cm poza lico elewacji gzymsów podokiennych, murowanych z 1-nej warstwy cegieł (na płask)	m ²	2.34	0.00	0.00
d.2.	0347-09 analogia					
2						
15	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej grub. 14cm- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie pasa elewacji o szerokości 1,0m i wysokości 17,0 m - przy ptn.- wschodniej krawędzi pionowej elewacji (od strony budynku nr 58)	m ²	17.00	0.00	0.00
d.2.	2615-02					
2						
16	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 14cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie pozostałej części elewacji podwórzowej budynku - płytami ze styropianu grafitowego EPS 031 grub. 14 cm (wsl. Lambda równy 0,031 W/mK)	m ²	202.74	0.00	0.00
d.2.	2614-02					
2						
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach w poziomie przyziemia, do wysokości 2,00mb ppt.	m ²	16.25	0.00	0.00
d.2.	2612-06					
2						
18	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	31.27	0.00	0.00
d.2.	2614-05					
2						
19	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	210.14	0.00	0.00
d.2.	2612-08					
2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNR 0-23 d.2.2612-09 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	17.10	0.00	0.00
21	KNR 19-01 d.2.0832-01 analogia	Wykonanie spadków zaprawą cementową - spadki pod parapetami okiennymi	m ²	11.23	0.00	0.00
22	KNR 2-02 d.2.0506-02 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemnoszarym - parapety zewnętrzne pod oknami - w elewacjach podwórzowych budynku	m ²	11.95	0.00	0.00
23	KNR 2-02 d.2.0510-03 2	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej - montaż nowej rury spustowej odprowadniającej dach budynku	m	17.30	0.00	0.00
24	KNR 2-02 d.2.0510-01 2	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej - montaż nowych rur odprowadzających balkony wspornikowe	m	24.00	0.00	0.00
Razem dział DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU						0.00
2.3 REMONT USZKODZONYCH NADPROŻA Z BELKI STAŁOWEJ - NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO PIWNIC OD STRONY PODWÓRZA						
25	KNR 4-01 d.2.0422-04 3	Podstemplowania zagrożonego nadproża - w elewacji podwórzowej	szt.	1.00	0.00	0.00
26	KNR 4-01 d.2.0313-03 3 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek - wykucie bruzd dla wymiany uszkodzonego nadproża stalowego, wraz z demontażem skorodowanej belki stalowej nadprożowej	m ³	0.04	0.00	0.00
27	KNR 4-01 d.2.0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych I NP 140 mm - montaż zabezpieczonej antykorozyjnie (malowanych farbą przeciwrzdzewną) belki stalowej nadproża nad drzwiami wejściowymi do piwnic od strony podwórza	m	1.60	0.00	0.00
28	KNR 4-01 d.2.0313-06 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz. robota	m	0.40	0.00	0.00
29	KNR 19-01 d.2.0321-05 3	Szpałdowanie belki do NP 180 za pomocą "twardego" styropianu	m	1.60	0.00	0.00
30	KNR 4-01 d.2.0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	1.20	0.00	0.00
31	KNR 4-01 d.2.0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową - dolne stopki belek stalowych	m ²	0.25	0.00	0.00
32	KNR 4-01 d.2.0422-07 3	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojezdnych stemplami - demontaż podparcia nadproży i belek stropowych	szt.	1.00	0.00	0.00
33	KNR 4-01 d.2.0108-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³	0.04	0.00	0.00
34	KNR 4-01 d.2.0108-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	0.04	0.00	0.00
35	Wycena własna d.2. 3	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t	0.07	0.00	0.00
Razem dział REMONT USZKODZONYCH NADPROŻA Z BELKI STAŁOWEJ - NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO PIWNIC OD STRONY PODWÓRZA						0.00
2.4 WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH NA COKOLE I MALOWANIE ELEWACJI						
36	KNR AT-26 d.2.0201-04 4	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia; wykonanie tynków renowacyjnych na a strefie cokołowej elewacji podwórzowej budynku oraz na ścianie wpiwnicznej budynku (przy drzwiach wejściowych do piwnic)	m ²	23.15	0.00	0.00
37	KNR 4-01 d.2.1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki gładkie	m ²	350.81	0.00	0.00
38	KNR 4-01 d.2.1209-06 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² (malowanie od strony zewn. okien drewnianych w poziomie parteru w elewacjach podwórzowych budynku)	m ²	22.97	0.00	0.00
39	KNR 4-01 d.2.1209-08 4	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - malowanie drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza - w poziomie piwnic	m ²	2.00	0.00	0.00
Razem dział WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH NA COKOLE I MALOWANIE ELEWACJI						0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU OD STRONY PODWÓRZA						0.00
3 REMONT ŚCIANY OPOROWEJ ZEJŚCIA DO PIWNIC OD STRONY PODWÓRZA						
40	KNR 2-01 d.30317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m - odkopanie od strony zewnętrznej ściany oporowej schodów zejściowych do piwnic, od strony podwórza - do poziomu odsadzki ław fund.	m ³	7.34	0.00	0.00
41	KNR 4-01 d.30349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - rozbiorka spekanej ściany oporowej schodów zejściowych do piwnic, od strony podwórza - do poziomu odsadzki ław fund.	m ³	2.91	0.00	0.00
42	KNR 4-01 d.30108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	2.91	0.00	0.00
43	KNR 4-01 d.30108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	2.91	0.00	0.00
44	Wycena indywi- d.3 dualna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	t	5.24	0.00	0.00
45	KNR 2-02 d.30103-01 analogia	Ściana oporowa zejścia do piwnic od strony podwórza o wysokości 1,90 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. - wymurowanie nowej ściany oporowej	m ²	12.92	0.00	0.00
46	KNR 2-02 d.30902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie tynków na nowej ścianie oporowej	m ²	25.84	0.00	0.00
47	KNR 2-02 d.30120-09 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie ściany oporowej prętami stalowymi (po dwa pręty o średn. 8mm, w co 2-giej spoinie poziomej)	m ²	12.92	0.00	0.00
48	KNR 4-01 d.30734-01 analogia	Oczyszczenie powierzchni ręczne, zwilżenie wodą i malowanie dwukrotne za pomocą pędzli elastyczną mikroaprawą uszczelniającą - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewn. pow. ściany oporowej, stykających się z gruntem	m ²	8.16	0.00	0.00
49	KNR 4-01 d.30605-08 analogia	Wykonanie zabezpieczenia izolacji pionowej osłoną z folii kubelkowej	m ²	8.16	0.00	0.00
50	KNR 4-01 d.30105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	7.34	0.00	0.00
Razem dział REMONT ŚCIANY OPOROWEJ ZEJŚCIA DO PIWNIC OD STRONY PODWÓRZA						0.00