

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ					
1	cena zakładowa	Dzierżawa terenu	szt		
d.1	cena zakładowa		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	cena zakładowa	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt		
d.1	cena zakładowa		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
3	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
d.1	1604-03	(0.50+20.35+0.50)*17.22	m ²	367.647	
				RAZEM	367.647
4	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1613-03	367.647	m ²	367.647	
				RAZEM	367.647
5		Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
6	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-04	Główna brama wejściowa. 3.0*2.20	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
7	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1202 1622a-01	367.647	m ²	367.647	
				RAZEM	367.647
8	KNR-W 4-	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	101 1216-01	10*2.00*1.10+6*0.90*1.80+13*2.00*1.80+4*2.00*1.30+3*1.20*1.30+3*1.00*2.20	m ²	100.200	
				RAZEM	100.200
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki)	m ²		
d.1	10535-08	<okna parapety>(2.0*3)*0.45+(0.5*6)*0.45+(1.0*8)*0.45+(1.5*4)*0.45+(2.1*4)*0.45+(0.9*3)*0.45	m ²	15.345	
		<opierzenia gzymsu na elewacji>(6.5*0.45)*6+7.5*0.45*2+2.5*0.45*6+1.5*0.45*4	m ²	33.750	
		<nad wejściem do budynku>(1.5+1.5)*0.70	m ²	2.100	
				RAZEM	51.195
10	KNR-W 2-	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	102 0921-04	obmiar poz.powyżej 51.195	m ²	51.195	
				RAZEM	51.195
11	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku	m ²		
d.1	10507-02	Obmiar poz. powyżej 51.195	m ²	51.195	
				RAZEM	51.195
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm-przy obróbkach na gzymsach-elewacja	m		
d.1	10702-04	6.5*6+7.5*2+2.5*6+1.5*4	m	75.000	
				RAZEM	75.000
13	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymsy)	szt.		
d.1	10802-01	obmiar 3szt/m2 49.095*3	szt.	147.285	
				RAZEM	147.285
14	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	10809-01	poz. 13 147.285	szt.	147.285	
				RAZEM	147.285
15	KNR 4-01	Montaż listwy z kołcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m		
d.1	10532-07 - analogia	6.5*6+7.5*2+2.5*6+1.5*3+<pas podrynnowy>20.35	m	93.850	
				RAZEM	93.850

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 Szacunkowo 15% powierzchni muru ((20.35*17.22*<oscieza>1.1-<okna>100.20))*0.15	m ² m ²	 42.790	
				RAZEM	42.790
17	analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie pretów zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu pretami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie pretów zbrojonych 67.50	m m	 67.500	
				RAZEM	67.500
18	KNR 2-02 d.1 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimero-wą lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru 285.27*0.02	m ² m ²	 5.705	
				RAZEM	5.705
19	KNR 2-02 d.1 0817-01	Osiatkowanie tynku zewn. na ścianach Szacunkowo = 10% powierzchni muru 285.27*0.10	m ² m ²	 28.527	
				RAZEM	28.527
20	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz. powyżej 28.527	m ² m ²	 28.527	
				RAZEM	28.527
21	KNR 2-02 d.1 0910-03	Tynki zewn. szlachetne renowacyjne gładzone wyk. ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia 28.527	m ² m ²	 28.527	
				RAZEM	28.527
22	TZKNBK IX d.1 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat. szlachetnych 2*10.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
23	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - element D1 3.00	model 0.5m model 0.5m	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 4.0	model 0.5m model 0.5m	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 4.0	model 0.5m model 0.5m	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - gzyms w poziomie parapetów okien 5 kondygnacji 2.00	model 0.5m model 0.5m	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - element D1 3	model 0.5m model 0.5m	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 4	model 0.5m model 0.5m	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 3	model 0.5m model 0.5m	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	TZKNBK IX d.1 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy - gzyms w poziomie parapetów okien 5 kondygnacji 2	model 0.5m model 0.5m	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	TZKNBK IX d.1 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - element D1 (3.64+0.12+8.60+0.12+0.54+0.12+2.50+0.12+0.54+0.33+0.24)	m		
			m	16.870	
				RAZEM	16.870
32	TZKNBK IX d.1 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 0.40*15.69	m		
			m	6.276	
				RAZEM	6.276
33	TZKNBK IX d.1 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 0.35*15.69	m		
			m	5.492	
				RAZEM	5.492
34	TZKNBK IX d.1 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - gzyms na poziomie parapetów okien 5 kondygnacji 0.25*8.00	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
35	TZKNBK IX d.1 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - element D1 15.69	m		
			m	15.690	
				RAZEM	15.690
36	TZKNBK IX d.1 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - fryz nadokienny w poziomie okien poddasza 15.69	m		
			m	15.690	
				RAZEM	15.690
37	TZKNBK IX d.1 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - fryz podokienny w poziomie okien poddasza 15.69	m		
			m	15.690	
				RAZEM	15.690
38	TZKNBK IX d.1 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych - gzyms na poziomie parapetów okien 5 kondygnacji Krotność = 8 1.00	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
39	TZKNBK d.1 VIII 05-142	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym Spoiny w cegle licówce - około 8% muru 161.97*0.08	m ²		
			m ²	12.958	
				RAZEM	12.958
40	TZKNBK d.1 VIII 05-136	Spoinowanie murów i sklepień z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 12.958	m ²		
			m ²	12.958	
				RAZEM	12.958
41	KNR AT-07 d.1 10107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia tylko tynkowana + 10% 284.667*1.10	m ²		
			m ²	313.134	
				RAZEM	313.134
42	KNR AT-26 d.1 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem o gr. 1 mm - tynki płaskie 313.134 < balustrada balkonów od zewnątrz+wewnątrz>65.24	m ²		
			m ²	313.134	
			m ²	65.240	
				RAZEM	378.374
43	KNR AT-26 d.1 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem o gr. 1 mm - tynki płaskie 313.134+65.24	m ²		
			m ²	378.374	
				RAZEM	378.374
44	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - aparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%) 378.374	m ²		
			m ²	378.374	
				RAZEM	378.374
45	KNR AT-08 d.1 10109-06	Mycie powierzchni porowatej pokrytej mchami, porostami i grzybami - zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - 30 % powierzchni ściany - tylko elewacja północna porażona biologicznie (ściana wejściowa). Otwory okienne - 100% powierzchni ściany 378.374	m ²		
			m ²	378.374	
				RAZEM	378.374

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-02 d.11505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmo- cnionymi siloksami Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrz- nych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej + 10% na ościeża 378.374	m ² m ²	378.374	
				RAZEM	378.374
47	KNR AT-08 d.10101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- wierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ścia- ny + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 3.00*14.20-5*2.00*1.10	m ² m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
48	KNR AT-08 d.10103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk) 23.500	m ² m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
49	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Remont gzymsu dachowego. 0.75*20.35	m ² m ²	15.263	
				RAZEM	15.263
50	KNR 2-02 d.10507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku 0.75*20.35	m ² m ²	15.263	
				RAZEM	15.263
51	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.35+1.0+1.0	m m	22.350	
				RAZEM	22.350
52	KNR-W 2- d.102 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 22.35	m m	22.350	
				RAZEM	22.350
53	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 19.50	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
54	KNR-W 2- d.102 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 19.50	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
55	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km 51.90*0.03+15.70*1.60*0.035	m ³ m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
56	KNR 4-01 d.10108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 2.436	m ³ m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
57	d.1 wycena indy- widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.436	m ³ m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
2 REMONT NAWIERZCHNI 9 BALKONÓW elewacji frontowej					
58	KNR 4-04 d.20504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 9*3.0*1.1	m ² m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
59	KNR 4-01 d.20351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 20% powierzchni powyżej 29.70*0.20	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
60	KNR 19-01 d.20320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej 5.940	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
61	KNR-W 4- d.201 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia 29.700	m ² m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
62	KNR 2-02 d.21102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zata- rte na ostro poz. powyżej 29.700	m ² m ²	29.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 4-01 d.20535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierok (3.3+1.0)*4*0.45+(3.0+1.0)*4*0.45+(5.5+1.1+1.1)*0.45	m ²	RAZEM	29.700
			m ²	18.405	
64	KNR 2-02 d.20507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej 18.405	m ²	RAZEM	18.405
			m ²	18.405	
65	KNR-W 2- d.202 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia 29.700	m ²	RAZEM	18.405
			m ²	29.700	
66	KNR 2-02 d.21106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia 29.700	m ²	RAZEM	29.700
			m ²	29.700	
67	KNR 2-02 d.21106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej Krotność = 4 29.700	m ²	RAZEM	29.700
			m ²	29.700	
68	KNR 2-02 d.21106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 29.700	m ²	RAZEM	29.700
			m ²	29.700	
69	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.480	m ²	RAZEM	29.700
			m ²	12.480	
70	KNR 0-12 d.21118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 29.700	m ²	RAZEM	12.480
			m ²	29.700	
71	KNR 19-01 d.20801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu 2*(1.00+1.60+1.00)*0.80*2	m ²	RAZEM	29.700
			m ²	11.520	
72	KNR 0-12 d.21119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (3.3+1.0+3.3+1.0)*4+(3.0+1.0+3.0+1.0)*4+(5.5+1.1+1.1+5.5)	m	RAZEM	11.520
			m	79.600	
73	KNR 4-01 d.20703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 8*(3.50+0.50)+7.5	m	RAZEM	79.600
			m	39.500	
74	KNR 2-02 d.20123-06	Okladanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg. 39.50	m ²	RAZEM	39.500
			m ²	39.500	
75	KNR 4-01 d.20704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 39.50	m ²	RAZEM	39.500
			m ²	39.500	
76	KNR 4-01 d.20704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 39.50	m ²	RAZEM	39.500
			m ²	39.500	
77	KNR-W 4- d.202 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 9	szt.	RAZEM	9.000
			szt.	9.000	
78	KNR 4-01 d.20535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*13.5+2.5	m	RAZEM	9.000
			m	29.500	
79	KNR 2-02 d.20511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku 29.50	m	RAZEM	29.500
			m	29.500	
80	KNR 2-02 d.21209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym - podwyższenie balustrady do h=110 cm 2,3 kg/m (3.0+1.0+1.0)*4+(3.3*1.0+1.0)*4+(5.5+1.0+1.0)	m	RAZEM	29.500
			m	44.700	