

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA FRONTOWA			
1.1		Demontaże			
1.1.1		Demontaż szyldu reklamowego			
1	KNR 13-25	Demontaż szyldu reklamowego	m ²		
d.1.1.	1101-01				
1	analogia		m ²	3,500	
		3,5			
				RAZEM	3,500
1.1.2		Wkucie istniejących kabli pod warstwę tynku			
2	KNR AT-50	Ręczne wykucie bruzdy	m		
d.1.1.	0103-01				
2		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR-W 4-03	Ułożenie kabli w bruzdzie	m		
d.1.1.	0203-02				
2	analogia	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR AT-50	Naprawa bruzdy	m		
d.1.1.	0103-02				
2		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.1.3		Odtworzenie pierwotnych otworów okiennych - 2 szt. o łącznej powierzchni			
5	KNR 0-26	Odtworzenie pierwotnych otworów okiennych - 2 szt	m ²		
d.1.1.	0634-01				
3	analogia	1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.4		Demontaż skrzydła drzwiowego bramy przejazdowej nie nadające się do konserwacji			
6	KNR 2-25	Bramy wjazdowe - rozebranie	m ²		
d.1.1.	0315-05				
4	analogia	1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbioru przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.1.	1101-02 1101-05	poz.6*0,08	m ³	0,136	
				RAZEM	0,136
1.2		ŚCIANY GŁÓWNE wraz z węgarkami			
1.2.1		Usunięcie odparzonych i wtórnych tynków wraz z ich odtworzeniem w tynku renowacyjnym			
8	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1.2.	0101-01				
1		58,59	m ²	58,590	
				RAZEM	58,590
9	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.2.	0106-01				
1		58,59	m ²	58,590	
				RAZEM	58,590
10	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.2.	0302-02				
1		poz.9	m ²	58,590	
				RAZEM	58,590
11	KNR AT-25	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
d.1.2.	0201-05				
1	analogia	58,59	m	58,590	
				RAZEM	58,590
12	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.2.	0102-01				
1		58,59	m ²	58,590	
				RAZEM	58,590
13	KNR K-17	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
d.1.2.	0401-04				
1		58,59	m ²	58,590	
				RAZEM	58,590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		292,94	m ²	292,940	
				RAZEM	292,940
15 d.1.2. 1	KNR K-17 0501-04	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		292,94	m ²	292,940	
				RAZEM	292,940
16 d.1.2. 1	KNR K-17 0501-06	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		poz.15	m ²	292,940	
				RAZEM	292,940
17 d.1.2. 1	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m ²		
		56,22	m ²	56,220	
				RAZEM	56,220
18 d.1.2. 1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		17,0*16,0+9,0*6,0	m ²	326,000	
				RAZEM	326,000
19 d.1.2. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,23,24,25,26,27,28,29,30,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,115,116,117,118,119,120,121,122,127,129,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,156,157,158,159,160,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,233)			
20 d.1.2. 1	KNR 4-04 1101-02 1101-105	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.8*0,03	m ³	1,758	
				RAZEM	1,758
1.2.2		Usunięcie tynku cokołu			
21 d.1.2. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
22 d.1.2. 2	KNR 4-04 1101-02 1101-205	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.21*0,03	m ³	0,262	
				RAZEM	0,262
1.2.3		Reprofilacja prostych boni i plicin okiennych			
23 d.1.2. 3	TZKNBK VIII - 126	Bonie prostokątne na ścianach w tynku zwykłym - reprofilacja	m		
		57,29	m	57,290	
				RAZEM	57,290
24 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 0838-01	Bonie prostokątne prostych o szerokości 2 cm	m		
		110,62	m	110,620	
				RAZEM	110,620
1.2.4		Reprofilacja opasek okiennych			
25 d.1.2. 4	ZKNR C-2 0812-03 analogia	opaski proste w rozwinięciu do 0,3 metra	m		
		103,41	m	103,410	
				RAZEM	103,410
26 d.1.2. 4	ZKNR C-2 0812-01 analogia	opaski łukowe w rozwinięciu do 0,3 metra	m		
		39,0	m	39,000	
				RAZEM	39,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	ZKNR C-2	opaski z podwójną krzywizną w rozwinięciu do 0,3m	m		
d.1.2.	0812-02				
4	analogia	34,32	m	34,320	
				RAZEM	34,320
28	KNR 19-01	pilastry półokrągłe	m		
d.1.2.	0825-01				
4	analogia	37,6	m	37,600	
				RAZEM	37,600
1.2.5		Reprofilacja gzymsów podokiennych			
29	KNR 2-02	Reprofilacja gzymsów podokiennych w rozwinięciu do 0,4m	m		
d.1.2.	2104-03				
5	analogia	34,32	m	34,320	
				RAZEM	34,320
1.2.6		Reprofilacja naczółków w rozwinięciu do 0,4m			
30	KNR 2-02	Reprofilacja naczółków w rozwinięciu do 0,4m	m		
d.1.2.	2104-03				
6	analogia	16,48	m	16,480	
				RAZEM	16,480
1.2.7		Tynk renowacyjny cokołu			
31	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.2.	0302-02				
7		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
32	KNR-W 4-01	uzupełnienie cegieł w murze	m ²		
d.1.2.	0308-06				
7	analogia	8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
33	KNR AT-25	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
d.1.2.	0201-05				
7	analogia	8,72	m	8,720	
				RAZEM	8,720
34	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.2.	0102-01				
7		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
35	KNR AT-27	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m ²		
d.1.2.	0201-01				
7	analogia	8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
36	KNR AT-38	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1.2.	0504-03				
7		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
37	KNR K-17	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
d.1.2.	0401-04				
7		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
38	KNR 0-33	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.2.	0127-04				
7		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
39	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.2.	0303-01				
7		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720
40	KNR K-11	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m ²		
d.1.2.	0305-02				
7		8,72	m ²	8,720	
				RAZEM	8,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		GZYMSY			
41	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1.3	0101-01		m ²	6,650	
		6,65		RAZEM	6,650
42	KNR-W 4-01	odtworzenie cegieł	m ²		
d.1.3	0308-06		m ²	6,650	
	analogia	6,65		RAZEM	6,650
43	KNR 2-02	reprofilacja gzymsu -- -- rozwinięcie 0,6m	m		
d.1.3	2104-03		m	36,950	
	analogia	36,95		RAZEM	36,950
44	KNKRB 5	reprofilacja detalu gzymsu wieńczącego (konsole gzymsowe)	m		
d.1.3	0617-04		m	90,000	
	analogia	90,0		RAZEM	90,000
45	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.3	0106-01		m ²	22,170	
		22,17		RAZEM	22,170
46	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.3	0102-01		m ²	22,170	
		22,17		RAZEM	22,170
47	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą hybrydową	m ²		
d.1.3	1519-02		m ²	22,170	
		22,17		RAZEM	22,170
48	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.3	1101-02 1101-05		m ³	0,200	
		poz.41*0,03		RAZEM	0,200
1.4		OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
1.4.1		Obróbki parapetów okien mieszkalnych wraz z opierzeniami gzymsów podparapetowych			
49	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1.4.	0515-01		m ²	9,580	
	1	9,58		RAZEM	9,580
1.4.2		Obróbki naczółków			
50	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1.4.	0515-01		m ²	2,000	
	2	2,0		RAZEM	2,000
1.4.3		Obróbki gzymsów (nad parterem, wieńczący, szczytu)			
51	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1.4.	0515-02		m ²	31,390	
	3	31,39		RAZEM	31,390
1.4.4		Obróbki blacharskie balkonów			
52	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1.4.	0515-02		m ²	9,450	
	4	9,0*0,35*3		RAZEM	9,450
1.4.5		Wyrównanie powierzchni zaprawą cementową			
53	KNR 19-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową	m ²		
d.1.4.	0832-01		m ²	46,260	
	5	46,26		RAZEM	46,260
1.4.6		Warstwa papy			
54	KNR-W 2-02	Izolacje powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.4.	0604-05		m ²	46,260	
	6	46,26			

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46,260
1.5		DETALE ARCHITEKTONICZNE – remont detali sztukatorskich bogato zdobionych			
1.5.1		detal herbarz - 4 sztuki. Powierzchnia: 1,33x4			
55	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.5.0106-01					
1		5,32	m ²	5,320	
				RAZEM	5,320
56	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.5.0302-02					
1		5,32	m ²	5,320	
				RAZEM	5,320
57	TZKNBK IX	detal herbarz - wykonanie modelu	szt.		
d.1.5.5301d					
1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	TZKNBK IX	detal herbarz - wykonanie odlewów cementowych	szt.		
d.1.5.5305d					
1	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
59	KNR 5-09	Mocowanie c'etalu herbarz	szt.		
d.1.5.0301-01					
1	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
60	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.5.0102-01					
1		5,32	m ²	5,320	
				RAZEM	5,320
1.5.2		głowice pilastrów - 8 sztuk. Powierzchnia: 0,5x8			
61	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.5.0106-01					
2		4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
62	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.5.0302-02					
2		4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
63	TZKNBK IX	głowice pilastrów) - wykonanie modelu	szt.		
d.1.5.4401b					
2	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	TZKNBK IX	głowice pilastrów - wykonanie odlewów cementowych	szt.		
d.1.5.4405b					
2	analogia	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
65	KNR 5-09	Mocowanie głowic pilastrów	szt.		
d.1.5.0301-01					
2	analogia	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
66	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.5.0102-01					
2		4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
1.5.3		detal tympanonu - 4 sztuki. Powierzchnia: 1,08x4			
67	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.5.0106-01					
3		4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
68	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.5.0302-02					
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
69	TZKNBK IX d.1.5. 5301c 3 analogia	detal tympanonu - wykonanie modelu	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	TZKNBK IX d.1.5. 5305c uwaga 3 p.tablicą analogia	detal tympanonu - wykonanie odlewów cementowych - ilość 4-5 szt.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
71	KNR 5-09 d.1.5. 0301-01 3 analogia	Mocowanie detalu tympanonu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
72	KNR AT-26 d.1.5. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne	m ²		
		4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
1.5.4		pilastry podokiennikowe - 8 sztuk. Powierzchnia: 0,15x8			
73	KNR 9-21 d.1.5. 0106-01 4	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
74	KNR 9-21 d.1.5. 0302-02 4	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
75	TZKNBK IX d.1.5. 5301c 4 analogia	pilastry podokienne - wykonanie modelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 2-02 d.1.5. 2108-07 4 analogia	pilastry podokiennikowe	elem.		
		8	elem.	8,000	
				RAZEM	8,000
77	KNR 5-09 d.1.5. 0301-01 4 analogia	Mocowanie pilastru	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
78	KNR AT-26 d.1.5. 0102-01 4	Gruntowanie ręczne	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
1.5.5		pilastry podgzymsowe - 2 sztuki. Powierzchnia: 0,2x2			
79	KNR 9-21 d.1.5. 0106-01 5	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
		0,4	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
80	KNR 9-21 d.1.5. 0302-02 5	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		0,4	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
81	TZKNBK IX d.1.5. 5301c 5 analogia	pilastry podgzymsowe - wykonanie modelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 2-02 d.1.5. 2108-07 5 analogia	pilastry podgzymsowe	elem.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	elem.	2,000	
				RAZEM	2,000
83	KNR 5-09	Mocowanie pilastru	szt.		
d.1.5.	0301-01				
5	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.5.	0102-01				
5		0,4	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
1.5.6		roślinny detal ściany szczytowej			
85	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.5.	0106-01				
6		2,25	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
86	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.5.	0302-02				
6		2,25	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
87	TZKNBK IX	roślinny detal ściany szczytowej - wykonanie modelu	szt.		
d.1.5.	1101d				
6		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	TZKNBK IX	roślinny detal ściany szczytowej - wykonanie odlewów cementowych	szt.		
d.1.5.	1105d				
6		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 5-09	Mocowanie detalu	szt.		
d.1.5.	0301-01				
6	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.5.	0102-01				
6		2,25	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
1.5.7		geometryczny detal ściany szczytowej			
91	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.5.	0106-01				
7		1,75	m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
92	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.5.	0302-02				
7		1,75	m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
93	TZKNBK IX	geometryczny detal ściany szczytowej - wykonanie modelu	szt.		
d.1.5.	2501b				
7	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	TZKNBK IX	geometryczny detal ściany szczytowej - wykonanie odlewów cementowych - ilość 1 szt.	szt.		
d.1.5.	2505b uwaga				
7	p.tablicą				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR 5-09	Mocowanie detalu	szt.		
d.1.5.	0301-01				
7	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.5.	0102-01				
7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,75	m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
1.5.8		iglica tynkowana			
97	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.5.0106-01					
8		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
98	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.5.0302-02					
8		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
99	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne - wykonywane ręcznie - warstwa wierzchnia	m ²		
d.1.5.0910-01					
8		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
100	KNR AT-26	Grunтовanie ręczne	m ²		
d.1.5.0102-01					
8		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.6		STOLARKA I POZOSTAŁE ELEMENTY			
1.6.1		WITRYNA SKLEPOWA Z DRZWIAMI I DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ			
1.6.1.1		Drzwi drewniane			
101	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - lugowanie farby z powierzchni drewnianych	m ²		
d.1.6.1310-03					
1.1		25,85	m ²	25,850	
				RAZEM	25,850
102	TZKNC N-K/III	Uzupełnienie ubytków drewna	m ²		
d.1.6.106-c.02					
1.1		1,29	m ²	1,290	
				RAZEM	1,290
103	TZKNCB XV	Zagrunтовanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
d.1.6.0431-01					
1.1		25,85	m ²	25,850	
				RAZEM	25,850
104	TZKNCB XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunтовaniu - po raz pierwszy,	m ²		
d.1.6.0432-01					
1.1		25,85	m ²	25,850	
				RAZEM	25,850
105	TZKNCB XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunтовaniu - drugi raz	m ²		
d.1.6.0432-02					
1.1		25,85	m ²	25,850	
				RAZEM	25,850
106	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym stolarki drzwiowej uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1.6.1308-10					
1.1		25,85	m ²	25,850	
				RAZEM	25,850
107	KNR-W 3	Wymiana szyb	m ²		
d.1.6.1107-01					
1.1		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
1.6.1.2		Roleta drewniana			
108	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - lugowanie farby z powierzchni drewnianych	m ²		
d.1.6.1310-03					
1.2		18,1	m ²	18,100	
				RAZEM	18,100
109	TZKNC N-K/III	Uzupełnienie ubytków drewna	m ²		
d.1.6.106-c.02					
1.2		18,1	m ²	18,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	TZKNBK XV d.1.6. 0431-01 1.2	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²	RAZEM	18,100
		18,1	m ²	18,100	
				RAZEM	18,100
111	TZKNBK XV d.1.6. 0432-01 1.2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy,	m ²		
		18,1	m ²	18,100	
				RAZEM	18,100
112	TZKNBK XV d.1.6. 0432-02 1.2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		18,1	m ²	18,100	
				RAZEM	18,100
113	KNR 19-01 d.1.6. 1308-10 1.2	Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym stolarki drzwiowej uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		18,1	m ²	18,100	
				RAZEM	18,100
114	KNR K-06 d.1.6. 0403-03 1.2 analogia	Wyposażenie dodatkowe do rolet okiennych - naprawa mechanizmu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6.2		NADPROŻE ZABYTKOWE W BRAMIE PRZEJAZDOWEJ - renowacja drewnianego elementu zabytkowego wraz z ościeżnicą			
115	KNR 19-01 d.1.6. 1310-03 2	Usunięcie starej farby olejnej - lugowanie farby z powierzchni drewnianych	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
116	TZKNC N-K/III d.1.6. t.06-c.02 2	Uzupełnienie ubytków drewna	m ²		
		0,23	m ²	0,230	
				RAZEM	0,230
117	TZKNBK XV d.1.6. 0431-01 2	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
118	TZKNBK XV d.1.6. 0432-01 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy,	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
119	TZKNBK XV d.1.6. 0432-02 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
120	KNR 19-01 d.1.6. 1308-10 2	Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym stolarki drzwiowej uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
121	TZKNBK XX d.1.6. 1610-04 2 analogia	uzupełnienie brakującego detalu drewnianego	m ²		
		0,2	m ²	0,200	
				RAZEM	0,200
122	KNR-W 3 d.1.6. 1107-01 2	Wymiana szyb	m ²		
		2,25	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
1.6.3		Grafa w bramie przejazdowej			
123	KNR 7-12 d.1.6. 0101-02 3	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.6.	0105-02		m ²	1,500	
3		1,5		RAZEM	1,500
125	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.6.	0202-02		m ²	1,500	
3		1,5		RAZEM	1,500
126	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.6.	0209-02		m ²	1,500	
3		1,5		RAZEM	1,500
1.6.4		Wymiana naświetla nad drzwiami wejściowymi			
127	KNR 0-19	Wymiana okien na okna drewniane	m ²		
d.1.6.	0929-03		m ²	0,633	
4		1,15*0,55		RAZEM	0,633
128	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.6.	1101-02 1101-05		m ³	0,038	
4		poz.127*0,06		RAZEM	0,038
1.6.5		Wymiana okna w lukarnie			
129	KNR 0-19	Wymiana okien na okna drewniane lukowe	m ²		
d.1.6.	0929-03		m ²	0,707	
5	analogia	0,68*1,04		RAZEM	0,707
130	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.6.	1101-02 1101-05		m ³	0,042	
5		poz.129*0,06		RAZEM	0,042
1.6.6		Montaż OKIEN PIWNICZNYCH			
131	KNR 0-19	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1.6.	0929-03		m ²	1,000	
6		1,0*0,5*2		RAZEM	1,000
132	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.6.	1101-02 1101-06		m ³	0,060	
6		poz.131*0,06		RAZEM	0,060
1.7		BALKONY			
1.7.1		Remont posadzek, spodów płyt oraz cokołów balkonów			
1.7.1.		Remont posadzek			
133	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.7.	0812-05		m ²	11,700	
1.1		9,0*1,3		RAZEM	11,700
134	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1.7.	0101-03		m ²	11,700	
1.1		11,70		RAZEM	11,700
135	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.7.	0105-03		m ²	11,700	
1.1		poz.134		RAZEM	11,700
136	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.7.	0201-03		m ²	11,700	
1.1		poz.135		RAZEM	11,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.1.7. 1.1	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych poz.136	m ² m ²	 11,700	 11,700
				RAZEM	11,700
138 d.1.7. 1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 11,70	m ² m ²	 11,700	 11,700
				RAZEM	11,700
139 d.1.7. 1.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu grubości 100 mm zatarte na ostro poz.138	m ² m ²	 11,700	 11,700
				RAZEM	11,700
140 d.1.7. 1.1	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża 11,70	m ² m ²	 11,700	 11,700
				RAZEM	11,700
141 d.1.7. 1.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.140	m ² m ²	 11,700	 11,700
				RAZEM	11,700
142 d.1.7. 1.1	KNR AT-33 0406-01	Posadzki z żywicy 11,70	m ² m ²	 11,700	 11,700
				RAZEM	11,700
143 d.1.7. 1.1	KNR-W 2-02 0125-03	Gzymsy z cegieł pełnych - odtworzenie cegieł 10,95	m m	 10,950	 10,950
				RAZEM	10,950
144 d.1.7. 1.1	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnięte szlachetne gladzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - odtworzenie profilu gzymsu 10,95	m m	 10,950	 10,950
				RAZEM	10,950
145 d.1.7. 1.1	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie odpływu tarasowego AluPro OT-2, dn75 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
146 d.1.7. 1.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozzebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12,0	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
147 d.1.7. 1.1	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 6 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu 12,0	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
148 d.1.7. 1.1	KNR AT-23 0102-04 analogia	Obsadzenie listwy okapowej spodu płyt balkonowej 10,5	m m	 10,500	 10,500
				RAZEM	10,500
149 d.1.7. 1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km poz.133*0,1	m ³ m ³	 1,170	 1,170
				RAZEM	1,170
1.7.1. 2		REMONT SPODÓW PŁYT BALKONOWYCH			
150 d.1.7. 1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 11,70	m ² m ²	 11,700	 11,700
				RAZEM	11,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.1.7. 1.2	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
		11,70	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
152 d.1.7. 1.2	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
		11,70	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
153 d.1.7. 1.2	KNR K-17 0501-04	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		11,70	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
154 d.1.7. 1.2	KNR K-17 0501-06	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		poz.153	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
155 d.1.7. 1.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.150*0,03	m ³	0,351	
				RAZEM	0,351
1.7.1. 3		ŚCIANY PRZY BALKONACH			
156 d.1.7. 1.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
157 d.1.7. 1.3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
158 d.1.7. 1.3	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
159 d.1.7. 1.3	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.158	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
160 d.1.7. 1.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
161 d.1.7. 1.3	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
162 d.1.7. 1.3	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		poz.161	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
163 d.1.7. 1.3	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
		poz.162	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
164 d.1.7. 1.3	KNR 0-33 0127-02	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe barwiony w masie - wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.163	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.7.	1101-02 1101-1.3	05			
		poz.156*0,03	m ³	0,225	
				RAZEM	0,225
1.7.2		REMONT I ODTWORZENIE BALUSTRAD METALOWYCH			
1.7.2.		demontaż i montaż nowych blach balustrad wraz z malowaniem			
1					
166	KNR 13-13	Demontaż obudowy - istniejących płyt z blachy	m ²		
d.1.7.	0901-10				
2.1	analogia				
		4,64	m ²	4,640	
				RAZEM	4,640
167	KNR 7-12	Czyszczenie przez szorowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1.7.	0101-02				
2.1		poz.166	m ²	4,640	
				RAZEM	4,640
168	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.7.	0105-02				
2.1		poz.167	m ²	4,640	
				RAZEM	4,640
169	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.7.	0204-02				
2.1		poz.168	m ²	4,640	
				RAZEM	4,640
170	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.7.	0213-02				
2.1		poz.169	m ²	4,640	
				RAZEM	4,640
1.7.2.		odtworzenie elementów metaloplastyki na blachach wraz z malowaniem			
2					
171	TZKNBK XXII	Odtworzenie balustrad stalowych wraz z metaloplastyką	m		
d.1.7.	0801-01				
2.2	analogia	9,28	m	9,280	
				RAZEM	9,280
172	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - balustrady kwiatnikowe	m ²		
d.1.7.	0105-02				
2.2		poz.171	m ²	9,280	
				RAZEM	9,280
173	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwiatnikowe	m ²		
d.1.7.	0202-02				
2.2		poz.172	m ²	9,280	
				RAZEM	9,280
174	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwiatnikowe	m ²		
d.1.7.	0209-02				
2.2		poz.173	m ²	9,280	
				RAZEM	9,280
1.7.2.		demontaż i montaż płaskowników kwiatników na nity wraz z malowaniem. 20 x 5mm			
3					
175	KNR 13-13	demontaż i montaż płaskowników kwiatników	m		
d.1.7.	0901-10				
2.3	analogia	19,96	m	19,960	
				RAZEM	19,960
176	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwiatnikowe	m ²		
d.1.7.	0202-02				
2.3		19,96*0,45	m ²	8,982	
				RAZEM	8,982
177	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwiatnikowe	m ²		
d.1.7.	0209-02				
2.3		poz.176	m ²	8,982	
				RAZEM	8,982

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7.2. 4		remont słupków okrągłych			
178 d.1.7. 2.4	KNP 08 7160- 9.01	wycięcie skorodowanych dolnych części	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
179 d.1.7. 2.4	KNNR 5 1005- 01 analogia	Montaż rur stalowych fi60	m		
		1,5*4	m	6,000	
				RAZEM	6,000
180 d.1.7. 2.4	KNR-W 5-05 1302-07 analogia	podstawa stalowa - blacha 150x150x10mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.7.2. 5		wzmocnienie istniejących słupków poprzez zastosowanie nowych słupków z płaskowników			
181 d.1.7. 2.5	KNR-W 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć - słup z płaskowników	t		
		8,0*20*8,7/1000	t	1,392	
				RAZEM	1,392
182 d.1.7. 2.5	kalk. własna	Dostawa słupów	t		
		poz.181	t	1,392	
				RAZEM	1,392
1.7.2. 6		montaż pochwytów podwyższających - rura ze stali nierdzewnej fi50			
183 d.1.7. 2.6	KNR-W 2-02 2111-10 analogia	Balustrady zewnętrzne balkonowe - podwyższenie balustrad	m		
		9,92	m	9,920	
				RAZEM	9,920
1.7.2. 7		uchwyty - słupki stalowe 30x7mm			
184 d.1.7. 2.7	KNR 2-02 1214-05 analogia	Uchwyty	m		
		5,04	m	5,040	
				RAZEM	5,040
185 d.1.7. 2.7	KNR 13-23 0802-01 analogia	Spawanie stali	m		
		0,2*12	m	2,400	
				RAZEM	2,400
1.7.3		remont balustrad i baldachimów metalowych			
186 d.1.7. 3	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		112,0	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
187 d.1.7. 3	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.186	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
188 d.1.7. 3	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.187	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
189 d.1.7. 3	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.188	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
1.7.4		ZAJĘCIE TERENU – OPLATA DO ZDIUM			
190 d.1.7. 4	kalk. własna	Zajęcie terenu – zgodnie z aktualnym cennikiem Zdiu Krotność = 90	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
2		ELEWACJA PODWÓRZOWA			
2.1		Demontaże			
2.1.1		Wkucie istniejących kabli pod warstwę tynku			
191	KNR AT-50	Ręczne wykucie bruzdy	m		
d.2.1.	0103-01				
1		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
192	KNR-W 4-03	Ułożenie kabli w bruzdzie	m		
d.2.1.	0203-02				
1	analogia	15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
193	KNR AT-50	Naprawa bruzdy	m		
d.2.1.	0103-02				
1		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2.2		ŚCIANY GŁÓWNE			
2.2.1		ŚCIANY GŁÓWNE bez cokołów			
194	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.2.2.	0101-01				
1		45,32	m ²	45,320	
				RAZEM	45,320
195	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.2.2.	0106-01				
1		226,6	m ²	226,600	
				RAZEM	226,600
196	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.2.2.	0302-02				
1		poz.195	m ²	226,600	
				RAZEM	226,600
197	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.2.2.	0308-05	Krotność = 2			
1		22,6	szt.	22,600	
				RAZEM	22,600
198	KNR AT-25	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
d.2.2.	0201-05				
1	analogia	22,6	m	22,600	
				RAZEM	22,600
199	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2.2.	0102-01				
1		226,6	m ²	226,600	
				RAZEM	226,600
200	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej	m		
d.2.2.	0703-01				
1		13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400
201	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 8 cm na ścianach	m ²		
d.2.2.	0303-02				
1		226,6	m ²	226,600	
				RAZEM	226,600
202	KNR K-11	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m ²		
d.2.2.	0305-02				
1		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
203	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.2.2.	1603-03				
1		320	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
204 d.2.2. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 191,192,193,194,195,196,197,198,199,201,202,206,207,208,209,210,211,212,213,215,216,217,218,220,221,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,254,255)			
205 d.2.2. 105	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km poz.194*0,03	m ³ m ³	 1,360	
				RAZEM	1,360
2.2.2		Węgarki ścian głównych			
206 d.2.2. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 50,35	m ² m ²	 50,350	
				RAZEM	50,350
207 d.2.2. 2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji 50,35	m ² m ²	 50,350	
				RAZEM	50,350
208 d.2.2. 2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku poz.207	m ² m ²	 50,350	
				RAZEM	50,350
209 d.2.2. 2	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 2,52	szł. szł.	 2,520	
				RAZEM	2,520
210 d.2.2. 2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach 2,52	m m	 2,520	
				RAZEM	2,520
211 d.2.2. 2	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne 50,35	m ² m ²	 50,350	
				RAZEM	50,350
212 d.2.2. 2	KNR AT-31 0303-02	Ocieplenie w systemie SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ścianach 50,35	m ² m ²	 50,350	
				RAZEM	50,350
213 d.2.2. 2	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa 50,35	m ² m ²	 50,350	
				RAZEM	50,350
214 d.2.2. 205	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km poz.206*0,03	m ³ m ³	 1,511	
				RAZEM	1,511
2.2.3		ŚCIANY BOCZNE			
215 d.2.2. 3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 38,02	m ² m ²	 38,020	
				RAZEM	38,020
216 d.2.2. 3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji 38,02	m ² m ²	 38,020	
				RAZEM	38,020
217 d.2.2. 3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku poz.216	m ² m ²	 38,020	
				RAZEM	38,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
218	KNR AT-26 d.2.2. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne	m ²		
		38,02	m ²	38,020	
				RAZEM	38,020
219	KNR AT-31 d.2.2. 0703-01 3	Montaż listwy początkowej	m		
		1,97	m	1,970	
				RAZEM	1,970
220	KNR AT-99 d.2.2. 0201-01 0201- 3 03	Tynk ciepłochronny - pierwsza warstwa o gr. 25 mm	m ²		
		38,02	m ²	38,020	
				RAZEM	38,020
221	KNR AT-99 d.2.2. 0201-02 0201- 3 03	Tynk ciepłochronny - każda następna warstwa o gr. 15 mm	m ²		
		38,02	m ²	38,020	
				RAZEM	38,020
222	KNR 4-04 d.2.2. 1101-02 1101- 3 05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.215*0,03	m ³	1,141	
				RAZEM	1,141
2.2.4		Cokoly			
223	KNR AT-26 d.2.2. 0101-01 4	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
224	KNR 9-21 d.2.2. 0302-02 4	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
225	KNR-W 4-01 d.2.2. 0308-06 4 analogia	uzupełnienie cegieł w murze	m ²		
		2,88	m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
226	KNR AT-25 d.2.2. 0201-05 4 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		2,88	m	2,880	
				RAZEM	2,880
227	KNR AT-26 d.2.2. 0102-01 4	Gruntowanie ręczne	m ²		
		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
228	KNR AT-27 d.2.2. 0201-01 4 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m ²		
		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
229	KNR AT-38 d.2.2. 0504-03 4	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
230	KNR K-17 d.2.2. 0401-04 4	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
231	KNR 0-33 d.2.2. 0127-04 4	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m ²		
		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.2.2.	0303-01				
4		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
233	KNR K-11	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m ²		
d.2.2.	0305-02				
4		14,39	m ²	14,390	
				RAZEM	14,390
234	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.2.2.	1101-02 1101-05				
4		poz.223*0,03	m ³	0,432	
				RAZEM	0,432
2.3		GYMSY			
235	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.2.3	0101-01				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
236	KNR-W 4-01	uzupełnienie cegieł w murze	m ²		
d.2.3	0308-05				
		0,87	m ²	0,870	
				RAZEM	0,870
237	KNR AT-25	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
d.2.3	0201-05				
	analogia	0,87	m	0,870	
				RAZEM	0,870
238	KNKRB 5	reprofilacja detalu gzymsu wieńczącego	m		
d.2.3	0617-04				
	analogia	17,0	m	17,000	
				RAZEM	17,000
239	KNR 19-01	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm - odtworzenie profilu gzymsu	m		
d.2.3	0823-07				
		16,73	m	16,730	
				RAZEM	16,730
240	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.2.3	0106-01				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
241	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.2.3	0302-02				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
242	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2.3	0102-01				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
243	KNR AT-99	Tynk ciepłochronny - pierwsza warstwa o gr. 25 mm	m ²		
d.2.3	0201-01 0201-03				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
244	KNR AT-99	Perlitowy tynk ciepłochronny Perlicover TP500 - każda następna warstwa o gr. 5 mm	m ²		
d.2.3	0201-02 0201-03				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
245	KNR AT-38	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
d.2.3	0504-03				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
246	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m ²		
d.2.3	0401-01				
		8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	8,670
247	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.2.3	1101-02 1101-05				
		poz.235*0,03	m ³	0,260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4		PARAPETY OKIEN MIESZKALNYCH		RAZEM	0,260
248 d.2.4	NNRNKB 202 2804-03 analogia	(z.VI) Okładziny parapetów - demontaż, do powtórnego wykorzystania	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
249 d.2.4	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm - sama R	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
250 d.2.4	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m ²		
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
251 d.2.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.248*0,015	m ³	0,139	
				RAZEM	0,139
2.5		OKNA			
252 d.2.5	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
		{okno piwniczne}0,8*0,3*3	m ²	0,720	
		{okno piwniczne}1,2*0,3	m ²	0,360	
		{okno w poddaszu}0,7*1,0*6	m ²	4,200	
				RAZEM	5,280
253 d.2.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.252*0,06	m ³	0,317	
				RAZEM	0,317
2.6		OBROBKI BLACHARSKIE			
254 d.2.6	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - przedłużenie murów oporowych	m ²		
		1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.2.6	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - wymiana obróbek ry- zalitu	m ²		
		1,44	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
2.7		Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i kontener - zgodnie z aktualnym cennikiem Wroc- ławskich Mieszkań (powierzchnia)			
256 d.2.7	kalk. własna	Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i kontener - zgod- nie z aktualnym cennikiem Wrocławskich Mieszkań (powierzchnia). Obszar 20m2.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000