

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ				
1	d.1 wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika -opłata do ZDIUM- (0,50+18,00+0,5)*2,0	szt	1.000
2	d.1 kalk. własna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem ZDIUM	kpl.	1.000
3	d.1 cena zakładowa	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt	1.000
4	d.1 KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²	361.000
5	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,95,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152)		
6	d.1 KNR 2-02 1613-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m	m ²	361.000
7	d.1 KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Główna brama wejściowa.	m ²	5.000
8	d.1 NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	361.760
9	d.1 KNR 2-02 10925-01	Osłony okien folią polietylenową	m ²	97.500
10	d.1 KNR 4-01 10701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² powierzchni muru	m ²	26.000
11	d.1 KNR 2-02 10902-01	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie	m ²	10.000
12	d.1 KNR AT-26 10102-01	Gruntowanie ręczne elewacji. -przed tynkiem wykończeniowym -po tynku wykończeniowym	m ²	140.000
13	d.1 KNR AT-26 10301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknem o gr. 1 mm	m ²	140.000
14	d.1 KNR AT-26 10301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknem - pogrubienie o 1 mm	m ²	140.000
15	d.1 KNR 0-26 10642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m ²	16.000
16	d.1 KNR AT-26 10201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,5 cm;	m ²	16.000
17	d.1 KNR 4-01 10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki)	m ²	98.640
18	d.1 KNR-W 2-02 10921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy obmiar poz. powyżej	m ²	98.640
19	d.1 KNR 2-02 10507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku Obmiar poz. powyżej	m ²	98.640
20	d.1 KNR 5-08 10802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głąb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymsy) obmiar poz.10*4 szt/m ²	szt.	394.560
21	d.1 KNR 5-08 10809-01	Osadzenie w podłożu kółków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. poz.13	szt.	394.560
22	d.1 KNR 4-01 10532-07 - analogia	Montaż listwy z kolcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m	144.000
23	d.1 analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie pretów zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu prętami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie pretów zbrojonych	m	17.400
24	d.1 KNR 2-02 10923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru	m ²	5.520

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
25	TZKNBK VIII d.105-148	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi Tylko cegła licówka (ściany frontowej)	m ²	145.000
26	KNR 4-01 d.10308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.	6.000
27	KNR 4-01 d.10308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.	1.000
28	TZKNBK VIII d.105-158	Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad muru z cegły licówki.	m ²	145.000
29	KNR AT-07 d.10107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia tylko tynkowana + 10%	m ²	278.700
30	NNRNKB 202 d.11134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - aparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%)	m ²	278.700
31	KNR 2-02 d.11505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Sillitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich za-gruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej	m ²	278.700
32	KNR AT-08 d.10101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej.	m ²	40.150
33	KNR AT-08 d.10103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-GRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk)	m ²	40.150
34	KNR 4-01 d.10108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³	2.436
35	d.1 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	t	3.167
2 REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ z OCIEPLENIEM				
36	KNR 2-02 d.21604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²	399.000
37	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100)		
38	KNR 2-02 d.21613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przy-ściennych wysokości do 20 m	m ²	399.000
39	KNR 2-02 d.20925-01 analogia	Oslony okien folią polietylenową	m ²	98.425
40	NNRNKB 202 d.21622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	399.000
41	KNR 4-01 d.20535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-pów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (gzysy, balkony, naczółki, parapety)	m ²	21.300
42	KNR 4-01 d.20701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,fi-larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² Szacunkowo = 10% powierzchni ściany podwórzowej.	m ²	27.958
43	d.2 analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie pretów zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu pretami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdowni-ca dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie pre-tów zbrojonych	m	60.000
44	KNR 2-02 d.20923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cemen-towej). Szacunkowo = 3% powierzchni muru	m ²	8.387
45	KNR 19-01 d.20807-01	Wykonanie tynków zewnętrznych (ściany) kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płas-kich Szacunkowo: 25% powierzchni muru	m ²	69.894
46	KNR 0-23 d.22611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lek-ką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar cała ściana	m ²	279.575
47	KNR 0-23 d.22612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	18.000

Lp:	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
48	KNR 0-23 d.22614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk silikonowy zbarwiony 1,5 mm- STYROPIAN 12 cm	m ²	279.575
49	KNR 0-23 d.22612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	193.400
50	KNR 2-02 d.20507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - parapety	m ²	21.300
51	KNR AT-08 d.20101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji podwórzowej (ściany + osieża + 20%) - również bramy wejściowej.	m ²	36.000
52	KNR AT-08 d.20103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-GRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pilowanej, przecinanej - analogia (tynk)	m ²	36.000
53	KNR 4-01 d.20354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych i ceglanych	m	34.000
54	KNR 4-01 d.20205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m ² -NOWE PARAPETY BETONOWE	miejsc.	34.000
55	KNR 4-01 d.20535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.000
56	KNR-W 2-02 d.20529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z TYTAN CYNK	m	18.000
57	KNR 4-01 d.20535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	17.500
58	KNR-W 2-02 d.20522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z BLACHY TYTAN -CYNK	m	17.500
59	KNR 4-01 d.20108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³	5.840
60	d.2 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	t	7.592
3 ELEMENTY SZTUKATERII ELEWACJI FRONTOWEJ- opaski okienne+ bonie				
61	KNR 19-01 d.30809-02	Renowacja istniejących opasek okiennych	m	121.000
62	KNR 2-02 d.30918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym - uzupełnienie	m	25.000
4 WYKONANIE BRAKUJACYCH ELEMENTÓW SZTUKATERII NA ELEWACJI-ulica				
63	TZKNBK IX d.44401a	Główce doryckie do 30x60 cm (wysokość x średnica) - wykonanie modelu- I PIETRO 2 szt, BALKONY -2 szt IV PIETRO -2 szt	szt.	6.000
64	TZKNBK IX d.44405a	Główce doryckie do 30x60 cm (wysokość x średnica) - wykonanie odlewów cementowych	szt.	6.000
65	TZKNBK IX d.44408a	Główce doryckie do 30x60 cm (wysokość x średnica) - montaż odlewów cementowych	szt.	6.000
66	TZKNBK IX d.43106d	Kartusze o rysunku złożonym o powierzchni do 1.0 m ² - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych ELEMENT OZDOBNY III PIETRO NAD OKNAMI	szt.	4.000
67	TZKNBK IX d.43109d	Kartusze o rysunku złożonym o powierzchni do 1.0 m ² - montaż odlewów z materiałów szlachetnych	szt.	4.000
68	TZKNBK IX m- d.4A analiza indywidualna	Zestaw materiałów na wykonanie modeli	szt	1.000
5 SZTUKATERIA ISTNIEJĄCA				
69	TZKNC N-K/VI d.51/1-a analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - sztukateria zewnętrzne wykonane w tynku z narzutu	m ²	43.000
70	TZKNC N-K/VI d.51/2-a analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - tynk miękkie narzut	dm ²	430.000
71	TZKNC N-K/VI d.53/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego, trasowego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)	dm ²	43.000
72	TZKNC N-K/VI d.52/3-a analogia	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa sztukaterii.	dm ²	98.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
73	TZKNC N-K/VI d.5/2/4-a analogia	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów sztukateri	dm ²	45.000
74	TZKNC N-K/VI d.5/2/5-a	Zastrzyki wgłębne.	dm ²	20.000
75	TZKNC N-K/VI d.5/5/1-a analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² .	szt.	40.000
76	TZKNC N-K/VI d.5/5/2-a	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm ² .	szt.	22.000
6 REMONT 4 BALKONÓW ELEWACJI PODWÓRZOWEJ				
77	d.6 wycena indywidualna	Wyciecie balustrad metalowych balkonowych ,dostarczenie do firmy ,piaskowanie + malowanie proszkowe, odbiór balustrad	szt.	4.000
78	d.6 wycena indywidualna	Naprawa -wymiana uszkodzonych elementów balustrady metalowej -naprawa przed piaskowaniem	szt.	4.000
79	d.6 wycena indywidualna	Montaż balustrad balkonowych po renowacji	szt.	4.000
80	KNR 4-04 d.6/0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²	11.440
81	KNR-W 4-01 d.6/0608-05	Wymiana podsypki z tłuczni ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia	m ²	11.440
82	KNR 2-02 d.6/1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz. powyżej	m ²	11.440
83	KNR 4-01 d.6/0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierek	m ²	4.800
84	KNR 2-02 d.6/0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej	m ²	4.800
85	KNR-W 2-02 d.6/0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia	m ²	11.440
86	KNR 2-02 d.6/1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia	m ²	11.440
87	KNR 2-02 d.6/1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej Krotność = 3	m ²	11.440
88	KNR 2-02 d.6/1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	11.440
89	KNR 0-12 d.6/1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	8.800
90	NNRNKB 202 d.6/1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	11.440
91	KNR 0-12 d.6/1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia	m ²	11.440
92	KNR 4-01 d.6/0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)-podniebienia balkonów	m ²	11.440
93	KNR 2-02 d.6/0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetonowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg.-balkony	m ²	4.800
94	KNR 4-01 d.6/0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	4.800
95	KNR 4-01 d.6/0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz. powyżej	m ²	4.800
96	KNR 4-01 d.6/0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami-szpałdowanie balkonu	m	19.200
97	KNR 2-02 d.6/1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Sillistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie płyt balkonowych	m ²	14.320
98	KNR-W 4-02 d.6/0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	4.000
99	KNR 4-01 d.6/0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.000
100	KNR 2-02 d.6/0511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku	m	14.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
101	KNR 4-01 d.60108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji zwiobetonowych i zelbetowych na od- leglosc 19 km	m ³	2.373
102	d.6wycena indywi- dualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t	3.322
7ODTWORZENIE 3 BALKONÓW elewacji frontowej - plyta zelbetowa				
103	d.7wycena indywi- dualna	Remont balustrad metalowych BALUSTRADA ZNAJDU- JE SIE NA STRYCHU Z DEMONTAZU STARYCH BALKO- NÓW, piaskowanie balustrad i malowanie proszkowe, dosta- wa do firmy , odbior balustrad z firmy	szt	3.000
104	d.7wycena indywi- dualna	Demontaz konstrukcji metalowej -wyjscie z balkonów-zabez- pieczenie metalowe	szt	6.000
105	d.7wycena indywi- dualna	Naprawa , wymiana uszkodzonych elementow balustrady metalowej- naprawa przed piaskowaniem	szt	3.000
106	d.7wycena indywi- dualna	Montaz balustrad balkonowych po renowacji	szt	3.000
107	KNR 2-02 d.71209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - pod- wyzszenie balustrady do h=110 cm 2,3 kg/m	m	20.400
108	KNR 4-01 d.70346-04	Wykucie gniazd o glębok. 2 ceg. w scianach z cegiel na za- prawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	15.000
109	KNR 4-01 d.70203-03	Uzupelnienie niezbrojonych scian o grub.ponad 20 cm z be- tonu monolitycznego (poduszki betonowe (oparcie belek)	m ³	0.375
110	KNR 4-01 d.70317-05 analogia	wciagniecie i ulozenie belek stalowych-160 mm	m	36.600
111	ZKNR C-2 d.70703-04 analogia	Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o sr. 12 mm i gl. 100 mm w cegle pelnej-kotwy preto- we fi 12 mm-el.B.4.1 i el.B.5.1-wg.rys.PW-6B klejane na zywice Hilti HY-150	szt.	15.000
112	KNR 4-01 d.71304-02	Spaw.czolowe belek stal.dwuteowych o wys.ponad 160 mm	szt.	15.000
113	KNR 4-01 d.70317-06	obmurowanie koncow belek	szt.	15.000
114	KNR 4-01 d.70307-02	Przemurow.ciagle pekniec o glęb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa- piennej w rejonie osadzenia belek stalowych	m	6.000
115	KNR 4-01 d.71212-03	Miniowanie powierzchni metal.pelných szpachlowanych jed- nokrotnie	m ²	7.800
116	KNR 4-01 d.71212-02	Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchnii metal.pel- nych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	7.800
117	KNR 2-02 d.70123-06 analogia	Okladanie (szpaldowanie) belek pl. styrop.	m ²	4.080
118	KNR 4-01 d.70703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	32.100
119	KNR 4-01 d.70704-03	Wypelnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na scianach i stro- pach zaprawa cementowa	m ²	3.330
120	KNR 4-01 d.70336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w scianach z ce- giel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7.800
121	KNR 4-01 d.70202-02	Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych glad- kich lub zebrowanych o sr. 8 mm	kg	350.000
122	KNR 2-02 d.70216-01	Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm plaskie lub na zebkach	m ²	16.380
123	KNR 2 0101- d.707 z.sz. 5.5. analogia	Deskowanie tradycyjne plyt stropowych i dachowych - obje- tosc nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu-plyta balko- nu	m ²	16.380
124	KNR 2-02 d.70609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	16.380
125	NNRNKB 202 d.70618-03 + NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- mieszczeniach o pow.ponad 5 m2-izolacja plyty zelbetowej- dwie warstwy papy-w tym: termozgrzewalna papa podklado- wa (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- mieszczeniach o pow.ponad 5 m2--izolacja plyty zelbetowej- termozgrzewalna papa nawierzchniowa	m ²	16.380
126	KNR 9-07 d.70103-01	Ulozenie izolacji z keramzytu na stropodachach plaskich, o gr. 10 cm-warstwa wyrównawcza o grub. 8 cm z keramzytu luzem+szpryc cementowy;	m ²	16.380

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
127	KNR 4-01 d.71304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników	m spoiny	50.400
128	KNR 2-02 d.71101-02	Podkłady betonowe na stropie + zbrojona siatka 10 cm x 10 cm z prętów ϕ 4,5 mm	m ³	1.638
129	KNR 2-15 d.70212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o ϕ 50 mm	szt.	6.000
130	KNR-W 2-02 d.70527-01	Rury spustowe okrągłe o ϕ 8 cm - z blachy z cynku	m	18.000
131	KNR-W 2-02 d.70602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe AQUAFIN 2-K	m ²	16.380
132	KNR 2-02 d.70506-03 analogia	Krawędzie balkonów - z blachy cynkowo-tytanowej TITZn 0,55 mm	m ²	7.140
133	KNR 0-12 d.71118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	16.380
134	KNR 0-12 d.71119-02	Cokołiki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołki równej 15 cm	m	12.600
135	KNR 2-02 d.70902-04	Tynki zewn.zwykłe kat.III o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²	5.100
136	KNR 2-02 d.70902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.-podniebienia balkonów	m ²	16.380
137	KNR 4-01 d.70703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na spodach balkonów- PODNEBIENIA	m ²	16.380
138	KNR 2-02 d.71505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania płyt balkonowych	m ²	20.460
139	KNR 4-01 d.70108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km	m ³	2.000
140	d.7 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	2.200
8 NOWA KONSTRUKCJA GZYMSU FRONTOWEGO-				
8.1 Nowa konstrukcja wsporcza gzymsu-element-				
141	KNR-W 4-01 d.8.0416-01 analiza indywidualna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - Demontaż istniejących oraz wykonanie i montaż elementów konstrukcji wsporczej gzymsu: element- -wspornik = 5x20 -100 cm-	szt.	14.000
142	KNR 19-01 d.8.0406-05 1 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej gzymsu: element--na uprzednio zamontowanych wspornikach	m	14.000
143	d.8. analiza indywidualna	Prefabrykacja i montaż: Ściąg prętowy-element E-5 :wyk. z pręta ϕ 14 mm, dł. 1000 mm, wklejana na żywicę HILTI HIT 175-cena obejmuje owiercenie otworów pod wklejenie kotew oraz normalia	szt	8.000
8.2 Nowa konstrukcja "skrzynki" gzymsu-element-				
144	KNR 19-01 d.8.0419-08 analiza indywidualna	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm promieniste powierzchni ponad 10,0 m ² -wykonanie i montaż obudowy deskowej gzymsu	m ²	14.450
8.3 Renowacja masywnych końcowych L=60 cm elementów gzymsu				
145	KNR AT-08 d.8.0109-06 3 analogia	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą-mycie powierzchni istniejących opasek zmywarką ciśnieniową wodą gorącą	m ²	1.020
146	KNR AT-26 d.8.0304-05 3	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²	1.020
147	KNR AT-26 d.8.0301-01 3	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²	1.020
148	KNR AT-26 d.8.0301-02 + 3 KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m ²	1.020
149	KNR 0-33 d.8.0128-01 3	Malowanie elewacji-malowanie detali -farba silikonowa -samozmywalna LotusanColor	m ²	1.020
8.4 Czesc papowa na gzymsie				

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
150	KNR-W 4-01 d.8.0518-04 + 4	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	18.000
	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następną warstwa-łącznie 4 warstwy		
151	KNR-W 2-02 d.8.0504-02 4	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	18.000
152	KNR 4-01 d.8.0533-02 4	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²	9.000
153	KNR 4-01 d.8.0108-11 0108- 412	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 19 km	m ³	2.708
154	d.8. kalk. własna 4	Koszt składowania gruzu	t	2.168
155	d.8. analiza indywidualna 4	utyliczacja papy	m ³	0.540
8.5 DZIERŻAWA TERENU OD STRONY PODWORZA				
156	d.8. wycena indywidualna 5	Dzierżawa terenu od strony podworza od Gminy Wrocław	szt	1.000