

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ (z REMONTEM BALKONÓW) I PODWÓRZOWEJ (z OCIEPLENIEM I REMONTEM BALKONÓW) w istniejącym zbudowanym w końcu XIX wieku BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM (KAMIENICA MIESZCZAŃSKA) - kategoria budynku XIII - poł. we Wrocławiu przy ulicy M. Reja 18					
1		REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ			
1	d.1 wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika -opłata do ZDIUM- (0,50+18,00+0,5)*2,0	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem ZDIUM	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 cena zakładowa	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt		
	d.1 cena zakładowa	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 d.1 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
		(0,50+18,00+0,50)*19,00	m ²	361,000	
				RAZEM	361,000
5	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,95,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152)			
6	KNR 2-02 d.1 1613-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m	m ²		
		361,00	m ²	361,000	
				RAZEM	361,000
7	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Główna brama wejściowa. 2,5*2,0	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
8	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		361,760	m ²	361,760	
				RAZEM	361,760
9	KNR 2-02 d.1 0925-01 analogia	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		40*2,05*1,05+1,80*4,00+7*1,00*0,60	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
10	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.od-bicia do 5 m2 powierzchni muru < tynk na cokole>18,0*1,0-2,0*1,0 < tynk IV piętrze>10,0	m ²		
			m ²	16,000	
			m ²	10,000	
				RAZEM	26,000
11	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie 10,0	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR AT- d.1 26 0102-01	Gruntowanie ręczne elewacji. -przed tynkiem wykończeniowym -po tynku wykończeniowym <parter>18,0*4,0 < IV piętro>18,0*3,0 <tynk pod oknami> 6*1,0+8*1,0	m ²		
			m ²	72,000	
			m ²	54,000	
			m ²	14,000	
				RAZEM	140,000
13	KNR AT- d.1 26 0301-02 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknem o gr. 1 mm	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT- d.1 26 0301- 03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknom - pogrubienie o 1 mm	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
15	KNR 0-26 d.1 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie < tynk na cokole do wysokości 1m> 18,0-2,0	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNR AT- d.1 26 0201- 05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zas- olenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,5 cm; 16,0	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
17	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki) 18,0*0,45*2+18,0*0,65*4+<parapety podasz>8*(1,2*0,65)+(3,5*0,7)*6+(3,5*0,7)*6	m ²		
			m ²	98,640	
				RAZEM	98,640
18	KNR-W 2- d.1 02 0921- 04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy obmiar poz. powyżej	m ²		
		98,64	m ²	98,640	
				RAZEM	98,640
19	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm- z blachy z cynku Obmiar poz. powyżej	m ²		
		98,64	m ²	98,640	
				RAZEM	98,640
20	KNR 5-08 d.1 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb. do 8cm i śr. do 10mm (gzymsy) obmiar poz. 10*4 szt/m2 98,64*4	szt.		
			szt.	394,560	
				RAZEM	394,560
21	KNR 5-08 d.1 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. poz. 13 394,56	szt.		
			szt.	394,560	
				RAZEM	394,560
22	KNR 4-01 d.1 0532-07 - analogia	Montaż listwy z kołkami przeciw płakom (listwa l=0,5m) 18,0*6+3,0*12	m		
			m	144,000	
				RAZEM	144,000
23	d.1 analiza in- dywidual- na	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie prętów zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu prętami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwu- czowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie prętów zbrojonych 17,40	m		
			m	17,400	
				RAZEM	17,400
24	KNR 2-02 d.1 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru 0,02*276,00	m ²		
			m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
25	TZKBNK d.1 VIII 05- 148	Czyszczenie ścienne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi Tylko cegła licówka (ściany frontowej) (18,0*19,0)-140-<okna>45,0-<ozdoby elewacyjne>12,0	m ²		
			m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
26	KNR 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	TZKBNK d.1 VIII 05- 158	Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad muru z cegły licówki. 145,0	m ²		
			m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
29	KNR AT- d.1 07 0107- 01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzch- nia tylko tynkowana + 10%	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz.	Razem
		(18,0*19,0)*1,10-97,50	m ²	278,700	
				RAZEM	278,700
30	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - aparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%) 278,70	m ²		
			m ²	278,700	
				RAZEM	278,700
31	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Sylitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej 278,70	m ²		
			m ²	278,700	
				RAZEM	278,700
32	KNR AT- d.1 08 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 40,15	m ²		
			m ²	40,150	
				RAZEM	40,150
33	KNR AT- d.1 08 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pilowanej, przecinanej - analogia (tynk) 40,150	m ²		
			m ²	40,150	
				RAZEM	40,150
34	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km 51,90*0,03+15,70*1,60*0,035	m ³		
			m ³	2,436	
				RAZEM	2,436
35	d.1 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2,436*1,3	t		
			t	3,167	
				RAZEM	3,167
2		REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ z OCIEPLENIEM			
36	KNR 2-02 d.2 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m (0,50+18,00+0,50)*21,00	m ²		
			m ²	399,000	
				RAZEM	399,000
37	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100)			
38	KNR 2-02 d.2 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych wysokości do 20 m 399	m ²		
			m ²	399,000	
				RAZEM	399,000
39	KNR 2-02 d.2 0925-01 analogia	Oslony okien folią polietylenową 23*2,05*1,10+6*1,00*1,00+4*1,20*2,40+4*2,20*2,40+3*1,20*2,20	m ²		
			m ²	98,425	
				RAZEM	98,425
40	NNRNKB d.2 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 399,000	m ²		
			m ²	399,000	
				RAZEM	399,000
41	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki, parapety) (34*1,0)*0,45+6,0	m ²		
			m ²	21,300	
				RAZEM	21,300
42	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² Szacunkowo = 10% powierzchni ściany podwórzowej. 0,10*279,575	m ²		
			m ²	27,958	
				RAZEM	27,958
43	d.2 analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie pretów zbrojonych fi 8, wzmocnienie elementu prętami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie pretów zbrojonych 1,50*4*10	m		
			m	60,000	
				RAZEM	60,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-02 d.2 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 3% powierzchni muru 279,575*0,03	m ² m ²	 8,387	 8,387
				RAZEM	8,387
45	KNR 19- d.2 01 0807- 01	Wykonanie tynków zewnętrznych (ściany) kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich Szacunkowo: 25% powierzchni muru 279,575*0,25	m ² m ²	 69,894	 69,894
				RAZEM	69,894
46	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar cała ściana 279,575	m ² m ²	 279,575	 279,575
				RAZEM	279,575
47	KNR 0-23 d.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 18,00	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
48	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk silikonowy zbarwiony 1,5 mm-STYROPIAN 12 cm 279,575	m ² m ²	 279,575	 279,575
				RAZEM	279,575
49	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 34*(1,8+1,0+1,8)+18,5+18,5	m m	 193,400	 193,400
				RAZEM	193,400
50	KNR 2-02 d.2 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - parapety 21,30	m ² m ²	 21,300	 21,300
				RAZEM	21,300
51	KNR AT- d.2 08 0101- 02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji podwórzowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej. 18,0*2,0	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
52	KNR AT- d.2 08 0103- 01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk) 36	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
53	KNR 4-01 d.2 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych i ceglanych 34*1,0	m m	 34,000	 34,000
				RAZEM	34,000
54	KNR 4-01 d.2 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m ² -NOWE PARAPETY BETONOWE 34,0	miejs. miejs.	 34,000	 34,000
				RAZEM	34,000
55	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 18,0	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
56	KNR-W 2- d.2 02 0529- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z TYTAN CYNK 18,0	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
57	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17,5	m m	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
58	KNR-W 2- d.2 02 0522- 02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z BLACHY TYTAN - CYNK 17,50	m m	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³		
		5,84	m ³	5,840	
				RAZEM	5,840
60 d.2	wycena indywidu- alna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	t		
		5,84*1,3	t	7,592	
				RAZEM	7,592
3		ELEMENTY SZTUKATERII ELEWACJI FRONTOWEJ- opaski okienne+ bonie			
61 d.3	KNR 19- 01 0809- 02	Renowacja istniejących opasek okiennych	m		
		121,0	m	121,000	
				RAZEM	121,000
62 d.3	KNR 2-02 0918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym - uzupełnienie	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4		WYKONANIE BRAKUJACYCH ELEMENTÓW SZTUKATERI NA ELEWACJI-ulica			
63 d.4	TZKNBK IX 4401a	Głowice doryckie do 30x60 cm (wysokość x średnica) - wykonanie modelu- I PIETRO 2 szt, BAL- KONY -2 sztł IV PIETRO -2 szt <pod balkonami nowymi>2 <konsole ozdobne I pietro> 2 <konsole ozdobne IV pietro >2	szt.		
			szt.	2,000	
			szt.	2,000	
			szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
64 d.4	TZKNBK IX 4405a	Głowice doryckie do 30x60 cm (wysokość x średnica) - wykonanie odlewów cementowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
65 d.4	TZKNBK IX 4408a	Głowice doryckie do 30x60 cm (wysokość x średnica) - montaż odlewów cementowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
66 d.4	TZKNBK IX 3106d	Kartusze o rysunku złożonym o powierzchni do 1.0 m2 - wykonanie odlewów z materiałów szla- chetnych ELEMENT OZDOBNY III PIETRO NAD OKNAМИ	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
67 d.4	TZKNBK IX 3109d	Kartusze o rysunku złożonym o powierzchni do 1.0 m2 - montaż odlewów z materiałów szlachet- nych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.4	TZKNBK IX m-A analiza in- dywidual- na	Zestaw materiałów na wykonanie modeli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		SZTUKATERIA ISTNIEJACA			
69 d.5	TZKNC N-K/VI 1/ 1-a analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - sztukateria zewnętrzne wykonane w tynku z narzut	m ²		
		43	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
70 d.5	TZKNC N-K/VI 1/ 2-a analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - tynk miękki narzut	dm ²		
		43*10	dm ²	430,000	
				RAZEM	430,000
71 d.5	TZKNC N-K/VI 3/ 3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kół na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego, traso- wego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)	dm ²		
		43	dm ²	43,000	
				RAZEM	43,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	TZKNC d.5 N-K/VI 2/ 3-a analogia	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa sztukaterii.	dm ²		
		98	dm ²	98,000	
				RAZEM	98,000
73	TZKNC d.5 N-K/VI 2/ 4-a analogia	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów sztukaterii	dm ²		
		45	dm ²	45,000	
				RAZEM	45,000
74	TZKNC d.5 N-K/VI 2/ 5-a	Zastrzyki wgłębne.	dm ²		
		20	dm ²	20,000	
				RAZEM	20,000
75	TZKNC d.5 N-K/VI 5/ 1-a analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² .	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
76	TZKNC d.5 N-K/VI 5/ 2-a	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm ² .	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
6		REMONT 4 BALKONÓW ELEWACJI PODWÓRZOWEJ			
77	d.6 wycena indywidu- alna	Wyciecie balustrad metalowych balkonowych ,dostarczenie do firmy ,piaskowanie + malowanie proszkowe, odbiór balustrad	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
78	d.6 wycena indywidu- alna	Naprawa -wymiana uszkodzonych elementów balustrady metalowej -naprawa przed piaskowa- niem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79	d.6 wycena indywidu- alna	Montaż balustrad balkonowych po renowacji	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
80	KNR 4-04 d.6 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
		4*2,20*1,30	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
81	KNR-W 4- d.6 01 0608- 05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
82	KNR 2-02 d.6 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarle na ostro poz. powyżej	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
83	KNR 4-01 d.6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierok (2,2+1,3+1,3)*0,25*4	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
84	KNR 2-02 d.6 0507-03	Krawędzie balkonów i foggi- z blachy z cynku poz. powyżej	m ²		
		4,80	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
85	KNR-W 2- d.6 02 0504- 02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
86	KNR 2-02 d.6 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
87	KNR 2-02 d.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej Krotność = 3	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
88	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
89	KNR 0-12 d.6 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		4*2,20	m	8,800	
				RAZEM	8,800
90	NNRNKB d.6 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
91	KNR 0-12 d.6 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
92	KNR 4-01 d.6 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)-podniebienia balkonów (2,2*1,3)*4	m ²		
			m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
93	KNR 2-02 d.6 0123-06	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg.-balkony	m ²		
		(1,3+2,2+1,3)*4*0,25	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
94	KNR 4-01 d.6 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		(1,3+2,2+1,3)*0,25*4	m	4,800	
				RAZEM	4,800
95	KNR 4-01 d.6 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.powyżej	m ²		
		4,80	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
96	KNR 4-01 d.6 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami-szpaldowa- nie balkonu	m		
		(1,3+2,2+1,3)*4	m	19,200	
				RAZEM	19,200
97	KNR 2-02 d.6 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silitar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie płyt balkonowych	m ²		
		11,44+(1,3+2,2+1,3)*0,15*4	m ²	14,320	
				RAZEM	14,320
98	KNR-W 4- d.6 02 0217- 07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szl.		
		4	szl.	4,000	
				RAZEM	4,000
99	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,0+7,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
100	KNR 2-02 d.6 0511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku	m		
		14,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
101	KNR 4-01 d.6 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono- wych i żelbetowych na odległość 19 km	m ³		
		11,44*0,12+<inne>1,0	m ³	2,373	
				RAZEM	2,373

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	d.6	wycena indywidualna			
		Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		2,373*1,4	t	3,322	
				RAZEM	3,322
7		ODTWORZENIE 3 BALKONÓW elewacji frontowej - płyta żelbetowa			
103	d.7	wycena indywidualna			
		Remont balustrad metalowych BALUSTRADA ZNAJDUJE SIĘ NA STRYCHU Z DEMONTAZU STARYCH BALKONÓW, piaskowanie balustrad i malowanie proszkowe, dostawa do firmy , odbiór balustrad z firmy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
104	d.7	wycena indywidualna			
		Demontaz konstrukcji metalowej -wyjscie z balkonów-zabezpieczenie metalowe	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
105	d.7	wycena indywidualna			
		Naprawa , wymiana uszkodzonych elementów balustrady metalowej- naprawa przed piaskowaniem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
106	d.7	wycena indywidualna			
		Montaz balustrad balkonowych po renowacji	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
107	d.7	KNR 2-02 1209-02 analogia			
		Balustrady balkonowe proste z pochwylem stalowym - podwyższenie balustrady do h=110 cm 2,3 kg/m	m		
		3*(4,2+1,3+1,3)	m	20,400	
				RAZEM	20,400
108	d.7	KNR 4-01 0346-04			
		Wycięcie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 3*5	gniazd.		
			gniazd.	15,000	
				RAZEM	15,000
109	d.7	KNR 4-01 0203-03			
		Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego (poduszki betonowe na oparcie belek) 0,50*0,25*0,20*5*3	m³		
			m³	0,375	
				RAZEM	0,375
110	d.7	KNR 4-01 0317-05 analogia			
		wciągnięcie i ułożenie belek stalowych-160 mm	m		
		(1,6*5+4,2)*3	m	36,600	
				RAZEM	36,600
111	d.7	ZKNR C-2 0703-04 analogia			
		Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej-kotwy prętowe fi 12 mm-el.B.4.1 i el.B.5.1-wg.rys.PW-6B wklejane na żywicę Hilti HY-150	szt.		
		5<kotew prętowych fi 12 mm>*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
112	d.7	KNR 4-01 1304-02			
		Spaw.czołowe belek stal.dwuteowych o wys.ponad 160 mm	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
113	d.7	KNR 4-01 0317-06			
		obmurowanie końców belek	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
114	d.7	KNR 4-01 0307-02			
		Przemurów.ciągle pęknięć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej w rejonie osadzenia belek stalowych 3*2	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
115	d.7	KNR 4-01 1212-03			
		Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m²		
		(0,16+0,16+0,10+0,10)*5*3	m²	7,800	
				RAZEM	7,800
116	d.7	KNR 4-01 1212-02			
		Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,80	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
117	KNR 2-02 d.7 0123-06 analogia	Okladanie (szpaldowanie) belek pl. styrop. (1,3+4,2+1,3)*0,20*3<szl>	m ² m ²	 4,080	
				RAZEM	4,080
118	KNR 4-01 d.7 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek (1,3*5+4,2)*3	m m	 32,100	
				RAZEM	32,100
119	KNR 4-01 d.7 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 33,30*0,10	m ² m ²	 3,330	
				RAZEM	3,330
120	KNR 4-01 d.7 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1,30+1,3)*3	m m	 7,800	
				RAZEM	7,800
121	KNR 4-01 d.7 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 350,0	kg kg	 350,000	
				RAZEM	350,000
122	KNR 2-02 d.7 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach 1,30*4,2*3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
123	KNR 2-02 d.7 0101-07 z.sz. 5.5. analogia	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu-płyta balkonu 4,2*1,3*3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
124	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 16,38	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
125	NNRNKB d.7 202 0618-03 + NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² -izolacja płyty żelbetowej- dwie warstwy papy-w tym: termozgrzewalna papa podkładowa (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² -izolacja płyty żelbetowej- termozgrzewalna papa nawierzchniowa 1,3*4,2*3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
126	KNR 9-07 d.7 0103-01	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm-warstwa wyrównawcza o grub. 8 cm z keramzytu luzem+szpryc cementowy; 16,38	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
127	KNR 4-01 d.7 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników 84*0,05*2*6	m spoi- ny m spoi- ny	 50,400	
				RAZEM	50,400
128	KNR 2-02 d.7 1101-02	Podkłady betonowe na stropie + zbrojona siatka 10 cm x 10 cm z prętów II 4,5 mm (1,3*4,2)*3*0,10	m ³ m ³	 1,638	
				RAZEM	1,638
129	KNR 2-15 d.7 0212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 3*2	szł. szł.	 6,000	
				RAZEM	6,000
130	KNR-W 2- d.7 02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku 15,00+3*1,0	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
131	KNR-W 2- d.7 02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe AQUAFIN 2-K 16,38	m ² m ²	 16,380	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,380
132	KNR 2-02 d.7 0506-03 analogia	Krawędzie balkonów - z blachy cynkowo-tytanowej TiTZn 0,55 mm (1,3+4,2+1,3)*0,35*3	m ² m ²	 7,140	
				RAZEM	7,140
133	KNR 0-12 d.7 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (1,3*4,2)*3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
134	KNR 0-12 d.7 1119-02	Cokołiki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołka równej 15 cm 4,2*3	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
135	KNR 2-02 d.7 0902-04	Tynki zewn.zwykłe kat.III o szer.do 30cm wyk.ręcznie (1,3+4,2+1,3)*3*0,25	m ² m ²	 5,100	
				RAZEM	5,100
136	KNR 2-02 d.7 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.-podnie- bienia balkonów 1,30*4,2*3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
137	KNR 4-01 d.7 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spodach balkonów-PODNIEBIENIA (1,3*4,2)*3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
138	KNR 2-02 d.7 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania płyt balkonowych 16,38+20,40*0,2	m ² m ²	 20,460	
				RAZEM	20,460
139	KNR 4-01 d.7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
140	d.7 wycena indywidu- alna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 2,0*1,1	t t	 2,200	
				RAZEM	2,200
8		NOWA KONSTRUKCJA GZYMSU FRONTOWEGO.			
8.1		Nowa konstrukcja wsporcza gzymsu-element-			
141	KNR-W 4- d.8.1 01 0416- 01 analogia analiza in- dywidu- alna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - Demontaż istniejących oraz wyko- nanie i montaż elementów konstrukcji wsporczej gzymsu: element- -wspornik =5x20 -100 cm-	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
142	KNR 19- d.8.1 01 0406- 05 analiza in- dywidu- alna	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej gzymsu: element-na uprzednio zamontowanych wspornikach 14	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
143	analiza in- dywidu- alna	Prefabrykacja i montaż: Ściąg prętowy-element E-5 :wyk. z pręta śr. 14 mm, dl. 1000 mm, wkle- jana na żywicę HILTI HIT 175-cena obejmuje owiercenie otworów pod wklejenie kotew oraz nor- malia 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
8.2		Nowa konstrukcja "skrzynki" gzymsu-element-			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.8.2	KNR 19-01 0419-08 analogia analiza indywidualna	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm promieniste powierzchni ponad 10,0 m2-wykonanie i montaz obudowy deskowej gzymsu	m ²		
		0,85*17,0	m ²	14,450	
				RAZEM	14,450
8.3		Renowacja masywnych końcowych L=60 cm elementów gzymsu			
145 d.8.3	KNR AT-08 0109-06 analogia	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą-mycie powierzchni istniejących opasek zmywarką ciśnieniową wodą gorącą	m ²		
		0,6*0,85*2	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
146 d.8.3	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
		poz.145	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
147 d.8.3	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.145	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
148 d.8.3	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m ²		
		poz.145	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
149 d.8.3	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji-malowanie detali -farba silikonowa -samozmywalna LotusanColor	m ²		
		poz.145	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
8.4		Czesc papowa na gzymsie			
150 d.8.4	KNR-W 4-01 0518-04 + KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-łącznie 4 warstwy	m ²		
		18,0*1,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
151 d.8.4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
152 d.8.4	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		18,0*0,50	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
153 d.8.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		17,0*0,85*0,15+<papa>0,540	m ³	2,708	
				RAZEM	2,708
154 d.8.4	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		17,00*0,85*0,15	t	2,168	
				RAZEM	2,168
155 d.8.4	analiza indywidualna	utyliczacja papy	m ³		
		18,0*0,03	m ³	0,540	
				RAZEM	0,540
8.5		DZIERŻAWA TERENU OD STRONY PODWORZA			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156	d.8.5 wycena indywidualna	Dzierzawa terenu od strony podworza od Gminy Wrocław	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000