

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji frontowych z balkonami
ADRES INWESTYCJI : ul. Otwarda 15, Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Otwarda 15, Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : Do wyboru przez WM
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczocho- na podstawie projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja frontowa -lewa			
1		projekt zajęcia terenu i wygradzenie	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaz i ponowny montaz anten ,reklam i tabliczek z numerem ulicy i inne	szt		
d.1	wycena indywidualna	4,000	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 0- d.1 232611-01	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
		136,658	m ²	136,658	
				RAZEM	136,658
4	KNR 4- d.1 010701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
		13,666	m ²	13,666	
				RAZEM	13,666
5	KNR 19-01 d.1 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej zwykłych kat. III na ścianaach	m ²		
		136,658	m ²	136,658	
				RAZEM	136,658
6	KNR 19-01 d.1 0802-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
		40,341	m ²	40,341	
				RAZEM	40,341
7	TZKNBK IX- d.1 tablica 54-a+b	Czyszczenie ręczne detali architektonicznych z brudu i powłok malarskich	m ²		
		69,422	m ²	69,422	
				RAZEM	69,422
8	d.1 kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych - zatarty detal delikatnie wyostrzyć przez podrzeźbienie	m ²		
		13,884	m ²	13,884	
				RAZEM	13,884
9	d.1 kalk. własna	Uzupełnienie detali architektonicznych wykonać porowatą zaprawą wapienno-piaskową modyfikowaną dodatkiem kazeiny technicznej	m ²		
		55,538	m ²	55,538	
				RAZEM	55,538
10	d.1 kalk. własna	Uzupełnienie krotoszyn gzymsu wieńczącego	szt		
		37,000	szt	37,000	
				RAZEM	37,000
11	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		206,080	m ²	206,080	
				RAZEM	206,080
12	KNR K-33 d.1 0203-05	Gruntowanie podłoża zew.przed malowaniem farbą krzemianową	m ²		
		206,080	m ²	206,080	
				RAZEM	206,080
13	KNR K-33 d.1 0203-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową	m ²		
		206,080	m ²	206,080	
				RAZEM	206,080
14	KNR 2- d.1 020925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		60,805	m ²	60,805	
				RAZEM	60,805
15	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		25,256	m ²	25,256	
				RAZEM	25,256
16	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynk	m ²		
		25,256	m ²	25,256	
				RAZEM	25,256
17	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		32,480	m	32,480	
				RAZEM	32,480
18	KNR 2-02 d.1 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z tytan-cynku	m		
		32,480	m	32,480	
				RAZEM	32,480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus- trad z prętów prostych	m ²		
		5,631	m ²	5,631	
				RAZEM	5,631
20	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		314,500	m ²	314,500	
				RAZEM	314,500
21	NNRNKB202 d.1 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach	m ²		
		314,500	m ²	314,500	
				RAZEM	314,500
22	KNR 2-02r. d.1 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,20,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)			
23	KNR 2- d.1 021614-02	Daszki ochronne	m ²		
		25,500	m ²	25,500	
				RAZEM	25,500
24	NNRNKB d.1 202 1613a-03	Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrz- nych	m ² pow.		
		314,500	m ² pow.	314,500	
				RAZEM	314,500
25	d.1 wycena indy- widualna	Koszt zajęcia chodnika	m ²		
		18,400	m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
26	KNR 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		65,000	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
27	KNR 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
28	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierz- chni do 0.25 m2	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 d.1 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/ 2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścia- nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej	m		
		10,200	m	10,200	
				RAZEM	10,200
30	KNR 19- d.1 010828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły	m ²		
		27,712	m ²	27,712	
				RAZEM	27,712
31	KNR 19-01 d.1 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zaprawą cementową	m ²		
		55,043	m ²	55,043	
				RAZEM	55,043
32	KNR 4- d.1 010422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-01 d.1 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś- ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		3,671	m ²	3,671	
				RAZEM	3,671
35	KNR 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		3,671	m ²	3,671	
				RAZEM	3,671
36	KNR 4- d.1 010703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
		3,000	m	3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stro- pach płaskich, podciągach, biegach i spoczni- kach schodowych	m ²		
		9,985	m ²	9,985	
				RAZEM	9,985

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		10,285	m ²	10,285	
				RAZEM	10,285
39 d.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		0,480	m ²	0,480	
				RAZEM	0,480
40 d.1	KNR 4-01 0108-090108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0,557	m ³	0,557	
				RAZEM	0,557
2		Elewacja frontowa -z balkonami środkowa			
41 d.2	KNR 0-232611-01	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
		13,556	m ²	13,556	
				RAZEM	13,556
42 d.2	KNR 4-010701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
		1,356	m ²	1,356	
				RAZEM	1,356
43 d.2	KNR 19-010707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej zwykłych kat. III na ścia- nach	m ²		
		13,556	m ²	13,556	
				RAZEM	13,556
44 d.2	KNR 19-010802-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III bo- niowanych z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		40,341	m ²	40,341	
				RAZEM	40,341
45 d.2	TZKNBK IX- tablica 54-a+b	Czyszczenie ręczne detali architektonicznych z brudu i powłok malarskich	m ²		
		38,676	m ²	38,676	
				RAZEM	38,676
46 d.2	kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych - zatarty detal delikatnie wystrzyć przez pod- rzeźbienie	m ²		
		3,868	m ²	3,868	
				RAZEM	3,868
47 d.2	kalk. własna	Uzupełnienie detali architektonicznych wyko- nać porowatą zaprawą wapienno-pias- kową modyfikowaną dodatkiem kazeiny technicznej	m ²		
		34,808	m ²	34,808	
				RAZEM	34,808
48 d.2	kalk. własna	Uzupełnienie krotoszyn gzymsu wieńczącego	szt		
		6,000	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
49 d.2	KNR 0-172608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		52,232	m ²	52,232	
				RAZEM	52,232
50 d.2	KNR K-330203-05	Gruntowanie podłoży zew.przed malowaniem farbą krzemianową	m ²		
		52,232	m ²	52,232	
				RAZEM	52,232
51 d.2	KNR K-330203-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krze- mianową	m ²		
		52,232	m ²	52,232	
				RAZEM	52,232
52 d.2	KNR 2-020925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		7,952	m ²	7,952	
				RAZEM	7,952
53 d.2	KNR 4-010535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,372	m ²	1,372	
				RAZEM	1,372
54 d.2	KNR 2-020507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynk	m ²		
		1,372	m ²	1,372	
				RAZEM	1,372
55 d.2	KNR 2-021604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		53,515	m ²	53,515	
				RAZEM	53,515
56 d.2	NNRNKB2021622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		53,515	m ²	53,515	
				RAZEM	53,515
57	KNR 2-02r. d.2 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,61,62,63,64,65,66,67,68)			
58	KNR 2- d.2 021614-02	Daszki ochronne	m ²		
		4,170	m ²	4,170	
				RAZEM	4,170
59	NNRNKB d.2 202 1613a-03	Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziumu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych	m ² pow.		
		53,515	m ² pow.	53,515	
				RAZEM	53,515
60	d.2 wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika	m ²		
		2,780	m ²	2,780	
				RAZEM	2,780
61	KNR 4-01 d.2 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		15,000	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
62	KNR 4-01 d.2 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
63	KNR 19- d.2 010828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły	m ²		
		6,778	m ²	6,778	
				RAZEM	6,778
64	KNR 19-01 d.2 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zaprawą cementową	m ²		
		6,778	m ²	6,778	
				RAZEM	6,778
65	KNR 7-12 d.2 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0,402	m ²	0,402	
				RAZEM	0,402
66	KNR 7-12 d.2 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		0,402	m ²	0,402	
				RAZEM	0,402
67	KNR 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		1,390	m ²	1,390	
				RAZEM	1,390
68	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1,390	m ²	1,390	
				RAZEM	1,390
69	KNR 4-01 d.2 0108-090108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0,045	m ³	0,045	
				RAZEM	0,045
3		Elewacja frontowa -prawa			
70	d.3 wycena indywidualna	Demontaz i ponowny montaz ,reklam i tabliczek z numerem ulicy i inne	szt		
		5,000	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
71	KNR 0- d.3 232611-01	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
		144,072	m ²	144,072	
				RAZEM	144,072
72	KNR 4- d.3 010701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
		57,629	m ²	57,629	
				RAZEM	57,629
73	KNR 19-01 d.3 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej zwykłych kat. III na ścianach	m ²		
		144,072	m ²	144,072	
				RAZEM	144,072
74	KNR 19-01 d.3 0802-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
		41,768	m ²	41,768	
				RAZEM	41,768

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	TZKNBK IX- d.3 tablica 54-a+b	Czyszczenie ręczne detali architektonicznych z brudu i powłok malarskich	m ²		
		88,631	m ²	88,631	
				RAZEM	88,631
76	d.3 kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych - zatarty detal delikatnie wyostrzyć przez pod- rzeźbienie	m ²		
		53,179	m ²	53,179	
				RAZEM	53,179
77	d.3 kalk. własna	Uzupełnienie detali architektonicznych wyko- nać porowatą zaprawą wapienno-pias- kową modyfikowaną dodatkiem kazeiny technicznej	m ²		
		35,452	m ²	35,452	
				RAZEM	35,452
78	d.3 kalk. własna	Uzupełnienie krotoszyn gzymsu wieńczącego	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
79	d.3 kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych - krotos- zyn gzymsu wieńczącego	szt		
		38,000	szt	38,000	
				RAZEM	38,000
80	d.3 KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		232,703	m ²	232,703	
				RAZEM	232,703
81	d.3 KNR K-33 0203-05	Gruntowanie podłoży zew.przed malowaniem farbą krzemianową	m ²		
		232,703	m ²	232,703	
				RAZEM	232,703
82	d.3 KNR K-33 0203-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krze- mianową	m ²		
		232,703	m ²	232,703	
				RAZEM	232,703
83	d.3 KNR 2- 020925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		69,195	m ²	69,195	
				RAZEM	69,195
84	d.3 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		25,249	m ²	25,249	
				RAZEM	25,249
85	d.3 KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynk	m ²		
		25,249	m ²	25,249	
				RAZEM	25,249
86	d.3 KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		32,480	m	32,480	
				RAZEM	32,480
87	d.3 KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z tytan-cynku	m		
		32,480	m	32,480	
				RAZEM	32,480
88	d.3 KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus- trad z prętów prostych	m ²		
		1,142	m ²	1,142	
				RAZEM	1,142
89	d.3 KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		340,000	m ²	340,000	
				RAZEM	340,000
90	d.3 NNRNKB202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach	m ²		
		340,000	m ²	340,000	
				RAZEM	340,000
91	d.3 KNR 2-02r. 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.: 71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,1 05)			
92	d.3 KNR 2- 021614-02	Daszki ochronne	m ²		
		25,500	m ²	25,500	
				RAZEM	25,500
93	d.3 NNRNKB 202 1613a-03	Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrz- nych	m ² pow.		
		340,000	m ² pow.	340,000	
				RAZEM	340,000

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	d.3	Koszt zajęcia chodnika	m ²		
	wycena indywidualna	20,000	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
95	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.3	0308-01	48,000	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
96	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.3	0308-02	6,000	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
97	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.3	0308-04	2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98	KNR 4-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0307-01	7,200	m	7,200	
				RAZEM	7,200
99	KNR 19-010828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły	m ²		
d.3		28,814	m ²	28,814	
				RAZEM	28,814
100	KNR 19-010827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zaprawą cementową	m ²		
d.3		57,629	m ²	57,629	
				RAZEM	57,629
101	KNR 4-010422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.3		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
102	KNR 4-010422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.3		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103	KNR 7-120101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.3		0,360	m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
104	KNR 7-120201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.3		0,360	m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
105	KNR 4-010703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.3		0,360	m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
106	KNR 4-010704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.3		0,300	m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
107	KNR 4-010108-090108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.3		1,374	m ³	1,374	
				RAZEM	1,374
4		Balkon			
108	KNR 4-010811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.4		5,952	m ²	5,952	
				RAZEM	5,952
109	KNR 4-01010212-01	Rozbiórka podkładu betonowego	m ³		
d.4		0,238	m ³	0,238	
				RAZEM	0,238
110	KNR 4-010701-11	Zbicie tynków zewnętrznych na stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.4		8,372	m ²	8,372	
				RAZEM	8,372
111	KNR 4-010701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.4		5,434	m ²	5,434	
				RAZEM	5,434

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR 4-01 d.4 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach	m ²		
		13,806	m ²	13,806	
				RAZEM	13,806
113	KNR K-33 d.4 0203-05	Gruntowanie podłoży zew.przed malowaniem farbą krzemianową	m ²		
		13,806	m ²	13,806	
				RAZEM	13,806
114	KNR K-33 d.4 0203-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krze- mianową	m ²		
		13,806	m ²	13,806	
				RAZEM	13,806
115	KNR 7-12 d.4 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełno- ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		2,560	m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
116	KNR 7-12 d.4 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²		
		2,560	m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
117	KNR 4- d.4 010703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		5,600	m	5,600	
				RAZEM	5,600
118	KNR 4-01 d.4 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		2,717	m ²	2,717	
				RAZEM	2,717
119	KNR 2-02 d.4 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty- ropianowych pionowe na zaprawie z siatką me- talową	m ²		
		1,597	m ²	1,597	
				RAZEM	1,597
120	KNR 2-02 d.4 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stro- pie-keramzyt 2,5cm	m ³		
		0,149	m ³	0,149	
				RAZEM	0,149
121	KNR 2-02 d.4 1101-02 analogia	Warstwa wyrównawcza z keramzytobetonu gr. 4cm	m ³		
		0,238	m ³	0,238	
				RAZEM	0,238
122	KNR-W 2-02 d.4 0504-01	Izolacja balkonu papą termozgrzewalną 2x Krotność = 2	m ²		
		5,952	m ²	5,952	
				RAZEM	5,952
123	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		5,952	m ²	5,952	
				RAZEM	5,952
124	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
		5,952	m ²	5,952	
				RAZEM	5,952
125	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,397	m ²	1,397	
				RAZEM	1,397
126	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		1,397	m ²	1,397	
				RAZEM	1,397
127	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozo- odpornej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		5,952	m ²	5,952	
				RAZEM	5,952
128	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po- mieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		0,464	m	0,464	
				RAZEM	0,464
129	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tujacymi - powierzchnie poziome	m ²		
		6,022	m ²	6,022	
				RAZEM	6,022
130	d.4 kalk. własna	Remont stalowych przęseł balustrady balko- nów. Profile oczyszczyć z rdzy i powłok ma- lars- kich, skorodowane elementy wymienić na no- we. Całość zagruntować dwukrot- nie minią. Ba- lustrady i podpory stalowe malować na kolor grafitowy emalią ftalową.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,888	m ²	5,888	
				RAZEM	5,888
131 d.4	KNR 4-01 0108-170108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 10 km	m ³		
		0,524	m ³	0,524	
				RAZEM	0,524