

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji podwórzowej z dociepleniem
ADRES INWESTYCJI : ul. Otwarta 15, Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Otwarta 15, Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : Do wyboru przez WM
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczocho- na podstawie projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja tylnia-docieplenie			
1		Koszt zajęcia terenu ZZK	m ²		
d.1		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 0- d.1 232611-01	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
		275,228	m ²	275,228	
				RAZEM	275,228
3	KNR 4- d.1 010701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
		27,523	m ²	27,523	
				RAZEM	27,523
4	KNR 19-01 d.1 0723-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²		
		264,921	m ²	264,921	
				RAZEM	264,921
5	KNR BC-03 d.1 0122-03	Tynki renowacyjne Ceresit CR 62; tynki wyko- nywane ręcznie	m ²		
		12,418	m ²	12,418	
				RAZEM	12,418
6	KNR AT-31 d.1 0301-02 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT AKRYL (wy- prawa tynkarska akrylowa); płyty z wełny mine- ralnej gr. 8 cm na ścianach	m ²		
		230,030	m ²	230,030	
				RAZEM	230,030
7	KNR AT-31 d.1 0301-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT AKRYL (wy- prawa tynkarska akrylowa); płyty z wełny mine- ralnej gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
		23,027	m ²	23,027	
				RAZEM	23,027
8	KNR K-33 d.1 0203-05	Gruntowanie podłoży zew.przed malowaniem farbą krzemianową	m ²		
		253,057	m ²	253,057	
				RAZEM	253,057
9	KNR K-33 d.1 0203-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krze- mianową	m ²		
		253,057	m ²	253,057	
				RAZEM	253,057
10	KNR 2- d.1 020925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		35,711	m ²	35,711	
				RAZEM	35,711
11	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,735	m ²	0,735	
				RAZEM	0,735
12	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynk	m ²		
		4,902	m ²	4,902	
				RAZEM	4,902
13	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		20,970	m	20,970	
				RAZEM	20,970
14	KNR 2-02 d.1 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z demon- tażu	m		
		20,970	m	20,970	
				RAZEM	20,970
15	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus- trad z prętów prostych	m ²		
		9,124	m ²	9,124	
				RAZEM	9,124
16	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		164,940	m ²	164,940	
				RAZEM	164,940
17	NNRNKB202 d.1 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach	m ²		
		164,940	m ²	164,940	
				RAZEM	164,940
18	KNR 2-02r. d.1 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32)			
19	KNR 2- d.1 021614-02	Daszki ochronne	m ²		
		4,200	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	NNRNKB d.1 202 1613a-03	Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych 164,940	m ² pow. m ² pow.	 164,940	
				RAZEM	164,940
21	KNR 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 80,000	szt. szt.	 80,000	
				RAZEM	80,000
22	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 2,000	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 19- d.1 010828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły 41,854	m ² m ²	 41,854	
				RAZEM	41,854
25	KNR 19-01 d.1 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zaprawą cementową 138,184	m ² m ²	 138,184	
				RAZEM	138,184
26	KNR 4- d.1 010422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.1 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,558	m ² m ²	 0,558	
				RAZEM	0,558
29	KNR 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 0,558	m ² m ²	 0,558	
				RAZEM	0,558
30	KNR 4- d.1 010703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1,500	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
31	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,150	m ² m ²	 0,150	
				RAZEM	0,150
32	KNR 2-02 d.1 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. 0,150	m ² m ²	 0,150	
				RAZEM	0,150
33	KNR 4-01 d.1 0108-090108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 0,739	m ³ m ³	 0,739	
				RAZEM	0,739