

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.2.2	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników 114*0,05*2*7	m spoiny m spoiny	 79,800	 79,800
				RAZEM	79,800
116 d.2.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie + zbrojona siatka 10 cm x 10 cm z prętów fi 4,5 mm 3*1,30*9,10*0,06	m³ m³	 2,129	 2,129
				RAZEM	2,129
117 d.2.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
118 d.2.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15,00*2	m m	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
119 d.2.2	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe AQUAFIN 2-K 3*9,10*1,30	m² m²	 35,490	 35,490
				RAZEM	35,490
120 d.2.2	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów - z blachy cynkowo-tytanowej TiTzn 0,55 mm 3*0,55*(9,10+1,30+1,30)	m² m²	 19,305	 19,305
				RAZEM	19,305
121 d.2.2	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm 3*9,10*1,30	m² m²	 35,490	 35,490
				RAZEM	35,490
122 d.2.2	KNR 2-02 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 50x150mm 3*9,10	m m	 27,300	 27,300
				RAZEM	27,300
123 d.2.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. obmiar - spód płyt balkonowych 3*1,30*9,10	m² m²	 35,490	 35,490
				RAZEM	35,490
124 d.2.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania płyt balkonowych 35,490	m² m²	 35,490	 35,490
				RAZEM	35,490
125 d.2.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 12,968+6,830	m³ m³	 19,798	 19,798
				RAZEM	19,798
126 d.2.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 19,798	m³ m³	 19,798	 19,798
				RAZEM	19,798
127 d.2.2	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 19,798	m³ m³	 19,798	 19,798
				RAZEM	19,798
3		Piwnica			
3.1		Piwnica Iniekcja pozioma			
128 d.3.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 71,66*2,05	m² m²	 146,903	 146,903
				RAZEM	146,903
129 d.3.1	KNR AT-25 0104-05	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 77 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 14,06+10,99+18,1+7,36+3,05+18,1	m m	 71,660	 71,660
				RAZEM	71,660
3.2		Piwnica ściany - izolacja + tynki			
130 d.3.2	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 146,903*15%	m² m²	 22,035	 22,035
				RAZEM	22,035
131 d.3.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 146,903	m² m²	 146,903	 146,903
				RAZEM	146,903
132 d.3.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		146,903*15%	m ²	22,035	
				RAZEM	22,035
133 d.3.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		146,903	m ²	146,903	
				RAZEM	146,903
134 d.3.2	KNR BC-02 0301-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUA-FIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²		
		146,903	m ²	146,903	
				RAZEM	146,903
135 d.3.2	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²		
		146,903	m ²	146,903	
				RAZEM	146,903
136 d.3.2	KNR BC-02 0122-02	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm	m ²		
		146,903	m ²	146,903	
				RAZEM	146,903
137 d.3.2	KNR BC-02 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm	m ²		
		(5,13+4,14+5,10+16,21+15,31)*1,92	m ²	88,109	
				RAZEM	88,109
138 d.3.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		(5,13+4,14+5,10+16,21+15,31)*1,92	m ²	88,109	
				RAZEM	88,109
139 d.3.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		146,903*0,03	m ³	4,407	
				RAZEM	4,407
140 d.3.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		146,903*0,03	m ³	4,407	
				RAZEM	4,407