

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i ocieplenie elewacji podwórzowej w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Wrocławczyka 42					
1		REMONT I OCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
d.1	1604-04	25,50*22,00	m ²	561,000	
				RAZEM	561,000
2	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	z.sz.5.15	(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)			
3	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią (V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.)	m ²		
d.1	0832-04	Okna + drzwi 22*2,00*1,10+10*2,00+1,50+9*1,10*1,10+2,00*2,50	m ²	85,790	
				RAZEM	85,790
4	NNRNBK 202	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1622a-01	561,00	m ²	561,000	
				RAZEM	561,000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki, parapety)	m ²		
d.1	0535-08	<pas podrynnowy>25,5*0,65	m ²	16,575	
		<parapety okienne>22*1,1*0,45+10*1,5*0,45+9*1,1*0,45+2,0*0,45*2	m ²	23,895	
				RAZEM	40,470
6	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku -	m ²		
d.1	0507-02	40,47	m ²	40,470	
				RAZEM	40,470
7	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0921-04	< pas podrynnowy>25,0*0,35	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbitcia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	Szacunkowo = 10% powierzchni ściany podwórzowej. (22,00*25,50-85,790)*0,10	m ²	47,521	
				RAZEM	47,521
9	analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie pretów zbrojonych fi 8, wzmocnienie elementu pretami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie pretów zbrojonych 1,50*3*15	m		
d.1			m	67,500	
				RAZEM	67,500
10	KNR 2-02	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
d.1	0923-01 analogia	Szacunkowo = 4% powierzchni muru 491,930*0,04	m ²	19,677	
				RAZEM	19,677
11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-02	(22,0*25,50)-85,79+<okna ościeża>215,0*0,15	m ²	507,460	
				RAZEM	507,460
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar cała ściana	m ²		
d.1	2611-01	(22,0*25,50)-85,79	m ²	475,210	
		<ościeża>215*0,15	m ²	32,250	
				RAZEM	507,460
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokolowej	m		
d.1	2612-09	25,50	m	25,500	
				RAZEM	25,500
14	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynk silikonowy zbarwiony	m ²		
d.1	2614-06 analogia	215,0*0,15	m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
15	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk silikonowy zbarwiony 1,5 mm	m ²		
d.1	2614-02 analogia	475,21	m ²	475,210	
				RAZEM	475,210
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	22,0+22,0+<okna>215,0	m	259,000	
				RAZEM	259,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02	Jednokrotne gruntowanie (ściany) silikatowym środkiem gruntującym do tynków mineralnych Caparol Konzentrat 111 (10l) - analogia - powierzchnia całej ściany 100%	m ²		
d.1	1501-02	507,46	m ²	507,460	
				RAZEM	507,460
18	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej.	m ²		
d.1	0101-02	2,50*26,26=4,670	m ²	60,980	
				RAZEM	60,980
19	KNR AT-08	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pilowanej, przecinanej - analogia (tynk)	m ²		
d.1	0103-01	37,205	m ²	37,205	
				RAZEM	37,205
20	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	21+21	m	42,000	
				RAZEM	42,000
21	KNR-W 2-02	Rury śpustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z TYTAN CYNK	m		
d.1	0529-02	21,0+21,0	m	42,000	
				RAZEM	42,000
22	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	25,50	m	25,500	
				RAZEM	25,500
23	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z BLACHY TYTAN -CYNK	m		
d.1	0522-02	25,50	m	25,500	
				RAZEM	25,500
24	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych i ceglanych	m		
d.1	0354-12	analogia	m	43,000	
		22+10+9+2		RAZEM	43,000
25	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2-NOWE PARAPETY BETO-NOWE	miejs.		
d.1	0205-05	analogia	miejs.	45,000	
		45		RAZEM	45,000
26	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³		
d.1	0108-17 0108-20	5,84	m ³	5,840	
				RAZEM	5,840
27		Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	t		
d.1	wycena indywidualna	5,84*1,2	t	7,008	
				RAZEM	7,008