

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ</b>			
1	KNR 4-01 1202 d.1 -09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2		
		84,901	m2	84,901	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,901</b>
2	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		84,901	m2	84,901	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,901</b>
3	KNR 2-02 0815 d.1 -06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		84,901	m2	84,901	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,901</b>
4	KNR 2-02 1505 d.1 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		84,901	m2	84,901	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,901</b>
5	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany emulsja	m2		
		258,989	m2	258,989	
				<b>RAZEM</b>	<b>258,989</b>
6	KNR 2-02 0815 d.1 -04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		258,989	m2	258,989	
				<b>RAZEM</b>	<b>258,989</b>
7	KNR 2-02 1505 d.1 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		258,989	m2	258,989	
				<b>RAZEM</b>	<b>258,989</b>
8	KNR 4-01 1212 d.1 -05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		22,900	m2	22,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,900</b>
9	KNR 4-01 1207 d.1 -02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm	m		
		80,000	m	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
10	KNR 4-01 0322 d.1 -03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
		78,900	szt.	78,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,900</b>
11	KNR 4-01 1212 d.1 -02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - Drzwi metalowe	m2		
		14,500	m2	14,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,500</b>
12	KNR 4-01 1209 d.1 -10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - Drzwi drewniane lokatorskie	m2		
		10,500	m2	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
13	KNR 4-01 1212 d.1 -55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratak, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
14	KNR 4-01 0709 d.1 -05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		15,000	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
15	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		63,183	m2	63,183	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,183</b>
16	KNR 4-01 1204 d.1 -08	Przygotowanie powierzchni ścian - przetarcie papierem ściernym ścian które s a pomalowane farbą olejną Krotność-R-2	m2		
		258,989	m2	258,989	
				<b>RAZEM</b>	<b>258,989</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 2-02 1611 -02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		3,000	kol.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
18 d.1	KNR 4-01 0701 -02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		15,000	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
19 d.1	KNR 4-01 0711 -03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		15,000	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
20 d.1	NNRNKB 202 2609-05	Przyklejenie siatki plastikowej na klej-lamperia+ściany	m <sup>2</sup>		
		258,989	m <sup>2</sup>	258,989	
				<b>RAZEM</b>	<b>258,989</b>
21 d.1	NNRNKB 202 2609-05	Przyklejenie dodatkową warstwę siatki sufit PODASZE DO R-1,5	m <sup>2</sup>		
		17,069	m <sup>2</sup>	17,069	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,069</b>
<b>2</b>		<b>WYKŁADZINA</b>			
22 d.2	KNR 4-01 0818 -05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		56,171	m <sup>2</sup>	56,171	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,171</b>
23 d.2	KNR 2-02 1112 -01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m <sup>2</sup>		
		38,891	m <sup>2</sup>	38,891	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,891</b>
24 d.2	KNR 2-02 1114 -01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - gumolit	m <sup>2</sup>		
		17,280	m <sup>2</sup>	17,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,280</b>
25 d.2	KNR-W 2-02 1125-05	Wykładziny stopni schodowych - listwy aluminiowe	m		
		68,800	m	68,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,800</b>
26 d.2	KNR 4-01 0815 -01	Uzupełnienie cokołów 7 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych-R-2,0	m		
		70,400	m	70,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,400</b>
27 d.2	KNR 4-01 1207 -02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		70,400	m	70,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,400</b>
28 d.2	KNR 4-01 0820 -03	Montaż płyt OSB 10mm R-2.0	m <sup>2</sup>		
		38,891	m <sup>2</sup>	38,891	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,891</b>
29 d.2	KALK.WŁASN A	Przygotowanie stopni schodowych po zerwaniu starej wykładziny do montażu nowej wykładziny	szt		
		64,000	szt	64,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,000</b>
<b>3</b>		<b>WYMIANA USZKODZONYCH STOPNI SCHODOWYCH</b>			
30 d.3	KNR 4-01 0417 -01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice proste klatka	szt.		
		16,000	szt.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
31 d.3	KNR 4-01 0417 -06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne-DEMONTAŻ I MONTAŻ	szt.		
		16,000	szt.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>			
32 d.4	KNR 4-01 0108 -11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		2,000	m3	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
33 d.4	KNR 4-01 0108 -12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km	m3		
		2,000	m3	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>5</b>		<b>PŁYTKI PARTER PODEST I SCHODY</b>			
34 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		25,607	m2	25,607	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,607</b>
35 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		25,607	m2	25,607	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,607</b>
36 d.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm	m2		
		25,607	m2	25,607	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,607</b>
37 d.5	KNR 0-12 1118 -04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		12,602	m2	12,602	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,602</b>
38 d.5	KNR 0-12 1120 -04	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną-PŁYTKI RYFLOWANE NA STOPNIACH SCHODOWYCH	m2		
		13,005	m2	13,005	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,005</b>
39 d.5	KNR 0-12 1119 -02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		19,500	m	19,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>
40 d.5	KNR 4-01 0819 -15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		10,540	m2	10,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,540</b>
41 d.5	KNR 4-01 0701 -02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		10,540	m2	10,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,540</b>
42 d.5	KNR 4-01 0711 -03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10,540	m2	10,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,540</b>
<b>6</b>		<b>OCYKLINOWANIE PARKIETU NA PÓŁPIĘTRACH I PIĘTRACH, WYCZYSZCZENIE STOPNI SCHODOWYCH</b>			
43 d.6	KALK.WŁASN A	Ręczne cyklinowanie starych stopni schodowych	szt		
		64,000	szt	64,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,000</b>
44 d.6	KNR-W 4-01 0816-02	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8 m2-podesty na piętrach + półpiętrach krotność-4	m2		
		38,891	m2	38,891	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,891</b>
45 d.6	KNR 2-02 1111 -08	Lakierowanie posadzek i parkietów 4 krotnie LAKIER WODNY DWUSKŁADNIKOWY R-2	m2		
		62,891	m2	62,891	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,891</b>
46 d.6	KALK.WŁASN A	Szpaczkowanie parkietu, na piętrach i półpiętrach-(uzupełnienie ubytków-szczeliny w parkiecie) 2krotne szpaczkowanie-szpaczkówka wodna	m2		
		38,891	m2	38,891	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,891
<b>7</b>		<b>LAKIER NA LAMPERI</b>			
47 d.7	KNR 4-01 1206 -02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		110,218	m2	110,218	
				RAZEM	110,218
<b>8</b>		<b>MONTAŻ NOWYCH DRZWI WEJŚCIE OD PODWÓRKA + PIWNICA</b>			
48 d.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.8	KNR-W 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-PIWNICA	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.8	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - wejście od podwórka	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.8	KNR 4-01 0920 -21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.8	KNR 4-01 0920 -32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.8	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
54 d.8	KNR 4-01 0108 -11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
55 d.8		Oplata za umieszczenie na składowisku odpadów-odpady betonu - gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy	t		
		0,560	t	0,560	
				RAZEM	0,560
<b>9</b>		<b>RENOWACJA PORĘCZY + KRÓL</b>			
56 d.9	KNR 4-01 0417 -03 z.sz. 2.2. 9908-01	Demontaż i montaż - poręcze - materiały z rozbiórki	m		
		24,100	m	24,100	
				RAZEM	24,100
57 d.9	KNR 4-01 1211 -08	Opalenie farby olejnej z poręczy Krotność = 3	m2		
		24,100	m2	24,100	
				RAZEM	24,100
58 d.9	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie LAKIEROBEJCĄ poręczy	m		
		24,100	m	24,100	
				RAZEM	24,100
<b>10</b>		<b>NOWE PARAPETY Z GRANITU</b>			
59 d.10	KNR 4-01 0354 -12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		5,9	m	5,900	
				RAZEM	5,900
60 d.10	KNR 4-01 0321 -03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61 d.10	KNR 4-01 0709 -05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		8	szt.	8,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
<b>11</b>		<b>RENOWACJA LASTRYKA - PARTER 2SZT PODESTÓW</b>			
62 d.11		Renowacja lastryka na górnym podeście i dolnym - parter wejście do budynku-12m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>12</b>		<b>MONTAŻ NOWEGO PRUGU Z KAMIENIA GRANITOWEGO - WEJŚCIE OD ULICY + WEJŚCIE OD PODWÓRKA</b>			
63 d.12	KNR 4-01 0212 -01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m2		
		0,18	m2	0,180	
				RAZEM	0,180
64 d.12	KNR 4-01 0205 -06 wycena indywidualna	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.12	KNR 0-12 1120 -03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 1,20 x 0,60 cm, układanych metodą zwykłą-PŁYTA GRANIT PŁOMIENIOWANA GR.30mm	m2		
		(1,52 * 2,55) + (1,1 * 0,18)	m2	4,074	
				RAZEM	4,074
66 d.12	KNR 0-12 1119 -05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		1,52 + 0,67 + 0,17 + 2 + 0,25 + 0,55	m	5,160	
				RAZEM	5,160
67 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(1,52 * 2,55) + (1,1 * 0,18)	m2	4,074	
				RAZEM	4,074
<b>13</b>		<b>PORĘCZ NOWA PARTER</b>			
68 d.13	KNR-W 2-02 1035-01	Montaż nowej poręczy-drewniane-poręczę profilowane 45x70 z drewna iglastego-PORĘCZ ZEJŚCIE Z PÓŁPIĘTRA NA PARTER	m		
		1,9 * 2	m	3,800	
				RAZEM	3,800