

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 malowanie klatki schodowej-sufity					
1	KSNR 9	Demontaż i zabezpieczenie istniejących oraz montaż tymczasowych opraw	szt.		
d.1	0501-05	oświetleniowych żarowych			
	analogia				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KSNR 9	Montaż pierwotnie zamontowanych opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0501-01				
	analogia				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad	m ²		
d.1	1202-09	5 m ²			
		<pietra>(2.6*1.5)*4	m ²	15.600	
		<półpietra>(2.6*1.6)*3	m ²	12.480	
		<sufit podasze>2.6*2.5+3.6*2.6	m ²	15.860	
		<sufit parter>2.60*1.6	m ²	4.160	
				RAZEM	48.100
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
		48.10	m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
5	NNRNKB	Przyklejenie dodatkowa warstwa siatki sufit do R-1.5	m ²		
d.1	202 2609-05				
		48.10	m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
6	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06				
		48.10	m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch	m ²		
d.1	202 1134-01	nie poziome-PRZED MALOWANIEM FARBA EMULSYJNA			
		48.10	m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn	m ²		
d.1	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
		48.10	m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
9	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02				
		1+1	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01				
		48.10+<drzwi lokatorskie+ okna>22.0+12.0	m ²	82.100	
				RAZEM	82.100
2 klatka schodowa- ściany					
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany emulsja			
		<podasze ściany>(2.6+1.5+4.35)*2.6+2.6*1.55+4.1*(2.6+5.7)/2	m ²	43.015	
		<pietra ściany>(1.5+2.8+1.5)*2.8*4	m ²	64.960	
		<zejścia ściany>(4.1+2.6+4.0)*2.8*3	m ²	89.880	
		<parter ściany>(4.1+2.6+2.2)*2.8-<kafle>7.0	m ²	17.920	
				RAZEM	215.775
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian -przetarcie papierem ściernym ścian kto	m ²		
d.2	1204-08	re sa p;omalowane farba olejna Krotnosc-R-2			
	analiza indy-				
	widualna				
		215.775	m ²	215.775	
				RAZEM	215.775
13	NNRNKB	Przyklejenie siatki plastikowej na klej-lamperia+ściany	m ²		
d.2	202 2609-05				
		215.775	m ²	215.775	
				RAZEM	215.775
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany			
		215.775	m ²	215.775	
				RAZEM	215.775
15	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-	m ²		
d.2	0815-04	nnych			
		215.775	m ²	215.775	
				RAZEM	215.775

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.22009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 215.775*0.15 <15% obmiaru pow. ścian>	m ² m ²	 32.366	 32.366
				RAZEM	32.366
17	NNRNKB d.2202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-GRUNTOWANIE POW. PRZED MALOWANIEM FARBA EMULSYJNA 215.775	m ² m ²	 215.775	 215.775
				RAZEM	215.775
18	KNR 2-02 d.21505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 215.775	m ² m ²	 215.775	 215.775
				RAZEM	215.775
3 klatka schodowa-balustrada					
19	KNR 4-01 d.31212-05	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa balustrady (1.3+2.95*8)*1.0	m ² m ²	 24.900	 24.900
				RAZEM	24.900
20	KNR 4-01 d.31211-08	Opalenie farby olejnej z poręczy Krotność = 3 kalk. własna 24.90	m m	 24.900	 24.900
				RAZEM	24.900
21	KNR-W 4- d.301 1212-31	Dwukrotne malowanie LAKIEROBĘJCA poręczy analogia 24.90	m m	 24.900	 24.900
				RAZEM	24.900
4 klatka schodowa- prace budowlane					
22	KNR 4-01 d.40322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegiel <strych>2.6+3.4+1.4+0.7+0.7 <pietra podciagi>(2.6+1.3)*5+2.33*8 <pietra>(2.0+2.0+1)*4 <parter>(2.8+2.8+1.75)*2+2.1	m m m m	 8.800 38.140 20.000 16.800	 83.740
				RAZEM	83.740
23	KNR 4-01 d.40709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
24	KNR 4-01 d.40707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 35.5	m m	 35.500	 35.500
				RAZEM	35.500
5 klatka schodowa- malowanie stolarki drzwiowej					
25	KNR 4-01 d.51212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie-Drzwi metalowe <strych>1.0*2.0*2.75	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
26	KNR 4-01 d.51209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-Drzwi drewniane lokatorskie (1.0*2.0)*1.75*2+<oiwnica>1.0*2.0*2.75	m ² m ²	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
6 klatka schodowa-uzupełnienie ,naprawa stolarki drewnianej					
27	KNR 4-01 d.60815-01	Uzupełnienie cokolów 7 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych-R-2,0 (1.5+2.6+1.5)*4+(1.5+2.6+1.5)*4	m m	 44.800	 44.800
				RAZEM	44.800
28	d.6 wycena indywidualna	Montaż cwiercwalców na półkach drewnianych na łączeniu z ścianami 2.75*8	m m	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
29	KNR 4-01 d.61211-01	Opalenie farby olejnej z półczek drewnianych przy stopniach schodowych (2.75*0.45)*6	m ² m ²	 7.425	 7.425
				RAZEM	7.425
30	KNR 4-01 d.61207-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi listw drewnianych <listwy drewniane>44.80 <cwiercwarki>22.00 <policzka schodowe>2.75*6	m m m	 44.800 22.000 16.500	 83.300
				RAZEM	83.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 Ocyklinowanie wyczyszczenie stopni schodowych+lakerowanie					
31	d.7 kalk. własna	Ręczne cyklinowanie starych stopni schodowych	szt		
		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
32	KNR 2-02 d.7 1111-08	Lakerowanie posadzek i parkietów 4-krotne LAKIER WODNY DWUSKŁADNIKOWY R-2 (0.3*1.25)*72	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
8 klatka schodowa-konstrukcja metalowa schodów					
33	KNR 4-01 d.8 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie (0.26+0.17)*9*8*1.25 <podciagi>2.75*0.45*8	m ²		
			m ²	38.700	
			m ²	9.900	
				RAZEM	48.600
34	KNR 4-01 d.8 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe <podstopnice >72*1.25	m		
			m	90.000	
				RAZEM	90.000
35	KNR 7-12 d.8 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		48.60	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
36	KNR 4-01 d.8 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		48.60	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
37	KNR 4-01 d.8 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krater, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² -ELEMENTY OZDOBNE POD KONSTRUKCJA METALOWA STOPNI SCHODOWYCH	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
9 klatka schodowa- montaz drzwi do piwnicy					
38	KNR-W 4- d.9 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -piwnica	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4- d.9 01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł-wejscie od podwórka	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.9 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 d.9 0920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4- d.9 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2+2+1.5)*2	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
43	KNR-W 4- d.9 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2.5+2.5+1.05	m		
			m	6.050	
				RAZEM	6.050
10 Rozebranie zniszczonych stopni z marmuru i montaż nowych stopni z podstopnicami z marmuru -tylko 3 szt z podstopnicami					
44	d.10 kalk. własna	Rozebranie uszkodzonych stopni z podstopnicami	szt		
		3+3	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
45	d.10 analiza indywidualna	przygotowanie podłoża do montażu nowych stopni i podstopnic z marmuru	szt		
		3+3	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR-W 2- d.10 02 2113-01 analogia	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice -granit grubosc-3cm	m		
		3*1.30	m	3.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.900
47	KNR-W 2- d.1002 2113-03 analogia	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice -wejscie do budynku	m		
		3*1.3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
11 klatka schodowa - balustrada w oknach -nowa					
48	wycena indywidualna	Wykonanie i montaz nowej balustrady w oknach na klatce schodowej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12 Wywóz gruzu					
49	KNR 4-01 d.120108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
50	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		1.0*1.14	t	1.140	
				RAZEM	1.140