

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1malowanie klatki schodowej</b>					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	<podasze>2.61*2.2+2.66*3.9+2.66*0.5	m <sup>2</sup>	17.446	
		<sufit pietra>(1.7*2.61)*3	m <sup>2</sup>	13.311	
		<sufit półpietro>(1.7*2.6)*3	m <sup>2</sup>	13.260	
		<sufit parter>1.7*2.66+4.45*1.76+1.7*2.66	m <sup>2</sup>	16.876	
				RAZEM	60.893
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-10	17.446	m <sup>2</sup>	17.446	
				RAZEM	17.446
3	KNR-W 2-	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalow	m <sup>2</sup>		
d.1	02 2006-02	wych pojedynczych mocowanych do podłoża	m <sup>2</sup>	17.446	
		17.446		RAZEM	17.446
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	60.893	
		60.893		RAZEM	60.893
5	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	60.893	m <sup>2</sup>	60.893	
				RAZEM	60.893
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	60.893	
		60.893		RAZEM	60.893
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	42.282	
		<ściany podasze>10.33*2.61+2.66*1.22+3.22*3.75	m <sup>2</sup>	54.090	
		<ściany pietra>(1.7+2.61+1.7)*3.0*3	m <sup>2</sup>	97.740	
		<ściany zajscia>(10.86*3.0)*3	m <sup>2</sup>	87.900	
		<ściany parter>4.45*2.5*2+15.85*3.0+9.05*2.0	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	282.012
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	nych	m <sup>2</sup>	154.082	
		10.33*1.21+3.22*2.35+(1.7+2.61+1.7)*1.6*3+(10.86*1.6)*3+4.45*2.5*2+			
		15.85*1.6+9.05*0.6			
				RAZEM	154.082
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	154.377	
		154.377		RAZEM	154.377
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni przez zdarcie z scian olejnej farby odstajacej i	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	przeszlifowanie papier ściernym-krotnosc-R-2	m <sup>2</sup>	282.012	
		282.012		RAZEM	282.012
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	(2.64+2.64+1.37)*1.1+(2.8+2.8)*1.1*6	m <sup>2</sup>	44.275	
				RAZEM	44.275
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm-	m		
d.1	1207-02	podstopnice	m	90.720	
		72*1.26		RAZEM	90.720
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-02	nych jednokrotnie-KONSTRUKCJA SCHODÓW OD SPODU	m <sup>2</sup>	38.102	
		<konstrukcja schodow>1.26*(0.25+0.17)*9*8	m <sup>2</sup>	8.480	
		<ceowniki>0.4*2.65*8			
				RAZEM	46.582
14	KNR 4-01	Obsadzenie narożników ALUMINIOWYCH w ścianach z cegieł	m		
d.1	0322-03	89.5	m	89.500	
				RAZEM	89.500
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy metalowej	m		
d.1	1212-28	2.2+2.75	m	4.950	
				RAZEM	4.950
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-02	nych jednokrotnie-drzwi	m <sup>2</sup>	17.050	
		(1.0*2.1)*2.75*2+1.0*2.0*2.75			
				RAZEM	17.050

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.11209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 (1.0*2.0)*1.75*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
18	KNR 4-01 d.11212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratok, drzwiczek wentylacyjnych itp. elem. o pow. do 0.1 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 d.10707-05	Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnic., opask., listwami i cokołik. podłog. 31.50	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
20	KNR 4-01 d.10709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR-W 4- d.101 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 60.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.850	
				RAZEM	60.850
22	KNR 2-02 d.11611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m 1+1	kol. kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
				RAZEM	0.000
<b>2 Tynk mozaikowy</b>					
24	NNRNKB d.2202 2609-05	Przyklejenie siatki plastikowej na klej -ceresit-2 warstwy kleju 282.02 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282.020 0.000	
				RAZEM	282.020
25	KNR-W 2- d.202 0806-01	Ułożenie tynku mozaikowego - 282.02-154.082+4.17*1.5 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.193 0.000	
				RAZEM	134.193
<b>3 Montaż drzwi do strychu</b>					
26	KNR 4-01 d.30354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 1+1	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.30320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 2.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 4-01 d.30320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (2.0+2.0+1.0)*2*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR 4-01 d.30920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy 1+1	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.30920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1+1	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>4 Zbicie kafli na ścianach-wejście do budynku+podest wejście do budynku</b>					
31	KNR 4-01 d.40819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4.45*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.250	
				RAZEM	22.250
32	KNR 4-01 d.40711-03	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) <po zbiciu kafli> 22.25 <tynk na klatce> 1.5*1.5+2.1*1.5+1.0*1.9+1.0*1.95+2.5*2.0+1.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.250 18.100	
				RAZEM	40.350
33	NNRNKB d.4202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.350	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.350
34	KNR 2-02 d.40822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20*20cm  22.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.250	
				RAZEM	22.250
35	KNR 4-01 d.40354-17	Wykucie z starych stopni marmurowych +podstopnice  2+2	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
<b>5Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej</b>					
36	KNR 4-01 d.50702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 2.7*2.7+2*2.7+2.7*2.7+2.7*2.7*10+2*3.0+2.0*3.0+3.0*3.0+2.0*3.0	m  m	  70.200	
				RAZEM	70.200
37	KNR 4-01 d.50705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 70.2+21.0	m  m	  91.200	
				RAZEM	91.200
38	KNR 4-01 d.50339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0*3.0+2.0*3.0+3.0*3.0	m  m	  21.000	
				RAZEM	21.000
39	KNR 4-01 d.50326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 21	m  m	  21.000	
				RAZEM	21.000
<b>6Wymiana stopni drewnianych i listw przysienych</b>					
40	KNR 4-01 d.60417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  <parter>5	szt.  szt.	  5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 4-01 d.60815-02	Montaż nowych listw drewnianych na stopniach schodowych+pietra-R-krotnosc-2-PIETRA +PÓLPIETRA 65	m  m	  65.000	
				RAZEM	65.000
42	KNR 4-01 d.60417-06	Demontaż i montaż tralek  5	szt.  szt.	  5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 4-01 d.61207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi listw nowych  65	m  m	  65.000	
				RAZEM	65.000
<b>7Montaż wykładziny na stopniach i podestach+płyta osb</b>					
44	KNR-W 2- d.702 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej  (0.3*1.0)*64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.200	
				RAZEM	19.200
45	KNR-W 2- d.702 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 1.8*2.66+2.66*1.64+(1.7*2.66)*3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.282	
				RAZEM	36.282
46	KNR-W 2- d.702 1125-05	Listwy aluminiowe na stopniach schodowych  64*1.0+1.3*8	m  m	  74.400	
				RAZEM	74.400
47	KNR 4-01 d.70820-03	Montaż płyt osb na podestach -pietra+ półpietra-krotnosc-R-2 36.282	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.282	
				RAZEM	36.282
<b>8Wymiana klapy metalowej w piwnicy</b>					
48	KNR 4-01 d.80354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.80322-04	Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypów stalowych o pow.do 0.5 m2 w podłożach betonowych 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.80804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 1	miejsc  miejsc	  1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.81212-03	Miniowanie powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.6*0.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.840	
				RAZEM	0.840
52	Norma za- d.8kładowa	Zrobienie w warsztacie klapy na wymiar 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000