

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-03	Montaż, demontaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego	szt.		
d.1	0308-06	lub krzyżowego na cegle			
	analogia				
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na	m ²		
d.1	1605-03	sufitach przy wysokości do 7 m			
		5.0*2.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	10354-08				
		1.29*2.75<sień>+5.83*[0.10+0.25]<strych>	m ²	5.588	
				RAZEM	5.588
4	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.1	10931-06				
	analogia				
		1.00*1.90 <piwnica>+1.10*2.34<na strych>	m ²	4.474	
				RAZEM	4.474
5	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow. ponad 2 m2	m ²		
d.1	1204-04				
	analogia				
		1.30*2.00 <wyjście na podwórko>	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
6	KNR 0-19	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - NAŚWIETLE	m ²		
d.1	11024-11				
	analogia				
		1.30*0.75 <jw.>	m ²	0.975	
				RAZEM	0.975
7	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
d.1	11111-01				
		2.11*3.06	m ²	6.457	
				RAZEM	6.457
8	KNR 4-01	Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyncz.na listwy z podkitow.szklm płaskim	m ²		
d.1	11102-04	ciagn. grub. 4 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2			
		#p7	m ²	6.457	
				RAZEM	6.457
2 Roboty malarskie					
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 -	m ²		
d.2	1202-08	sufity			
	holl	1.96*5.71+0.44*2.11	m ²	12.120	
	parter	[2.74+3.39]*0.5*1.30+0.43*2.29+1.45*2.77	m ²	8.986	
	sień	3.14*0.5*1.60*1.60-0.44*2.76	m ²	2.805	
				RAZEM	23.911
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
	analogia				
		#p9	m ²	23.911	
				RAZEM	23.911
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów			
		#p9	m ²	23.911	
				RAZEM	23.911
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,	m ²		
d.2	0701-08	belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2			
	I pp.	1.63*[2.77-1.63]+[0.49+1.63]*0.50*[2.77-1.63]	m ²	3.067	
	I p.	[1.38+0.10]*2.77	m ²	4.100	
	II pp.	1.65*[2.77-1.65]+[0.53+1.65]*0.50*[2.77-1.65]	m ²	3.069	
	II p.	[1.50+0.10]*2.77	m ²	4.432	
	III pp.	1.58*[2.73-1.58]+[0.42+2.73]*0.50*[2.73-0.58]	m ²	5.203	
	III p.	[1.75+0.10]*2.73	m ²	5.051	
				RAZEM	24.922
13	KNR 7-12	Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstru-	m ²		
d.2	0104-01	kcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)			
	analogia				
		#p14	m ²	24.922	
				RAZEM	24.922
14	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierz-	m ²		
d.2	0402-06	chni sufitowych			
	analogia				
		#p12	m ²	24.922	
				RAZEM	24.922
15	TZKNBK VIII	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych,łęków,arkad z cegły zabytkowej	m ²		
d.2	05-139	z przygotowaniem zaprawy			
		#p12	m ²	24.922	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.922
16	NNRNKB d.2.202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża ceglanych preparatami "PRIMACOL" - powierzchnie poziome Krotność = 2 #p12	m ²		
			m ²	24.922	
				RAZEM	24.922
17	TZKNC N-K/ d.2.VI 2/3-a analogia	Impregnacja murów Krotność = 2 #p12	dm ²		
			dm ²	24.922	
				RAZEM	24.922
18	KNR AT-02 d.2.2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych - narożniki ścian 3.06*2+2.11*2+3.03*4+2.29*2+2.80*2+1.10+2.80*2+1.13+3.40*2.65*2+1.14+2.65*2+1.14+3.36*2+3.40*2+2.70*2+1.15+1.16*2+0.70*2+2.34*2+1.10	m		
			m	95.640	
				RAZEM	95.640
19	KNR 4-01 d.2.1208-02 analogia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	Holl	3.10*1.44*2+[2.97+1.96]*0.5*2*1.98+1.96*2.60	m ²	23.785	
	parter	[2.60+4.40+0.12]*3.50+0.43*[2.29*3.03*2]+0.44*[2.11+3.06*2]	m ²	34.508	
	sień	2.93*1.93+4.09*3.06+2.28*2.72+1.42*2.45+<ściana policzkowa>2.10*1.95*0.5	m ²	29.898	
	I pp.	2.60*3.16+3.94*3.40+1.30*0.80+0.34*[2.40*2+1.30]+0.28*1.30+2.75*3.19	m ²	33.863	
	II pp.	[2.77+1.38*2]*3.38+0.38*[6.44+6.44]-2.65*1.14*3	m ²	14.523	
	III pp.	2.55*3.19+3.96*3.36+1.32*3.36-2.19*1.14+0.32*[2.32*2+1.32]+2.55*3.17	m ²	33.369	
	IV pp.	[2.77+1.38*2]*3.38-[0.95*2.05+1.17*2.65+1.00*2.10]	m ²	11.543	
	poddasze	2.55*3.25+3.60*3.40+1.32*3.40+2.55*3.25-2.13*1.14+0.32*[2.38*2+1.34]	m ²	32.827	
		[2.73+1.75*2]*3.23+0.40*6.55-1.15*2.70+1.0*2.0*2	m ²	23.638	
		[5.67+2.75]*0.5*2.14+[2.09+1.90]*0.5*0.48+1.45*0.80+0.44*1.32+[1.90+4.50]*0.5*2.85+2.20*0.5*[4.50+2.75]-0.70*1.16	m ²	27.991	
		[2.75+2.05*2]*2.90-[0.95*2.15+0.96*2.0+1.10*2.34]	m ²	13.329	
		A (suma częściowa)		279.274	
		-279.274*30%	m ²	-83.782	
				RAZEM	195.492
20	KNR 4-01 d.2.0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2 #p19	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
21	KNR 4-01 d.2.0711-04	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 83.782	m ²		
			m ²	83.782	
				RAZEM	83.782
22	NNRNKB d.2.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 #p20	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
23	KNR 4-01 d.2.1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p20	m ²		
			m ²	195.492	
				RAZEM	195.492
24	KNR-W 4-01 d.2.1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków Krotność = 2	m ²		
	parter	[2.60+4.40+0.12]*1.38+0.43*2*1.38+0.44*2*1.38+[0.38+0.37]*2*1.38	m ²	14.297	
	sień	[1.93+4.09+2.28+1.42]*1.47+2.10*1.95*0.5 <trójkąt>	m ²	16.336	
	Ipp.	[2.60+1.47+2.75]*1.38+1.60*0.80+0.34*2*0.53	m ²	11.052	
	IIpp.	[2.77+1.38*2-1.14*3]*1.47+0.38*4*1.47	m ²	5.336	
	IIIpp.	2.55*2*1.35+3.96*1.47+1.62*0.70+0.32*2*0.63	m ²	14.243	
	IVpp.	[2.77+1.38*2-0.95-1.17-1.00]*1.47	m ²	3.543	
	poddasze	[2.60+2.75]*1.38+3.60*1.47+1.62*0.73+0.32*2*0.69	m ²	14.299	
	cokoliki	[2.73+1.75*2+0.40*2-1.15-1.00*2]*1.47	m ²	5.704	
		[2.17+0.48+2.85]*1.45+0.80*1.45+0.44*1.32+2.20*1.38	m ²	12.752	
		[2.75+2.05*2-0.95-0.96-1.10]*1.47	m ²	5.645	
		-{84*[0.36+0.34]*0.05+[10.6+9.72+5.54+3.63+5.58+2.41+5.22+3.88+1.93+3.84]*0.05}	m ²	-5.558	
				RAZEM	97.649
25	KNR 4-01 d.2.1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 #p28	szt.		
			szt.	63.420	
				RAZEM	63.420

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 7-12 d.20103-01 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych #p28	m ² m ²	63.420	
				RAZEM	63.420
27	KNR 4-01 d.20701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2 <policzki>3.07*8*[0.25+0.12]+84*0.26*0.18*0.5	m ² m ²	11.053	
				RAZEM	11.053
28	KNR 4-01 d.21213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich Krotność = 2 <biegi schodowe od spodu>84*1.24*[0.26+.018] <podstopnice stalowe>84*0.185*1.38 <belki stalowe wzdłuż schodów>84*0.26*0.18*0.5 <policzki>3.07*8*[0.25+0.12]+84*0.26*0.18*0.5	m ² m ² m ² m ²	28.956 21.445 1.966 11.053	
				RAZEM	63.420
29	KNR 4-01 d.21212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <pochwyty>1.41*0.02*2*3.14 <pochwyty balustrady>0.25*[0.40*8+2.50*2+2.90+2.75*5+1.35] [0.40*8+2.50*2+2.90+2.75*5]*0.82+1.35*0.85 <króle>0.70*1.49+0.35*1.18*5	m ² m ² m ² m ²	0.177 6.550 21.525 3.108	
				RAZEM	31.360
30	KNR 4-01 d.21212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowa- nych jednokrotnie -szafki stalowe 1.00*5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-01 d.21209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 <pralnia>0.96*2.09*2.75*0 <WC>0.72*1.79*2.75*0 <wejście z klatki schodowej do strychu>0.97*2.30*2.75	m ² m ² m ² m ²	0.000 0.000 6.135	
				RAZEM	6.135
32	KNR-W 4-01 d.21210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 <wahadłowe szklone>3.06*2.11*3.00	m ² m ²	19.370	
				RAZEM	19.370
33	TZKNBK XV d.20433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabez- pieczenie itp.) <wejściowe>1.63*3.87*2.75	m ² m ²	17.347	
				RAZEM	17.347
34	KNR-W 4-01 d.21210-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie drzwi wejściowych sadoliną <wejściowe>1.63*3.87*2.75	m ² m ²	17.347	
				RAZEM	17.347
3 Remont - kozub nad klatką schodową.					
35	KNR 4-01 d.30426-04 IVpp. Poddasze	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnio- nych 2.76*2.62*0.5+[1.40+3.87]*0.5*3.04<kozub> 2.05*2.75<kozub>	m ² m ² m ²	11.626 5.638	
				RAZEM	17.264
36	KNR 4-01 d.30614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania #p35*0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
37	KNR 4-01 d.30614-08	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - każde następne #p36*0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
38	KNR 2-02 d.30613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa #p35*85%	m ² m ²	14.674	
				RAZEM	14.674
39	KNR 0-14 d.32012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD #p35	m ² m ²	17.264	
				RAZEM	17.264
40	KNR-W 2-02 d.32011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt #p35	m ² m ²	17.264	
				RAZEM	17.264

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome #p35	m ²		
			m ²	17.264	
				RAZEM	17.264
42	KNR-W 2-02 d.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem #p35	m ²		
			m ²	17.264	
				RAZEM	17.264
4 Wymiana stopni schodowych					
43	KNR 4-01 d.40417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		79	szt.	79.000	
				RAZEM	79.000
44	KNR 4-01 d.40411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
		0.31*[2.77*4+2.73+2.70+2.76+2.75+2.50]	m ²	7.601	
				RAZEM	7.601
45	KNR 4-01 d.40804-04 analogia	Naprawa cokołka cementowego wys.do 10 cm dług.do 1.0 m z zatarciem na gładko boki schodów do piwnicy.	miejsc.		
		5*2	miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR 4-01 d.40705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na po wymianie stopnic	m		
		79*[0.36+0.34]+5*[0.36+0.34]	m	58.800	
				RAZEM	58.800
47	KNR 4-01 d.40815-01 analogia	Uzupełnienie listew cokołowych 8 cm na biegach stopni ,pietrach -stare listwy zniszczone	m		
		<stopnie schodowe>(0.36+0.34)*79	m	55.300	
		<piętra>10.36+9.72+3.63+2.41+3.88+3.84	m	33.840	
				RAZEM	89.140
48	KNR 4-01 d.40815-02 analogia	Uzupełnienie listew cokołowych 8 cm z drewna liściastego na łukach (półpiętra)	m		
		<półpiętra>5.54+5.58+5.22+1.93	m	18.270	
				RAZEM	18.270
49	KNR 4-01 d.41207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi listew przyściennych drewnianych	m		
		#p47+#p48	m	107.410	
				RAZEM	107.410
50	KNR 4-01 d.40417-07 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne 'król'	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR 4-01 d.40417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
52	KNR 4-01 d.40417-07 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - kula do króla na parterze.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Remont spoczników i podestów.					
53	KNR 4-01 d.50818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		Podesty	m ²	0.920	
	I pp.	{1.63*[2.77-1.63]+[0.49+1.63]*0.50*[2.77-1.63]}*30%	m ²	1.911	
	I p.	1.38*2.77*50%	m ²	0.460	
	II pp.	{1.65*[2.77-1.65]+[0.53+1.65]*0.50*[2.77-1.65]}*15%	m ²	2.078	
	II p.	1.50*2.77*50%	m ²	2.602	
	III pp.	{1.58*[2.73-1.58]+[0.42+2.73]*0.50*[2.73-1.58]}*50%	m ²	2.573	
	III p.	1.57*2.70*50%+0.42*1.08	m ²	0.247	
	IV pp.	2.76*1.79*5%	m ²	0.056	
	Poddasze	2.75*2.05*1%	m ²		
		Stopnie	m ²	6.715	
		79*1.00*0.34*25%			
				RAZEM	17.562
54	KSNR 3 d.50807-04 analogia	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z desek ponad 8 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p44 <deski w podestach i spocznikach> 79*1.40*0.39+1.36*0.39<stopnie>	m ² m ²	7.601 43.664	
				RAZEM	51.265
55	KNR 4-01 d.5 1210-14 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 - stopni schodowych i desek na spocznikach i podestach 79+19	szt. szt.	98.000	
				RAZEM	98.000
56	KNR-W 4-01 d.5 1210-13	Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 #p55	szt. szt.	98.000	
				RAZEM	98.000
57	KNR 2-02 d.5 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 79*1.00*0.34*0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
58	KNR-W 2-02 d.5 1125-04 analogia	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych listwy aluminiowe <stopnie>1.00*79 <półpietra+pietra>1.0*10 <schody do piwnicy>1.36*5*0	m m m m	79.000 10.000 0.000	
				RAZEM	89.000
59	KNR 4-01 d.5 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt I pp. 1.63*[2.77-1.63]+[0.49+1.63]*0.50*[2.77-1.63] I p. 1.38*2.77 II pp. 1.65*[2.77-1.65]+[0.53+1.65]*0.50*[2.77-1.65] II p. 1.50*2.77 III pp. 1.58*[2.73-1.58]+[0.42+2.73]*0.50*[2.73-0.58] III p. 1.57*2.70+0.42*1.08 IV pp. 2.76*1.79 Poddasze 2.75*2.05 -#p44	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.067 3.823 3.069 4.155 5.203 4.693 4.940 5.638 -7.601	
				RAZEM	26.987
60	KNR 4-01 d.5 0428-04	Rozebranie legarów 40.00	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
61	KNR 4-01 d.5 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek #p59+#p44	m ² m ²	34.588	
				RAZEM	34.588
62	KNR 2-02 d.5 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10cm #p59	m ² m ²	26.987	
				RAZEM	26.987
63	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko #p59	m ² m ²	26.987	
				RAZEM	26.987
64	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową #p59	m ² m ²	26.987	
				RAZEM	26.987
65	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe #p59	m ² m ²	26.987	
				RAZEM	26.987
66	KNR 0-12 d.5 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą #p59	m ² m ²	26.987	
				RAZEM	26.987
67	KNR 0-12 d.5 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm < piętra i półpietra>10.36+9.72+3.63+2.41+3.88+3.84	m m	33.840	
				RAZEM	33.840
6 Remont schodów na parterze i do piwnicy.					
68	TZKNBK d.6 XVIm 0223-02	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 5 cm i szer.do 40 cm <holl>6*1.96	m m	11.760	
				RAZEM	11.760
69	KNR-W 4-01 d.6 0809-12	Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[6*0.30*0.30]*1.20 <holl>	m ²	0.648	
				RAZEM	0.648
70	KNP 2 1118-d.601.01 analogia	Licowanie płytkami glazurowanymi 15x15 cm ścian o pow. do 1 m2	m ²		
		[12*0.15*0.15]*1.20 <holl>	m ²	0.324	
				RAZEM	0.324
71	TZKNBK XI d.61403-91 analogia	Oczyszczenie płytek na ścianach	m ²		
		1.47*1.96*2+2.60*1.39*2+1.98*1.34+3*0.20*0.40 <holl>	m ²	15.884	
				RAZEM	15.884
72	KNR 4-01 d.60431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym	stop.		
		5 <do piwnicy>	stop.	5.000	
				RAZEM	5.000
73	KNR 4-01 d.60202-02 Przy piwnicy	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		1.40*26*0.352*1.10	kg	14.094	
				RAZEM	14.094
74	KNR 4-01 d.60201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m ²		
		1.36*13*0.30	m ²	5.304	
				RAZEM	5.304
75	KNR 4-01 d.60203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
		5*0.18*1.39*0.25+8*0.17*1.36*0.315	m ³	0.895	
				RAZEM	0.895
76	KNR 0-12 d.61118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		1.60*2.76+1.11*1.40 <posadzka w sieni>	m ²	5.970	
				RAZEM	5.970
77	KNR 0-12II d.61121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.40*[0.25+0.18]*5	m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
78	KNR 0-12II d.61118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		#p77	m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
79	KNR 0-12II d.61122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		[0.25+0.18]*5*2	m	4.300	
				RAZEM	4.300
80	KNR 0-12II d.61122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		#p79	m	4.300	
				RAZEM	4.300
7 Roboty porządkowe.					
81	KNR 4-01 d.71215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		#p59	m ²	26.987	
				RAZEM	26.987
82	KNR 4-01 d.71215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		51.621	m ²	51.621	
				RAZEM	51.621
83	KNR-W 4-01 d.71216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okna folią	m ²		
		[1.10*2.80+1.13*2.80+1.15*2.10+1.14*2.65*3+0.95*2.05+1.17*2.65+1.00*2.10+1.15*2.70+1.00*2.10*2+0.96*2.00+0.95*2.15+1.10*2.34+0.90*1.97+1.10*2.23+0.92*2.12]*1.15 <drzwi>	m ²	51.621	
		{1.14*[2.27+2.19+2.13]+0.70*1.16}*1.15<okna>	m ²	9.573	
				RAZEM	61.194
84	KNR-W 4-01 d.71216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		75.00	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
85	KNR 4-01 d.71215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		Krotność = 2	m ²		
		2.00*6.00+1.15*1.40+4.20*2.75+1.68*1.50+1.25*1.43+8.98	m ²	38.448	
				RAZEM	38.448

