



UWAGA

Przed przystąpieniem do remontu klatki schodowej:
 -Zabezpieczyć folią drzwi,okna,schody,posadzki, parapety oraz drobne elementy klatki schodowej.
 -Zabezpieczyć folią lub zdemontować na czas trwania robót skrzynki na listy,tablice informacyjne , itp..
 -Zabezpieczyć folią wszystkie elementy techniczne: sanitarne,elektryczne,telekomunikacyjne,inne.
 -Zamontować tymczasowe oświetlenie na czas trwania robót budowlanych.

Technologia prac do wykonania :

1) Podłoga :

- a) Spocznik i piętro - demontaż wykładziny PCV, renowacja podłogi drewnianej,w razie konieczności wymiana desek drewnianych.
- b) Biegi schodowe - demontaż wykładziny PCV,renowacja stopni drewnianych, renowacja podstopnic i konstrukcji stalowej biegu.

2) Sufit :

- a)Skrobanie farby.
- b)Gruntowanie powierzchni.
- c)Położenie gładzi gipsowych z zatopieniem siatki PCV.
- d)Gruntowanie powierzchni.
- e)Malowanie farbą akrylową.

3) Ściany :

- a)Opalenie farby,skrobanie farby.
- b)Gruntowanie powierzchni.
- c)Położenie gładzi gipsowych z zatopieniem siatki PCV.
- d)Gruntowanie powierzchni.
- e)Malowanie farbą akrylową.

4) Oczyszczenie konstrukcji stalowej spoczników i biegów schodowych, malowanie farbą olejną .

5) Renowacja stopni schodowych drewnianych,parapetów,barierek,tralek, listew przypodłogowych,malowanie farbą olejną.

Powierzchnia sufitów = 10,30 m²

Powierzchnia ścian = 27,79 m²

Powierzchnia podłóg drewn. = 10,30 m²

Powierzchnia schodów drewnianych = 11,25 m²

Powierzchnia balustrad schodowych = 7,48 m²

Biuro projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władyka

Tytuł rysunku:

Widok klatki schodowej I piętro
- projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
		240/01/DUW	
Asystent proj.	Łukasz Władyka		podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektura	podpis
		27/WPOKK/2017	
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul.Żeromskiego 44 ; 50-321 Wrocław		1 : 50
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Żeromskiego 44 we Wrocławiu.		rys. nr 2
			data
			15.04.2024