

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 19-01 0323-01	Nadproża łukowe z cegły do 1,0 m3 w jednym miejscu - przemurowanie uszkodzonych nadproży - szt. 3 1,50*0,64*0,12*3	m ³		
			m ³	0,346	
				RAZEM	0,346
3	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		3,92+5,60*3	m	20,720	
				RAZEM	20,720
5	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 2*(0,09+0,18)*(5,60*3+3,92)	m ²		
			m ²	11,189	
				RAZEM	11,189
6	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		2*(0,09+0,18)*(5,60*3+3,92)	m ²	11,189	
				RAZEM	11,189
7	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		3,92+5,60*3	m	20,720	
				RAZEM	20,720
8	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		0,40*0,40*0,40	m ³	0,064	
				RAZEM	0,064
9	KNR 2-02 0118-03	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg.	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
10	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		8	gniazd.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego (poduszki betonowe na oparcie belek) (0,25*0,50*0,10)*8	m ³		
			m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do HEB 180 mm	m		
		4,25+6,00*3	m	22,250	
				RAZEM	22,250
13	KNR 4-01 0602-01 analogia	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho - przekładka z papy	m ²		
		0,30*(4,25+6,00*3)	m ²	6,675	
				RAZEM	6,675
14	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		2*(0,07+0,14)*(4,25+6,00*3)	m ²	9,345	
				RAZEM	9,345
15	KNR 4-01 0317-06	obmurowanie końców belek	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR 19-01 0315-05	Naprawa filarka z wykuciem cegieł i wstawieniem nowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000