

Książka przedmiarów

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic.
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 39; 50-321 Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 39 we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 39; 50-321 Wrocław
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Włudyka
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Książka przedmiarów					
1 Prace przygotowawcze.					
1					
d.1	kalk. własna	Oczyszczenie piwnic, korytarzy i zsypów piwnicznych.	kpl		
		35	kpl	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01		m ²	258.410	
		258.41			
				RAZEM	258.410
2 Prace demontażowe i rozbiórkowe.					
3					
d.2	kalk. własna	Demontaż okien piwnicznych.	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
3 Remont piwnic.					
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa.					
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.3.	1017-01				
1		(0.8*2.0)*1	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 2-02	Okna skrzynkowe stalowe jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o pow. 0.3-0.4 m ²	m ²		
d.3.	1007-02				
1	analogia	((0.75*0.75)*9)+(0.5*0.75)+(0.3*0.65)	m ²	5.633	
				RAZEM	5.633
6	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami-obróbka okien	m		
d.3.	0705-01		m	23.850	
1		((0.75+0.75+0.75)*9)+(0.5+0.75+0.75)+(0.3+0.65+0.65)			
				RAZEM	23.850
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- drewna-malowanie drzwi drewnianych piwnic	m ²		
d.3.	1506-07		m ²	56.000	
1		(1.0*2.0)*28			
				RAZEM	56.000
8	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową metal.drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.ponad 0.5 m ² z dwukr.szpachlowaniem-malowanie drzwi wejściowych do piwnic.	m ²		
d.3.	1510-06		m ²	2.000	
1	analogia	(1.0*2.0)*1			
				RAZEM	2.000
3.2 Ściany.					
3.2. Wszystkie ściany.					
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3.	0303-02		m ²	1.000	
2.1		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Oczyszczenie ścian piwnic.	m ²		
d.3.	1215-03		m ²	963.978	
2.1	analogia	((15.45*2.15)*13)+((16.75*2.15)*12)+100			
				RAZEM	963.978
11	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ściany piwnic	m ²		
d.3.	2611-02		m ²	963.978	
2.1		poz.10			
				RAZEM	963.978
12	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.	0716-02		m ²	674.785	
2.1		poz.11*0.7			
				RAZEM	674.785
13	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT-gruntowanie ścian.	m ²		
d.3.	2611-02		m ²	963.978	
2.1	analogia	poz.11			
				RAZEM	963.978
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna-białkowanie ścian	m ²		
d.3.	1501-01		m ²	963.978	
2.1	analogia	poz.13			
				RAZEM	963.978

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3 Sufity.					
15	KNR 4-01	Oczyszczenie sklepień ceglanych.	m ²		
d.3.	1215-03				
3	analogia				
		poz.2	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
16	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT-gruntowanie sufitów.	m ²		
d.3.	2611-02				
3	analogia				
		poz.15	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
17	KNR 2-02	Tynki wewn.zwyczajnie kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.3.	0803-06				
3					
		poz.16	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
18	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i	m ²		
d.3.	0703-02	spocznikach schodowych - umocowanie siatki PCV na sklepieniu ceglany.			
3	analogia				
		poz.17	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
19	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-pod białkowaniem.	m ²		
d.3.	2611-02				
3					
		poz.18	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i	m ²		
d.3.	1501-01	drewna-białkowanie sufitów.			
3					
		poz.19	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
3.4 Posadzka.					
3.4. Odtworzenie posadzki ceglanej.					
1					
21	KNR 4-01	Naprawa posadzki z cegły pełnej o pow. do 0.5 m2 w jednym miejscu o grub. 1/2	miejsc.		
d.3.	0802-02	ceg.			
4.1					
		poz.15*0.1	miejsc.	25.841	
				RAZEM	25.841
22	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na	m ²		
d.3.	1102-02	gładko			
4.1					
		poz.15	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
23	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub	m ²		
d.3.	1102-03	potrąc.za zmianę grub.o 10mm			
4.1					
		poz.22	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410
3.5 Konstrukcje stalowe.					
24	KNR 0-25	Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji	m ²		
d.3.	0102-01	pełnościennych przed właściwym czyszczeniem			
5					
		((17.10*0.10)*7)+3	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
25	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni.	m ²		
d.3.	0402-03				
5	analogia				
		poz.24	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
26	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskład-	m ²		
d.3.	0202-01	nikowymi			
5					
		poz.25	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
27	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskład-	m ²		
d.3.	0202-01	nikowymi - druga warstwa			
5					
		poz.26	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
4 Prace dodatkowe.					
28	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.4	1215-08				
		poz.15	m ²	258.410	
				RAZEM	258.410

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km poz.29	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.4	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.30*1.5	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500