

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pokrycia dachowego</b>					
1		<b>Remont pokrycia dachowego</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-02				
		Dach od frontu (12,50+9,00)/2*9,00	m <sup>2</sup>	96,750	
		Dach od podwórza (12,50+9,00)/2*9,00	m <sup>2</sup>	96,750	
		Dach na bokach 7,50*3,40*2	m <sup>2</sup>	51,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,500</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o od-	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-03	stępnie łąt 16 cm			
		poz.1-2,00*1,50*4	m <sup>2</sup>	232,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>232,500</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-02	desek na styk			
		2,00*1,50*4	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
4	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04				
		1,10*0,60*2+1,90*0,70*1	m <sup>2</sup>	2,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,650</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kol-	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	nierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku			
		(1,50*4)*0,40<laczenie dach okienko dachówka-dach skośny da-	m <sup>2</sup>	2,400	
		chówka>			
		(9,00*4)*0,40<obróbki gzymsów>	m <sup>2</sup>	14,400	
		(12,50*2)*0,35 +(7,00*2)*0,35<pas nadrynnowy>	m <sup>2</sup>	13,650	
		(1,80*2*4+1,50*4)*0,40<obróbki okienek>	m <sup>2</sup>	8,160	
		((1,00+0,50)*2*2+(1,80+0,60)*2*1)*0,40<obróbki kominów>	m <sup>2</sup>	4,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,930</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.1	0350-01				
		1,00*0,50*2,20*2+1,80*0,60*2,20*1	m <sup>3</sup>	4,576	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,576</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03				
		12,5*2+7,00*2	m	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		10,00*2	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01				
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
10	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - muryłaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04				
		(13,50+12,00)*2	m	51,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,000</b>
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrza-	m		
d.1	0412-07	ły			
		6,00*3*2	m	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
12	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o gru-	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-03	bości 25 mm - podłoga na strychu - 75 %			
	analogia				
		13,50*12,00*75%	m <sup>2</sup>	121,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,500</b>
13	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02				
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
14	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju prze-	m <sup>3</sup>		
d.1	0122-01	wodu 1/2x1/2 ceg. - CEGŁA KLINKIEROWA			
		poz.6	m <sup>3</sup>	4,576	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,576</b>
15	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-01				
		poz.3	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
16	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01	nych o grubości 19 mm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,80*2*4<ściany antresol>	m <sup>2</sup>	14,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
17	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	244,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,500</b>
18	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	244,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,500</b>
19	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	244,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,500</b>
20	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 9,00+4,50*4	m		
			m	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
21	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej poz.20	m		
			m	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
22	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 12,50*2-4*1,5	m		
			m	19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 2	szt		
			szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
24	KNR 0-19 d.1 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1,50*1,00*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
25	KNR 4-01 d.1 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich 3,00+6,00+3,00	m		
			m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
26	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (1,50*4)*0,40<łączenie dach okienko dachówka-dach skośny dachówka> (9,00*4)*0,40<obróbki gzymsów> (12,50*2)*0,35 +(7,00*2)*0,35<pas nadrynnowy> (12,50*2)*0,35 <pas podrynnowy> (1,80*2*4+1,50*4)*0,40<obróbki okienek> ((1,00+0,50)*2*2+(1,80+0,60)*2*1)*0,40<obróbki kominów>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,400	
			m <sup>2</sup>	14,400	
			m <sup>2</sup>	13,650	
			m <sup>2</sup>	8,750	
			m <sup>2</sup>	8,160	
			m <sup>2</sup>	4,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,680</b>
27	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej poz.7	m		
			m	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
28	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej poz.8	m		
			m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
29	kalk. własna d.1	Wykonanie opinii kominarskiej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
30	KNR 2-02 d.1 1219-08	Montaż masztu antenowego dl. 150 cm - antena zbiorcza z zasilaniem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km poz.1*0,03+poz.2*0,03+poz.3*0,03+poz.4+poz.5*0,001+poz.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	21,939	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,939</b>
32	d.1 analiza indywidualna	Oplata za utylizację	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.31	m <sup>3</sup>	21,939	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,939</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>			
33	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
d.2	0604-05	9,00+4,50*4+13,00*2+12,50*2	m	78,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,000</b>
34	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
d.2	0607-03	10,00	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
35	KNR 5-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
d.2	0614-02	9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
36	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.2	0619-06	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
d.2	1205-03	1	pomiar.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>