



**LEGENDA :**

—	-Poziom projektowanej izolacji poziomej ścian fundamentowych - iniekcja żelowa.
—	-Zakres projektowanej izolacji pionowej ścian fundamentowych - metoda wykopowa.

Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 20 cm.
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą cementową.
- 4) Uzupelnienie tyków cem-wap kat III na ścianach fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji pionowej metodą wykopową od zewnętrz:

- 1) Wykonać wykop fundamentowy o szerokości 50 cm od ściany fundamentowej w odcinkach.
- 2) Oczyszczyć ścianę i ławę fundamentową poniżej gruntu ,osuszenie fundamentu.
- 3) Gruntowanie ścian i ławy preparatami asfaltowymi
- 4) Wykonanie izolacji masą KMB dwuskładnikową dwukrotnie na ścianach i ławie fundamentowej.
- 5) Przyklejenie styropianu wodoodpornego gr.5 cm na kleju ze szpachlowaniem łączeń.
- 6) Ułożenie foli kabelkowej z zamontowanie do ściany fundamentowej powyżej gruntu.

**Biurowo Projektowo-usługowe**  
" W P R O J E K T " **Łukasz Wrudzyka**

Tytuł rysunku:  
**Widok elewacji frontowej**  
**-projektowana izolacja pozioma i pionowa.**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektoniczna	240/01/BUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wrudzyka	nr uprawnień - branża architektoniczna	27/MPOK/2017	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektoniczna	27/MPOK/2017	skłoda
Obiekt	Budynnek mieszkalny wielorodzinny			
Lokalizacja	1 : 100			
ad.Kromera 5 ; 51-163 Wrocław	rys. nr 5			
inwestor	data			
Miejsce: ul. Kromera 5 we Wrocławiu.				20.02.2024