

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ZADASZENIA BALKONU nad OSTATNIA KONDYGNACJA w ELEWACJI PODWÓRZOWEJ w istniejącym zbudowanym na początku XX wieku BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM (KAMIENICA MIESZCZAŃSKA) - kategoria budynku XIII - poł. we Wrocławiu przy ul. Piastowskiej 46					
1 REMONT ZADASZENIA BALKONU nad OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALNA					
1	wycena indywidualna	Koszt zajęcia terenu na ustawienie rusztowania i organizację placu budowy. Okres zajęcia - 1 miesiąc.	m ²		
d.1	analiza indywidualna	Wycena indywidualna. Cena dzierżawy terenu przez ZDIUM Wrocław (0.50+3.50+2.00+0.50)*1.50+12.00	m ²	21.750	
				RAZEM	21.750
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
d.1	1604-04	(0.50+5.50+0.50)*19.12	m ²	124.280	
				RAZEM	124.280
3	KNRZ 2-02	Koszt pracy rusztowań modułowych (przestrzennych) o wysokości do 20 m, dla kompletu 900 m3 i czasu wynajmu do 21 dni	kpl		
d.1	3002-0107	Krotność = 2 124.280/900.000	kpl	0.138	
				RAZEM	0.138
4	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m	m ²		
d.1	1506-02	124.280	m ²	124.280	
				RAZEM	124.280
5	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	124.280	m ²	124.280	
				RAZEM	124.280
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	3.35*2.42	m ²	8.107	
				RAZEM	8.107
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	3.35*2.42	m ²	8.107	
				RAZEM	8.107
8	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
d.1	1306-01	- analogia 12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie konstrukcji stalowej pokrycia dachowego	m		
d.1	1301-04	-analogia 1.63*2+3.50*2	m	10.260	
				RAZEM	10.260
10	KNR 2-05	Hale typu średniego - płatwie	t		
d.1	0104-05	0.0905	t	0.091	
				RAZEM	0.091
11	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową kratki i drobnych elem.metal.o pow.do 0.25 m2 bez szpachlowania	szt.		
d.1	1510-02	Krotność = 2 14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębo.do 8cm i śr.do 20mm	szt.		
d.1	0802-02	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	0809-01	poz.powyżej 32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	Remont gzymsu dachowego. 3.50*2.42	m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
15	KNR-W 2-	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1	02 0408-03	- analogia wg zestawienia w projekcie 0.213	m ³	0.213	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.213
16	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk Remont pokrycia dachowego. 3.50*2.42	m ² m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
17	KNR 4-01 d.1 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi Remont pokrycia dachowego dachowego (konstrukcja drewniana + deskowanie pokrycia) 3.50*2.42*5	m ² m ²	42.350	
				RAZEM	42.350
18	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 3.50*2.42	m ² m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
19	KNR 0-15 d.1 0520-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mocowanych w odstępach minimalnych (0.46 m) 3.50*2.42	m ² m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
20	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowej Remont pokrycia dachowego (3.50+3.50+2.42+2.42)*0.50	m ² m ²	5.920	
				RAZEM	5.920
21	KNR-W 2- d.1 05 1003-01	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - izolacja folią z PCW 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR-W 2- d.1 05 1003-02	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż łączników 10.00	kg kg	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 2- d.1 05 1003-06	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków ścian kitem trwale plastycznym 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 51.90*0.03+15.70*1.60*0.035	m ³ m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
25	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km Krotność = 14 2.436	m ³ m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
26	d.1 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 2.436	m ³ m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
27	KNR 0-15 d.1 0520-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mocowanych w odstępach maksymalnych (1.2 m) 3.50*2.42	m ² m ²	8.470	
				RAZEM	8.470