

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-07 z.sz.3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych 35	lokal lokal	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 35	kpl. kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 4-02 0305-08	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 25 mm - przy urządzeniach 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 4-02 0305-05	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 50 mm - w instalacjach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-02 0305-04	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 40 mm - w instalacjach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 83	m m	83.000	
				RAZEM	83.000
7	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
8	KNR 4-01 0334-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 288	m m	288.000	
				RAZEM	288.000
10	KNR 4-01 0208-02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
11	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
12	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
13	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 388	m m	388.000	
				RAZEM	388.000
14	KNR 2-15 0307-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm we wnękach 35	kpl. kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 481	m m	481.000	
				RAZEM	481.000
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 481	m m	481.000	
				RAZEM	481.000
17	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
18	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 83	m m	83.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	83.000
20	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych 35	lokal. lokal.	35.000	
				RAZEM	35.000
21	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR 4-02 0313-01	Wyregulowanie pieca kąpielowego gazowego 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazomierza naścienne 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000