



LEGENDA :

- ⊙ S1 - ściana pełna z cegły pełnej gr.12 cm.
- ⊙ S2 - ściana azurowa z cegły pełnej gr.12 cm.
- ⊙ S3 - ściana pełna z cegły pełnej gr.6 cm.
- ⊙ S4 - ściana pełna z cegły pełnej gr.25 cm.
- ⊙ D1 - drzwi drewniane.
- ⊙ D2 - drzwi stalowe.

Opis istniejących elementów konstrukcyjnych

1. Typ stropu : strop ceramiczny,sklepienie ceglane.
2. Belki stropowe: dwuteowniki stalowe hutnicze silnie skorodowane.
3. Sklepienia ceglane : cegła pełna kładzinona na sztorc.
4. Ściany nośne: ceglane.
5. Ściany działowe : ceglane i drewniane.
6. Tynki : brak.
7. Warstwa wierzchnia ścian i stropów : brak
8. Posadzka : ceglana.

Stan istniejący elementów konstrukcyjnych budynku :

- 1) Tynki na sufitach piwnic - brak.
- 2) Ubytki ceglane - do uzupełnienia.
- 3) Dwoiteowniki nośne stalowe - spody do zerwania, rozwarstwienie stali,konieczne podparcie,stan zły.
- 4) Tynki na ścianach - brak.
- 5) Ściany ceglane - stan dobry.
- 6) Ścianki działowe - stan średni.
- 7) Drzwi wewnętrzne - stan średni.
- 8) Okna - brak.
- 9) Posadzka ceglana - stan dobry.

Biurowo-usługowe
"W P R O J E K T"
Lukasz Wrudka

Tytuł rysunku:
Rzut piwnic
-inwentaryzacja

Projektant	Mieczysław Śmierek	nr. upraw. zaw. budowlana	podpis
Sprawdzający	Krzysztof Kujat	nr. upraw. zaw. budowlana	podpis
Asystent proj.	Lukasz Władko	DOS/BO/1827/01	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		składa
Lokalizacja			1 : 100
ul. Wyszyskiego 102 ; 50-307 Wrocław			rys. nr 1
inwentor			data
Współpraca Mieszkania przy ul. Wyszyskiego 102 we Wrocławiu.			08.06.2021