



UWAGA
ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN BELEK NOŚNYCH WIĘKSZOŚĆ MIESZKAŃCÓW KAMIENICY ZREZYGNOWAŁA Z KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH.

LEGENDA :

- ⊖ S1 - ściana pełna z cegły pełnej gr.12 cm.
- ⊖ S2 - ściana ażurowa z cegły pełnej gr.12 cm.
- ⊖ S3 - ściana pełna z cegły pełnej gr.6 cm.
- ⊖ S4 - ściana pełna z cegły pełnej gr.25 cm.
- ⊖ D1 - drzwi drewniane.
- ⊖ D2 - drzwi stalowe.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE DO WYKONANANIA

- 1) Zbićce pozostałych tynków na ścianach zewnętrznych - frontowej i tylnej.
- 2) Demontaż osłon ze styropianu sklepienia ceglano-ceglanego.
- 3) Uzupelnienie ubytków sklepienia ceglano-ceglanego cegłą pełną na zaprawie M-7.
- 4) Zeskrobanie i oczyszczenie belek stalowych od spodu.
- 5) Oczyszczenie ścian, sufitów, posadzki w piwnicach i na korytarzach.
- 6) Oczyszczenie zsypów piwnicznych.

ROBOTY BUDOWLANE DO WYKONANANIA:

- 1) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ściany frontowej i tylnej od wewnątrz metodą iniekcji ciśnieniowej stosując przepone przeciwwilgociową z mieszanką bentonitu i polimerów.
- 2) Uzupelnienie ubytków ceglanych na murach, sklepieniach ceglanych i posadzki.
- 3) Podstepowanie istniejących belek stalowych dwuteowych.
- 4) Wymiana istniejących belek stalowych nadpróżowych otworów przejściowych na belki INP120 z wypełnieniem betonowym oraz tynkowaniami, rozkucie otworu do wysokości podparcia.
- 5) Montaż ram podpierających belki stropowe z dwuteownika HEB100 wraz ze słupami, kotwienie do ścian i posadzki za pomocą kotew chemicznych.
- 6) Gruntowanie i bialkowanie ścian w piwnicach i na korytarzach.
- 7) Położenie tynku cementowo-wapno-gładkiego III kat. z zatopieniem siatki PCV na sklepieniach ceglanych.

Biurowo-usługowe
"W P R O J E K T"
Łukasz Władysław

Tytuł rysunku:
Rzut piwnic
-projektowany remont.

Projektant	Mieczysław Śmiółtek	Pr. mgr. inż. architektura	podpis
Sprawdzający	Krzysztof Kujat	Pr. mgr. inż. architektura	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław	DOB/BO/1827/01	podpis
Obiekt	Budynki mieszkalny wielorodzinny		świdra
Lokalizacja			1 : 100
ul. Wyszyńskiego 102 ; 50-307 Wrocław			rys. nr 3
Inwentor			data
Współpraca Mieszkania przy ul. Wyszyńskiego 102 we Wrocławiu.			08.06.2021